

# IL MODELLISMO


TECNICA del MODELLO

*Sartoriale*

ALTA MODA e INDUSTRIALE

D O N N A - U O M O - B A M B I N O





# IL MODELLISMO

TECNICA del MODELLO SARTORIALE e INDUSTRIALE  
DONNA - UOMO - BAMBINO/A

Metodo Professionale "IL MODELLISMO"

Depositato presso Uff. Proprietà Letteraria Artistica e scientifica (consiglio dei Ministri - Roma) R.D. 18 maggio 1942 N. 1369. Opera protetta con il N. 329101 depositato al Ministero della Pubblica Istruzione.

**METODO PROFESSIONALE BILINGUE**

**ISTITUTO di MODA BURGO**

**ISTITUTO PROFESSIONALE PER LA MODA**  
**STILISTA - DESIGNER DI MODA - MODELLISTA SARTORIALE (alta moda) E INDUSTRIALE - COMPUTER CAD**

Sede Centrale: 20122 Milano **Piazza S.Babila, 5**  
20131 Milano **Piazza Santa Francesca Romana, 3** (Ang. C.so Buenos Aires)  
20131 Milano **Via Piccinni, 3** (Ang. C.so Buenos Aires)

Tel. (+39) **02-36.55.76.00** (4 linee) **02-78.37.53** - **02-78.37.58** Fax (+39) **02-36.55.76.05**  
Internet e-mail: **imb@imb.it** Internet web page: **www.imb.it**

Altre sedi: Lombardia - Piemonte - Liguria - Veneto - Trentino Alto Adige - Emilia Romagna - Toscana - Marche  
Lazio - Abruzzo - Molise - Basilicata - Puglia - Calabria - Sicilia - Sardegna - Perù - Egitto

# IL MODELLISMO TEAM

Titolo originale dell'opera: IL MODELLISMO

Autore: **Fernando Burgo**

Grafici tecnici, impaginazione, modellista industriale e coordinatore editoriale:

**Stefano Burgo**

*Technical graphics, desktop publishing, industrial pattern making and coordinator:*

**Stefano Burgo**

Testi e coordinatrice editoriale:

**Monica Burgo**

*Text and coordinator:*

**Monica Burgo**

Modellista:

**Teresa Apuzzo**

*Pattern Maker:*

**Teresa Apuzzo**

Figurini e disegni tecnici

**Giovanni Procopio**

*Illustration & image:*

**Giovanni Procopio**

Aiuto Modellista e traduzione Inglese:

**Irena Zeka**

*Assistant pattern maker and English translator:*

**Irena Zeka**

Controllo testi

**Cristina Zanardi**

*Texts control*

**Cristina Zanardi**

**Ringraziamenti a:**

Roberta Terranova e Francesca Veneruso (digitalizzazione modelli), Anna Maria Aiello (sviluppo taglie), Jessica Scherer e Alicja Dalecki (controllo testo inglese)

**Thanks to:**

Roberta Terranova and Francesca Veneruso (pattern digitalization), Anna Maria Aiello (Pattern Grading), Jessica Scherer and Alicja Dalecki (text english control)

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 1992, 1996, 1998, 2004 di ISTITUTO di MODA BURGO

ISBN 88-900101-5-0

Vietata la riproduzione, anche parziale in qualsiasi forma e mezzo compreso fotocopie e microfilm senza l'autorizzazione scritta dell'autore editore

*All rights reserved*

© Copyright 1992, 1996, 1998, 2004 by ISTITUTO di MODA BURGO

ISBN 88-900101-5-0

*No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission from the Author-Publisher*

**A**vendo maturato anni di esperienza nel settore della Sartoria e delle Confezioni artigianali ed in qualità di Dir. della Categoria di Sarti e Sarte dell'Unione Artigiani di Milano e Provincia, ho riscontrato in quest'ultima edizione del Volume edito dall'Istituto di Moda Burgo, un'ulteriore evoluzione e perfezionamento delle tecniche di insegnamento. La semplicità del linguaggio permette a chiunque di comprendere ed apprendere la modellistica e l'arte della vera Sartoria artigianale con estrema rapidità.

Grazie alla chiarezza delle spiegazioni ed alla selezione di immagini e grafici esemplificativi che il libro riporta, chiunque voglia intraprendere questa strada per passione o per motivi professionali, riesce facilmente ad acquisire competenza e destrezza.

L'esperienza che l'Istituto di Moda Burgo ha maturato da ormai oltre 40 anni nell'editoria e nella formazione professionale nel settore della Moda ha permesso la realizzazione di un testo che reputo un preziosissimo strumento didattico, unico nel suo genere.

Ringrazio il Direttore Fernando Burgo, che conosco personalmente e stimo come professionista, per il prezioso contributo che riesce sempre a trasmettere ad un'arte tanto rara ed ambita come quella della Sartoria; è infatti grazie ai suoi continui aggiornamenti editoriali ed ai suoi corsi di altissimo livello professionale che ogni anno riesce a formare giovani sarti e stilisti con una completa preparazione tecnica e pratica.

**H**aving years of experience in the tailoring sector and as director of the tailors' guild belonging to the "Unioni Artigiani della Provincia di Milano", I have found in the latest volume published by the Istituto di Moda Burgo a further relevant improvement in the teaching techniques. The simple language used in this book and its clear explanations, along with an accurate selection of images and diagrams, allow everyone to understand and learn pattern making and the art of tailoring with ease and speed.


The experience gained by the Istituto di Moda Burgo in teaching fashion during the past 40 years has allowed the accomplishment of a unique text which I consider highly valuable as a didactic tool.

I thank the Director, Fernando Burgo, whom I personally know and hold in high professional esteem for his precious contribution to the rare and desired art of tailoring. It is, in fact, thanks to his continuous texts revisions and his highly professional courses that every year young aspiring fashion stylists and tailors receive an invaluable technical and practical tuition.

Franco Prinziavalli

Dir.Categoria Sarti e Sarte

Dell'Unione Artigiani di Milano e Prov.



Fernando Burgo

#### PREFAZIONE

Il presente Volume viene a completare l'insieme delle pubblicazioni dell'Istituto Burgo, trattando in maniera sistematica la Modellistica "a mano libera".

Il metodo "a mano libera" permette agli allievi la piena comprensione del processo che porta alla creazione del Modello.

Le caratteristiche proprie dei precedenti testi dell'Istituto Burgo, cioè l'estrema semplicità del linguaggio utilizzato, la completezza degli argomenti trattati e il continuo aggiornamento degli ultimi sviluppi della moda, risultano qui ancora più evidenti.

Siamo quindi orgogliosi di offrire agli allievi un prodotto, utilizzabile sia in ambito sartoriale che industriale, frutto di un lungo lavoro e di un continuo approfondimento e perfezionamento.

L'Autore

#### INTRODUCTION

The present book focuses on "free hand" pattern making and brings to completion the publications of the Istituto Burgo.

The "free hand" method allows our students to completely understand the pattern drafting process.

The characteristics of our previous texts, such as simplified language and ease of use, have been maintained, with the addition of updated information. Therefore, we are proud to offer a product which is the result of continuous research and constant improvement which can be used both in the tailoring and industrial environment.

The Author



## PRACTICAL SYSTEM TO OBTAIN MEASUREMENTS

In order to obtain a perfect result in any pattern, the measurements need to be taken on a person dressed with the lightest possible garment.

### Chest circ.(fig. 1)

The first measurement to take is chest circ. Pass the tape measure around the body under the arms. This measurement is to be considered the most important one, since half of chest circumference is the right size of a person.

Ex.:Chest Circ. cm 88 = size 44

### Bust circ.(fig. 2)

Measure around the body at bust point level. From this measurement subtract the chest circ. to obtain the bust difference.

### Waist circ.(fig. 3)

Measure around the body on the narrowest part of waist.

### Hip circ.(fig. 4)

Measure around the widest part of the hip.

### Bust height (fig. 5)

Measure from shoulder at neck to bust point.

### Breast distance (fig. 6)

The distance between the two bust points.

### Back waist length (fig. 7)

Measure from shoulder at neck to waistline.

### Front waist length (fig. 8)

Measure from shoulder at neck to waistline passing by bust.

### Dress length (fig. 9)

Measure from shoulder at neck to knee level passing by the waistline.

### Back width (fig. 10)

The width of the back spanning from one underarm to the other.

### Back shoulder width (fig. 11)

The distance between the two shoulder tips.

### Elbow length (fig. 12)

With the arm slightly bent, measure from shoulder tip to elbow.

### Sleeve length (fig. 13)

With the arm slightly bent, measure from shoulder tip up to the desired length passing by the elbow.

### Skirt length (fig. 14)

Measure from waistline to the desired length.

### Knee length (fig. 15)

The distance from waistline to knee.

### Trousers length (fig. 16)

The distance from waist to feet.

Inside leg: from crotch to feet.

## FRACTIONAL LIST

|     | 1/2 | 1/3  | 1/4  | 1/6  | 1/8  | 1/10 | 1/12 | 1/14 | 1/16 | 1/20 | 1/24 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 24  | 12  | 8    | 6    | 4    | 3    | 2,4  | 2    | 1,7  | 1,5  | 1,2  | 1    |
| 26  | 13  | 8,6  | 6,5  | 4,3  | 3,2  | 2,6  | 2,1  | 1,8  | 1,6  | 1,3  | 1    |
| 28  | 14  | 9,3  | 7    | 4,6  | 3,5  | 2,8  | 2,3  | 2    | 1,7  | 1,4  | 1,1  |
| 30  | 15  | 10   | 7,5  | 5    | 3,7  | 3    | 2,5  | 2,1  | 1,8  | 1,5  | 1,2  |
| 32  | 16  | 10,6 | 8    | 5,3  | 4    | 3,2  | 2,6  | 2,2  | 2    | 1,6  | 1,3  |
| 34  | 17  | 11,3 | 8,5  | 5,6  | 4,2  | 3,4  | 2,8  | 2,4  | 2,1  | 1,7  | 1,4  |
| 36  | 18  | 12   | 9    | 6    | 4,5  | 3,6  | 3    | 2,5  | 2,2  | 1,8  | 1,5  |
| 38  | 19  | 12,6 | 9,5  | 6,3  | 4,7  | 3,8  | 3,1  | 2,7  | 2,3  | 1,9  | 1,5  |
| 40  | 20  | 13,3 | 10   | 6,6  | 5    | 4    | 3,3  | 2,8  | 2,5  | 2    | 1,6  |
| 42  | 21  | 14   | 10,5 | 7    | 5,2  | 4,2  | 3,5  | 3    | 2,6  | 2,1  | 1,7  |
| 44  | 22  | 14,6 | 11   | 7,3  | 5,5  | 4,4  | 3,6  | 3,1  | 2,7  | 2,2  | 1,8  |
| 46  | 23  | 15,3 | 11,5 | 7,6  | 5,7  | 4,6  | 3,8  | 3,2  | 2,8  | 2,3  | 1,9  |
| 48  | 24  | 16   | 12   | 8    | 6    | 4,8  | 4    | 3,4  | 3    | 2,4  | 2    |
| 50  | 25  | 16,6 | 12,5 | 8,3  | 6,2  | 5    | 4,1  | 3,5  | 3,1  | 2,5  | 2    |
| 52  | 26  | 17,3 | 13   | 8,6  | 6,5  | 5,2  | 4,3  | 3,7  | 3,2  | 2,6  | 2,1  |
| 54  | 27  | 18   | 13,5 | 9    | 6,7  | 5,4  | 4,5  | 3,8  | 3,3  | 2,7  | 2,2  |
| 56  | 28  | 18,6 | 14   | 9,3  | 7    | 5,6  | 4,6  | 4    | 3,5  | 2,8  | 2,3  |
| 58  | 29  | 19,3 | 14,5 | 9,6  | 7,2  | 5,8  | 4,8  | 4,1  | 3,6  | 2,9  | 2,4  |
| 60  | 30  | 20   | 15   | 10   | 7,5  | 6    | 5    | 4,2  | 3,7  | 3    | 2,5  |
| 62  | 31  | 20,6 | 15,5 | 10,3 | 7,7  | 6,2  | 5,1  | 4,4  | 3,8  | 3,1  | 2,5  |
| 64  | 32  | 21,3 | 16   | 10,6 | 8    | 6,4  | 5,3  | 4,5  | 4    | 3,2  | 2,6  |
| 66  | 33  | 22   | 16,5 | 11   | 8,2  | 6,6  | 5,5  | 4,7  | 4,1  | 3,3  | 2,7  |
| 68  | 34  | 22,6 | 17   | 11,3 | 8,5  | 6,8  | 5,6  | 4,8  | 4,2  | 3,4  | 2,8  |
| 70  | 35  | 23,3 | 17,5 | 11,6 | 8,7  | 7    | 5,8  | 5    | 4,3  | 3,5  | 3    |
| 72  | 36  | 24   | 18   | 12   | 9    | 7,2  | 6    | 5,1  | 4,5  | 3,6  | 3    |
| 74  | 37  | 24,6 | 18,5 | 12,3 | 9,2  | 7,4  | 6,1  | 5,2  | 4,6  | 3,7  | 3    |
| 76  | 38  | 25,3 | 19   | 12,6 | 9,5  | 7,6  | 6,3  | 5,4  | 4,7  | 3,8  | 3,1  |
| 78  | 39  | 26   | 19,5 | 13   | 9,7  | 7,8  | 6,5  | 5,5  | 4,8  | 3,9  | 3,2  |
| 80  | 40  | 26,6 | 20   | 13,3 | 10   | 8    | 6,6  | 5,7  | 5    | 4    | 3,3  |
| 82  | 41  | 27,3 | 20,5 | 13,6 | 10,2 | 8,2  | 6,8  | 5,8  | 5,1  | 4,1  | 3,4  |
| 84  | 42  | 28   | 21   | 14   | 10,5 | 8,4  | 7    | 6    | 5,2  | 4,2  | 3,5  |
| 86  | 43  | 28,6 | 21,5 | 14,3 | 10,7 | 8,6  | 7,1  | 6,1  | 5,3  | 4,3  | 3,6  |
| 88  | 44  | 29,3 | 22   | 14,6 | 11   | 8,8  | 7,3  | 6,2  | 5,5  | 4,4  | 3,6  |
| 90  | 45  | 30   | 22,5 | 15   | 11,2 | 9    | 7,5  | 6,4  | 5,6  | 4,5  | 3,7  |
| 92  | 46  | 30,6 | 23   | 15,3 | 11,5 | 9,2  | 7,6  | 6,5  | 5,7  | 4,6  | 3,8  |
| 94  | 47  | 31,3 | 23,5 | 15,6 | 11,7 | 9,4  | 7,8  | 6,7  | 5,8  | 4,7  | 3,9  |
| 96  | 48  | 32   | 24   | 16   | 12   | 9,6  | 8    | 6,8  | 6    | 4,8  | 4    |
| 98  | 49  | 32,6 | 24,5 | 16,3 | 12,2 | 9,8  | 8,1  | 7    | 6,1  | 4,9  | 4    |
| 100 | 50  | 33,3 | 25   | 16,6 | 12,5 | 10   | 8,3  | 7,1  | 6,2  | 5    | 4,1  |
| 102 | 51  | 34   | 25,5 | 17   | 12,7 | 10,2 | 8,5  | 7,2  | 6,3  | 5,1  | 4,2  |
| 104 | 52  | 34,6 | 26   | 17,3 | 13   | 10,4 | 8,6  | 7,4  | 6,5  | 5,2  | 4,3  |
| 106 | 53  | 35,3 | 26,5 | 17,6 | 13,2 | 10,6 | 8,8  | 7,5  | 6,6  | 5,3  | 4,4  |
| 108 | 54  | 36   | 27   | 18   | 13,5 | 10,8 | 9    | 7,7  | 6,7  | 5,4  | 4,5  |
| 110 | 55  | 36,6 | 27,5 | 18,3 | 13,7 | 11   | 9,1  | 7,8  | 6,8  | 5,5  | 4,5  |
| 112 | 56  | 37,3 | 28   | 18,6 | 14   | 11,2 | 9,3  | 8    | 7    | 5,6  | 4,6  |
| 114 | 57  | 38   | 28,5 | 19   | 14,2 | 11,4 | 9,5  | 8,1  | 7,1  | 5,7  | 4,7  |
| 116 | 58  | 38,6 | 29   | 19,3 | 14,5 | 11,6 | 9,6  | 8,2  | 7,2  | 5,8  | 4,8  |
| 118 | 59  | 39,3 | 29,5 | 19,6 | 14,7 | 11,8 | 9,8  | 8,4  | 7,3  | 5,9  | 4,9  |
| 120 | 60  | 40   | 30   | 20   | 15   | 12   | 10   | 8,5  | 7,5  | 6    | 5    |
| 122 | 61  | 40,6 | 30,5 | 20,3 | 15,2 | 12,2 | 10,1 | 8,7  | 7,6  | 6,1  | 5    |
| 124 | 62  | 41,3 | 31   | 20,6 | 15,5 | 12,4 | 10,3 | 8,8  | 7,7  | 6,2  | 5,1  |
|     | 1/2 | 1/3  | 1/4  | 1/6  | 1/8  | 1/10 | 1/12 | 1/14 | 1/16 | 1/20 | 1/24 |



# PERSONAL MEASUREMENTS

|                     |      |     |  |                 |  |                     |  |     |
|---------------------|------|-----|--|-----------------|--|---------------------|--|-----|
| Chest circumference | C.T. | 1/2 |  | Size            |  | Dress length        |  |     |
| Bust circumference  | C.S. | 1/4 |  | Bust difference |  | Back width          |  | 1/2 |
| Waist circumference | C.V. | 1/4 |  |                 |  | Back shoulder width |  | 1/2 |
| Hip circumference   | C.B. | 1/4 |  |                 |  | Elbow length        |  |     |
| Bust height         |      |     |  |                 |  | Sleeve length       |  |     |
| Breast distance     |      | 1/2 |  |                 |  | Skirt length        |  |     |
| Back waist length   |      |     |  |                 |  | Knee length         |  |     |
| Front waist length  |      |     |  |                 |  | Trousers length     |  |     |




Figure 1  
Chest Circ.




Figure 2  
Bust Circ.




Figure 3  
Waist Circ.




Figure 4  
Hip Circ.




Figure 5  
Bust Height




Figure 6  
Breast Distance




Figure 7  
Back Waist Length




Figure 8  
Front Waist Length




Figure 9  
Dress Length




Figure 10  
Back Width




Figure 11  
Back Shoulder Width




Figure 12  
Elbow Length




Figure 13  
Sleeve Length




Figure 14  
Skirt Length




Figure 15  
Knee Length




Figure 15  
Trouser Length

# EASE ALLOWANCE of GARMENTS

In order to wear a garment with comfort and ease it is necessary to add a few centimetres to the original body measurements.

Ease allowance is the difference between the measurements of the body and those of the garment, thus a fundamental element in pattern making.

The measurements must be taken on the body wearing a light and tight garment, possibly a bodysuit. The proportions of the present method are based on chest measurements (1/2 chest circ. corresponding to the size).

In addition, consider that bust and sleeve are the parts which need a larger ease allowance. The table on page 9 will be an important reference to add the appropriate ease allowance.

Ease allowance varies according to 3 different factors:

1) Garment styleline

2) Garment degree

3) Fabric thickness

## ☐ Garment styleline

Stylelines and shapes change according to fashion trends. Fashion suggests different lines. The most commonly used is the classic one which generally satisfies both esthetic and comfort.

The classic styleline never goes out of fashion apart from certain elements, such as the garment length, which is subject to trends, age and general taste.

On the whole, the line of the garment can be simple, soft, tight, or loose to obtain classic, sporty, elegant or large silhouettes.

The simple line is straight from the shoulder to the hem, and to draft it a dartless bodice can be used.

The soft line follows the shape of the body and by using a bodice with darts it is possible to create cuts so as to highlight the contours of the body.

The tight line hugs the body, therefore no ease allowance at bust level is required. Bust difference may be increased according to personal measurements in order to balance the general shape of the garment.

The loose line requires a greater ease allowance. It is used to create coats, cloaks, and other outer ware.

## ☐ Garment degree

The order in which garments are worn are as follows:

Zero degree: a garment worn directly on the skin such as underwear, corsetry and bathing suits (reduced ease allowance).

First degree: a garment worn over the underwear such as dresses, shirts, skirts, trousers or waistcoats (see the ease allowance table).

Second degree: a garment worn over the first degree garment such as suit jackets or vests (see table).

Third degree: cloaks, overcoats, light coats (see table).

Fourth degree: coats with thick lining and furs (the ease allowance of this garments must be increased, not only for comfort but also because of fabric thickness).

## ☐ Fabric thickness

Before creating a pattern it is important to select the kind of fabric as for thickness, hand and drape because all these elements will determine ease allowance.

## MEASUREMENT CONVERSION

|                |              |            |             |
|----------------|--------------|------------|-------------|
| 1 centimetre   | =0,39 inches |            |             |
| 2 centimetres  | =0,78 inches |            |             |
| 3 centimetres  | =1,18 inches |            |             |
| 4 centimetres  | =1,57 inches |            |             |
| 5 centimetres  | =1,96 inches |            |             |
| 6 centimetres  | =2,36 inches |            |             |
| 7 centimetres  | =2,75 inches |            |             |
| 8 centimetres  | =3,15 inches |            |             |
| 9 centimetres  | =3,54 inches |            |             |
| 10 centimetres | =3,93 inches | =0,33 feet | =0,11 yards |
| 20 centimetres | =7,84 inches | =0,66 feet | =0,22 yards |
| 50 centimetres | =19,7 inches | =1,64 feet | =0,33 yards |

|          |              |            |             |
|----------|--------------|------------|-------------|
| 1 metre  | =39,3 inches | =3,28 feet | =1,09 yards |
| 2 metres | =78,7 inches | =5,56 feet | =2,18 yards |
| 5 metres | =196 inches  | =16,4 feet | =5,46 yards |

100 centimetres = 1 metre

## WOMAN SIZES

|        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ITALY  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| U.K.   | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| U.S.A. | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |

## MAN SIZES

|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ITALY       | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| U.K./U.S.A. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

## ALTERNATE SIZES

|      |                           |        | MAN | WOMAN |
|------|---------------------------|--------|-----|-------|
| XXS  | = Extra Extra Small       | = Size | 40  | 38    |
| XS   | = Extra Small             | = Size | 42  | 40    |
| S    | = Small                   | = Size | 44  | 42    |
| M    | = Medium                  | = Size | 46  | 44    |
| L    | = Large                   | = Size | 48  | 46    |
| XL   | = Extra Large             | = Size | 50  | 48    |
| XXL  | = Extra Extra Large       | = Size | 52  | 50    |
| XXXL | = Extra Extra Extra Large | = Size | 54  | 52    |





## STANDARD BODY MEASUREMENTS

|                           |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Height                    | 157  | 160  | 163  | 166   | 169  | 172  | 175  | 178  | 179  | 180  | 181  | 181  |
| Half chest = size         | 38   | 40   | 42   | 44    | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   | 58   | 60   |
| Head height               | 19,6 | 20   | 20,3 | 20,75 | 21,1 | 21,5 | 21,8 | 22,2 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,6 |
| Back waist length         | 41,1 | 41,9 | 42,7 | 43,5  | 44,3 | 45,1 | 45,9 | 46,7 | 47,5 | 48,3 | 49,1 | 49,1 |
| Front waist length        | 43,1 | 43,9 | 44,7 | 45,5  | 46,3 | 47,1 | 47,9 | 48,7 | 49,5 | 50,3 | 51,1 | 51,1 |
| Hip depth                 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19    | 19,5 | 20   | 20,5 | 21   | 21,5 | 22   | 22,5 | 22,5 |
| Jacket length             | 66,1 | 67,4 | 68,7 | 70    | 71,3 | 72,6 | 73,9 | 75,2 | 76,5 | 77,8 | 79,1 | 80,4 |
| Dress length (until knee) | 95   | 97   | 99   | 101   | 103  | 105  | 107  | 109  | 111  | 113  | 115  | 117  |
| Skirt length              | 57   | 58   | 59   | 60    | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   |
| Crotch length             | 24,1 | 24,5 | 25   | 25,5  | 25,9 | 26,3 | 26,6 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,5 | 27,5 |
| Knee length               | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5  | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 64,5 |
| Trousers length           | 97   | 99   | 101  | 103   | 105  | 107  | 109  | 111  | 113  | 115  | 117  | 119  |
| Elbow length              | 31,9 | 32,6 | 33,3 | 34    | 34,7 | 35,4 | 36,1 | 36,8 | 37,5 | 38,2 | 38,9 | 39   |
| Sleeve length             | 58,5 | 59   | 60   | 61    | 62,1 | 63,2 | 64,3 | 65,4 | 66   | 66,5 | 66,9 | 70,3 |
| Chest circumference       | 76   | 80   | 84   | 88    | 92   | 96   | 100  | 104  | 108  | 112  | 116  | 120  |
| Bust circumference        | 80   | 84   | 88   | 92    | 96   | 100  | 104  | 108  | 112  | 116  | 120  | 124  |
| Waist circumference       | 60   | 64   | 68   | 72    | 76   | 80   | 84   | 88   | 92   | 96   | 100  | 104  |
| Hip circumference         | 86   | 90   | 94   | 98    | 102  | 106  | 110  | 114  | 118  | 122  | 126  | 130  |
| Neck circumference        | 34   | 35   | 36   | 37    | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   |
| Wrist circumference       | 19   | 20   | 21   | 22    | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
| Back width                | 33,9 | 35,4 | 36,9 | 38,4  | 39,9 | 41,4 | 42,9 | 44,4 | 45,9 | 47,4 | 48,9 | 49,9 |
| Shoulder width            | 35,9 | 37,4 | 38,9 | 40,4  | 41,9 | 43,4 | 44,9 | 46,4 | 47,9 | 49,4 | 50,9 | 51,9 |
| Bust Height               | 25,5 | 26   | 26,5 | 27    | 27,5 | 27,9 | 28,4 | 29   | 29,5 | 30   | 30,5 | 30,  |
| Bust difference           | 1,5  | 1,7  | 2    | 2     | 2    | 2    | 2,4  | 2,5  | 2,7  | 3    | 3,6  | 4    |
| Breast distance           | 16   | 17   | 18   | 19    | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 26   |

All measurements on this table are listed in centimetres. When drafting industrially, the measurements on the table are rounded off and no decimal points are used.

## EASE ALLOWANCE

| Degree of allowance | Degree 0     | 1° Degree     | 2° Degree     | 3° Degree     | 4° Degree     |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bust circumference  | from -8 to 0 | from 0 to 8   | from 6 to 12  | from 10 to 16 | from 10 to 18 |
| Waist circumference | from -8 to 0 | from 0 to 10  | from 6 to 12  | from 10 to 16 | from 10 to 18 |
| Hip circumference   | from -8 to 0 | from 0 to 8   | from 6 to 12  | from 6 to 16  | from 6 to 16  |
| Arm circumference   | from -3 to 0 | from 0 to 3   | from 0 to 4   | from 3 to 5   | from 3 to 6   |
| Back width          | from -3 to 0 | from 0 to 1,6 | from 0 to 1,6 | from 1,6 to 2 | from 1,6 to 3 |
| Shoulder width      | from -3 to 0 | from 0 to 1,6 | from 0 to 1,6 | from 1,6 to 2 | from 1,6 to 3 |
| Breast distance     | from -1 to 0 | from 0 to 1,5 | from 0 to 2   | from 1 to 3   | from 1 to 4   |
| Armhole depth       | from -2 to 0 | from 0 to 1,5 | from 0 to 2   | from 1 to 3   | from 2 to 8   |
| Neck size           | from -1 to 0 | from 0 to 0,5 | from 0 to 0,5 | from 0,5 to 1 | from 0,5 to 2 |



## BASE SEMPLICE del CORPETTO dalla TAGLIA 40 alla 48

Preparare una squadratura relativa alla parte DIETRO e DAVANTI, partendo dalla sinistra in alto del foglio con larghezza pari a metà circonferenza seno più vestibilità a piacere (es: C.S.  $92:2=46$ ; metà C.S.  $46+4$  cm Vest.=50).

Ricordarsi di calcolare la vestibilità in ogni misura di circonferenza.

Le misure relative alle altezze sono ricavate dalla statura della persona (es: Statura  $166:8=20,75$ ).

### DIETRO:

angolo retto a sinistra con vertice A.

A-B =  $1/24$  Tg. + 0,2 cm (Scollo Dietro)

A-B<sub>1</sub> = Abbassare di 4,5 cm

A-C =  $1/8$  statura +  $1/24$  tg. + 1,7 cm Vest. (Livello Incavo: misura regolabile)

A-D = Lunghezza Vita Dietro

A-G =  $1/6$  Tg. (Inizio Profilo Spalla). Con il curvilinee unire i punti G-B per disegnare la scollatura

A-H =  $1/2$  Larghezza Dorso

C-C<sub>1</sub> =  $1/4$  C.S. + Vest.

D-D<sub>1</sub> =  $1/4$  C.V. + Vest. (tracciare la linea Fianco unendo i punti C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub>)

H-I = Perpendicolare a C-C<sub>1</sub>

H-L = Abbassare di 4,5 cm

B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  Larghezza Spalle. Unire i punti G-L<sub>1</sub> per ottenere il Profilo Spalla

I-M = Alzare 5 cm e spostarsi verso destra 0,3 cm; con il curvilinee unire i punti L<sub>1</sub>-M-C<sub>1</sub> per disegnare l'Incavo Manica

Dal punto L<sub>1</sub> sulla linea dell'Incavo, abbassare di 9 cm e segnare due tacche, che saranno un punto di riferimento (vedi grafico).

### DAVANTI:

angolo retto a destra con vertice A.

A-C =  $1/8$  Statura +  $1/24$  Tg. + 1,7 cm Vest. (Livello Incavo: misura regolabile)

A-D = Lunghezza Vita Dietro

D-A<sub>1</sub> = Lunghezza Vita Davanti

A<sub>1</sub>-B =  $1/6$  Tg. + 1 cm (Profondità Scollatura)

A<sub>1</sub>-G =  $1/6$  Tg. (Inizio Profilo Spalla). Con il curvilinee unire i punti G-B passando dal punto B<sub>1</sub> (Scollatura Davanti)

A<sub>1</sub>-H =  $1/2$  Dorso - 1 cm

\* C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  C.S. + Vest.

\* D-D<sub>2</sub> =  $1/4$  C.V. + Vest. Tracciare la Linea Fianco unendo i punti C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>

H-I = Perpendicolare a C-C<sub>2</sub>

H-L = Abbassare di 6,5 cm

I-M = Alzare di 5 cm e spostarsi verso sinistra di 0,3 cm

G-L<sub>1</sub> = Misura del Profilo Spalla Dietro. Con il curvilinee disegnare l'Incavo Manica unendo i punti C<sub>2</sub>-M-L<sub>1</sub>

Dal punto L<sub>1</sub> abbassare sulla linea dell'Incavo di 9 cm e segnare una tacca.

## BASIC BODICE from SIZE 40 to 48

Prepare a square, using the measurements that correspond to the BACK and FRONT. Start on the left side of the sheet, measure half of the bust adding ease allowance, for example, circ. bust  $92:2=46$ , half circ. bust + 4 cm ease = 50

Remember to calculate the ease allowance for each measurement. All height measurements are based upon the total body height which is ideally divided into 8 parts (e.g. total height  $166:8=20,75$ ).

### BACK:

begin with top left corner of a square. This is point A.

A-B =  $1/24$  size + 0,2 cm (back neckline)

A-B<sub>1</sub> = Square down 4,5 cm

A-C =  $1/8$  height +  $1/24$  size + 1,7 cm ease allowance (armhole depth measurement)

A-D = Back waist length

A-G =  $1/6$  size (starting point of shoulder length). With the curve join points G-B for the neck curve

A-H =  $1/2$  back width

C-C<sub>1</sub> =  $1/4$  bust circ. + ease allowance

D-D<sub>1</sub> =  $1/4$  bust circ. + ease allowance. Join points C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub> (this is side seam)

H-I = Perpendicular to C-C<sub>1</sub>

H-L = Square down 4,5 cm

B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  back shoulder width (join points G-L<sub>1</sub> to create the shoulder length)

I-M = Square up 5 cm and square right 0,3 cm; with a curve join points L<sub>1</sub>-M-C<sub>1</sub> to draw the armhole.

Measure down 9 cm on armhole curve from point L<sub>1</sub> and mark two notches. The notches will be reference point for attaching the sleeve to the bodice in the sewing process (see the diagram).

### FRONT:

begin with top right corner of square. This is point A.

A-C =  $1/8$  height +  $1/24$  size + 1,7 cm ease allowance (armhole depth measurement)

A-D = Back waist length

D-A<sub>1</sub> = Front waist length

A<sub>1</sub>-B =  $1/6$  size + 1 cm (neckline depth)

A<sub>1</sub>-G =  $1/6$  size (starting point of shoulder length). With the curve join points G-B passing through point B<sub>1</sub> (front neckline)

A<sub>1</sub>-H =  $1/2$  back width - 1 cm

C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  circ. bust + ease allowance

D-D<sub>2</sub> =  $1/4$  circ. waist + ease allowance (join points C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub> this is side seam)

H-I = Perpendicular to C-C<sub>2</sub>

H-L = Square down 6,5 cm


I-M = Square up 5 cm and square left 0,3

G-L<sub>1</sub> = Measurement of the back shoulder length (with the curve draw the armhole connecting points C<sub>2</sub>-M-L<sub>1</sub>)

Measure down on the armhole 9 cm and mark one notch.



Il corpetto di un indumento senza ripresa, nella posizione dell'incavo davanti, provoca un molleggio del tessuto a causa della sporgenza seno. Per ovviare a tale inconveniente si consiglia di applicare un bindello teso nella parte del molleggio dell'incavo davanti.



SCALA 1/4

The dartless bodice causes the front of the armhole to gape. The amount of gape depends on the depth of the bust. To fix this, apply to the armhole edge a bias strip which is slightly shorter than the measurement of the entire armhole.

# Basic dress with darts from size 40 to size 48

## BACK:

begin with top left corner of square: this is point A.

A-B =  $1/24$  size + 0,2 cm

A-B<sub>1</sub> = Square down 4,5 cm

A-C =  $1/8$  height +  $1/24$  size + 1,7 cm ease allowance (arm-hole depth measurement)

A-D = Back waist length

D-E = Hip depth

A-F = Dress length (up to the knee)

A-G =  $1/6$  size (starting point of shoulder length, draw neck curve, join point G to point B)

A-H =  $1/2$  back width

C-C<sub>1</sub> =  $1/4$  bust circ. - 1 cm + ease allowance

D-D<sub>1</sub> =  $1/4$  waist circ. - 1 + 3 cm (dart) + ease allowance

E-E<sub>1</sub> =  $1/4$  hip - 1 cm + ease allowance

F-F<sub>1</sub> = Equal to E-E<sub>1</sub>. Join points C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub>, E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> with the straight edge. Join points D<sub>1</sub>-E<sub>1</sub> with the curve. This is the side seam

H-I = Perpendicular to C-C<sub>1</sub>

H-L = Square down 4,5 cm

B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  back shoulder width. Join points G-L<sub>1</sub> to create the shoulder length

I-M = Square up 5 cm and move right 0,3 cm; with the curve join points L<sub>1</sub>-M-C<sub>1</sub> to draw the armhole. Measure down 9 cm on armhole curve from point L<sub>1</sub> and mark two notches. The notches will be the reference point for attaching the sleeve to the bodice in the sewing process (see diagram)

## Dart:

D-R =  $1/2$  of D-D<sub>1</sub>


R-R<sub>1</sub> = Perpendicular to C-C<sub>1</sub> - 2 cm

R-R<sub>2</sub> = Square down 14 cm

R-R<sub>3</sub> = 1,5 cm

R-R<sub>4</sub> = 1,5 cm, join points R<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-R<sub>2</sub>-R<sub>4</sub> (see diagram)

**BASIC BODICE with DART and FULL BUST**  
(considerable difference between the front and the back)



## FRONT:

begin with top left corner of square. This is point A.

A-C = Equal measure to the back

A-D = Back waist length

D-A<sub>1</sub> = Front waist length (in this case the front is 4 cm longer than the back instead of 2 cm)

A<sub>1</sub>-N = Bust height

N-N<sub>1</sub> = Breast distance

G-G<sub>1</sub> = Move left  $1/10$  of size + 0,5 cm

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Square up 1,6 cm at right angles to shoulder length and join to point G

## FRONT:

begin with top right corner of the square: this is point A.

A-C =  $1/8$  height +  $1/24$  size + 1,7 cm ease allowance (arm-hole depth measurements)

A-D = Back waist length

D-A<sub>1</sub> = Front waist length

A<sub>1</sub>-B =  $1/6$  size + 1 cm (neckline depth)

D-E = Hip depth

A-F = Dress length (up to the knee)

A<sub>1</sub>-G =  $1/6$  size (starting point of shoulder length) with the curve connecting points G-B<sub>1</sub>-B

A<sub>1</sub>-H =  $1/2$  back width - 1 cm

C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  bust circ. + 1 cm + ease allowance

D-D<sub>2</sub> =  $1/4$  waist circ. + 1 cm + ease allowance + 3 cm (dart)

E-E<sub>2</sub> =  $1/4$  hip circ. + 1 cm + ease allowance

F-F<sub>2</sub> = Same measurement as E-E<sub>2</sub>: join points C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>, E<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> with straight edge. Join points D<sub>2</sub>-E<sub>2</sub> with the curve. This is the side seam

H-I = Perpendicular to C-C<sub>2</sub>

H-L = Square down 7,5 cm

G-L<sub>1</sub> = Measure shoulder length G-L<sub>1</sub> on back bodice. Front and back should be the same length. Connect the two points

A<sub>1</sub>-N = Bust height

N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  breast distance

G-G<sub>1</sub> = Starting at point G, move to the left towards L<sub>1</sub>  $1/10$  size + 0,5 cm

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Square up 1,6 cm on right angles to the shoulder line and join to point G

G<sub>2</sub>-N<sub>1</sub> = Join with a straight line to the bust point

N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> = Square up 7,5 cm and move left 2 cm at right angle to the dart line

G<sub>3</sub>-N<sub>1</sub> = Measure G<sub>2</sub>-N<sub>1</sub> and use this measurement to draw a line from N<sub>1</sub> up to G<sub>3</sub> so as to complete the dart. Darts legs are always the same length

G-L<sub>2</sub> = Close the dart ending up in G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> and draw the shoulder line equal to the back

I-M = Square up 5 cm

M-M<sub>1</sub> = Move left 2 cm (this measurement varies according to the dart depth)

With the curve draw the armhole joining points C<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> from L<sub>2</sub>. Measure down 9 cm on armhole curve and mark one notch. The notch will be the reference point for attaching the sleeve to the bodice in the sewing process (see the diagram)

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Perpendicular to I-C<sub>2</sub> and mark one point (reference point for the sleeve)

## Dart:

D-R = Equal length to N-N<sub>1</sub>

R-R<sub>1</sub> = Perpendicular to D-D<sub>2</sub>. From point N<sub>1</sub> square down 2 cm

R-R<sub>2</sub> = Square down 10 cm

R-R<sub>3</sub> = 1,5 cm

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = 1,5 cm join the points R<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-R<sub>2</sub>-R<sub>4</sub> (see diagram)

G<sub>2</sub>-N<sub>1</sub> = Join with a straight line to the bust point

N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> = Square up 7,5 and move left 3 cm

G<sub>3</sub>-N<sub>1</sub> = From N<sub>1</sub> draw a line passing through 3 cm of the dart and trueing G<sub>2</sub>-N<sub>1</sub>

L-L<sub>3</sub> = Square down 2 cm (not a fixed measurement)

G-L<sub>2</sub> = Close the dart G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> and draw the shoulder length same as for the back


I-M = Square up 5 cm

M-M<sub>1</sub> = Move left 3 cm

The measurement can be changed according to the dart depth.

From point L<sub>2</sub> measure down 9 cm on armhole curve and mark one notch. The notch will be reference point for attaching the sleeve to the bodice in the sewing process (see diagram).

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Perpendicular to I-C<sub>2</sub> and mark one point (reference point for the sleeve)




SCALE 1:4


The line A-C =  $\frac{1}{8}$  height +  $\frac{1}{24}$  size + 1,7 cm ease allowance. The ease allowance 1,7 may vary: it can be increased to ease movement and add fullness to the sleeve or even decreased according to the garment styleline.




Ecco alcuni esempi di stili che mostrano in quali casi può essere usato il **CORPETTO SEMPLICE**.  
 Here are some examples of stylelines which show in which cases a **BASIC BODICE** can be used.




Linea a RUOTA  
*CIRCLE style*




Linea ad ANFORA  
*BARREL style*




Linea a H  
*H style*




Linea a T  
*T style*




Linea a V  
*V style*




Linea a SIGARETTA  
*CIGARETTE style*




Linea a TRAPEZIO ASIMMETRICO  
*ASSYMETRICAL TRAPEZOID style*




Linea a Y  
*Y style*




Linea a PIPISTRELLO  
*BAT WING style*



Linea a TRAPEZIO  
*TRAPEZOID style*



Linea a LANTERNA  
*LANTERN style*



Linea a I  
*I style*



Ecco alcuni esempi di stili, che mostrano in quali casi può essere usato il **CORPETTO** con **RIPRESA**.  
Here are some examples of stylelines which show in which cases a **BODY** with **DARTS** can be used.




Linea IMPERO  
*EMPIRE style*



Linea a BOTTE, IMPERO  
*EMPIRE BARREL style*



Linea a BOTTIGLIA  
*BOTTLE style*




Linea a CAMPANA  
*BELL style*




Linea ad A  
*A style*



Linea a GUAINA  
*SHEATH style*




Linea ad ANFORA  
*AMPHORA style*




Linea a PALLONCINO  
*BALLOON style*




Linea a CLESSIDRA  
*HOURLASS style*



Linea a LAMPADINA  
*LAMP style*



Linea PRINCESSE  
*PRINCESS style*





Linea a SIRENA  
*MERMAID style*

## ESEMPI di CORPETTI con TRASFERIMENTO di RIPRESA

Le riprese sono delle piegoline triangolari che servono a modellare il capo d'abbigliamento e a regolare la differenza tra il torace e il seno; tra il seno e la vita e fra la vita e il bacino. Il risultato è perciò quello di ottenere una buona vestibilità del capo e attraverso la tecnica della rotazione si possono creare svariate fantasie. La ripresa del seno, indipendentemente da dove venga posizionata, converge sempre sulla punta del seno (la profondità della punta può essere regolata).

È fondamentale che la sua misura iniziale rimanga costante: anche se viene divisa, la misura finale non deve cambiare. Nel corpetto dietro le riprese si possono ottenere sia sulle spalle, che in vita, che nel collo.

Si può così comprendere l'importanza dello studio delle riprese e la loro conoscenza che permette di creare capi davvero originali e particolari.



*Darts in the basic bodice are essential to give the garment shape. Darts exist in many different forms: straight, round, etc. and are used on the front and back of garments both horizontally and vertically. A dart may be transferred to any location on a pattern (armhole, neckline, shoulder, side, waist, etc.). Darts can be used to create gathers, pleats, flares or cowl by adjusting their placement and length.*






# RIPRESA INSERITA nel TAGLIO a BRETELLA

# DART for the PRINCESS STYLELINE

**DAVANTI:**  
 G<sub>2</sub>-R<sub>1</sub> = Posizione taglio  
 G<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Unire i punti N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> con linea arrotondata  
 Ricopiare la parte in rosso e separare le due parti del modello (come da grafico).

**FRONT:**  
 G<sub>2</sub>-R<sub>1</sub> = Slash line  
 G<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Between points N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> round out the line  
 Copy the red part and separate the two sides of the pattern (see diagram).





**DIETRO:**  
 G-G<sub>1</sub> = Uguale a G-G<sub>2</sub> del davanti  
 G<sub>1</sub>-R<sub>4</sub> = Unire i punti passando da R<sub>1</sub>  
 Ricopiare la parte in rosso e separare le due parti del modello.

**BACK:**  
 G-G<sub>1</sub> = Same measurement as G-G<sub>2</sub> (front)  
 G<sub>1</sub>-R<sub>4</sub> = Join points G<sub>1</sub>-R<sub>4</sub> passing through R<sub>1</sub>  
 Copy the red part and separate the two parts of the pattern.

**Note:** il taglio a bretella può variare in funzione della linea del capo per entrambe le parti.

**Note:** the basic princess cut can be altered to create a variety of styles.






## RIPRESA TRASFERITA in VITA

Tagliare sulla linea R-N<sub>1</sub> e chiudere la ripresa unendo i punti G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> (rotazione parte in rosso).



N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Abbassare di 2 cm e disegnare la ripresa unendo R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> al punto R<sub>1</sub> (come da grafico)



## WAIST DARTS

Cut the line R-N<sub>1</sub>, close the dart by connecting points G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> (rotate red side).

N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Square down 2 cm and draw the dart legs to join R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> to point R<sub>1</sub> (see diagram)



## RIPRESA TRASFERITA sulla LINEA del FIANCO (sotto l'ascella)

## WAIST and SIDE DARTS

C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassare di 6-8 cm (misura regolabile in base all'altezza seno). Tagliare sulla linea C<sub>3</sub>-N<sub>1</sub> e chiudere la ripresa unendo i punti G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> (rotazione parte in rosso)



N<sub>1</sub>-N<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 3 cm

N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Abbassare di 2 cm e disegnare le riprese come da grafico

C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Move down 6-8 cm (position depends on bust height), cut the line C<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>, close the dart joining the points G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> (rotate the red side)

N<sub>1</sub>-N<sub>3</sub> = Move to the left 3 cm

N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Square down 2 cm and draw the dart legs (see diagram)



DAVANTI:

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Abbassare sulla linea dell' Incavo di 8/10 cm

L<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Disegnare il fianchetto con linea arrotondata passando dai punti N<sub>1</sub>- R<sub>1</sub> (come da grafico)

G<sub>3</sub>-G<sub>2</sub> = Ricopiare la parte in grigio e unire ai punti G<sub>2</sub>-N<sub>1</sub>

L<sub>3</sub>-R<sub>1</sub>-R<sub>4</sub> = Ricopiare la parte in rosso e separare i due pezzi



DIETRO:

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Abbassare sulla linea dell' Incavo di 8/10 cm (misura variabile in base alla linea del capo)

L<sub>2</sub>-R<sub>4</sub> = Unire il punto R<sub>1</sub> con linea arrotondata (come da grafico)  
Ricopiare il fianchetto (parte in rosso) e separare i due pezzi.


FRONT:

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move down on armhole curve 8-10 cm

L<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Draw a curve passing through points N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> (see diagram)

G<sub>3</sub>-G<sub>2</sub>=Copy the grey side and close the dart by joining points G<sub>3</sub>-G<sub>2</sub>

L<sub>3</sub>-R<sub>1</sub>-R<sub>4</sub>=Copy the red side and separate the two pieces





BACK:

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move down on armhole 8-10 cm (measure can vary according to the garment styleline)




L<sub>2</sub>-R<sub>4</sub> = Draw a curve from L<sub>2</sub>-R<sub>1</sub> (see diagram)

Copy the red side and separate the two pieces.



B-B<sub>2</sub> = Spostare sulla linea della scollatura 4 cm e unire con il punto N<sub>1</sub>. Tagliare sulla linea N<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>. Chiudere le riprese unendo i punti G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub>, R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> (rotazione parte in rosso). Ridisegnare la scollatura (come da grafico).

B-B<sub>2</sub> = Move down the neck line 4 cm from point B<sub>1</sub>. This is B<sub>2</sub>. Connect B<sub>2</sub> to N<sub>1</sub> and cut. Close the darts joining points G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> and R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> (rotate red side). Redraw the neck line (see diagram)






RIPRESA TRASFERITA nel TAGLIO GEOMETRICO

GEOMETRICAL DARTS

D-N<sub>1</sub> = Unire i punti e tagliare. Chiudere la ripresa unendo i punti R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> (rotazione parte in rosso) e separare i pezzi come da grafico.

D-N<sub>1</sub> = Connect D to N<sub>1</sub>. Close the dart joining points R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> (rotate red side) and separate the pieces (see diagram).










RIPRESA TRASFERITA sull'ALTEZZA SENO (forma di T rovesciata)

T-SHAPE DART ACROSS the BUST

N-N<sub>1</sub> = Tagliare sulla linea del seno. Chiudere le riprese unendo i punti G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub>, R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> (rotazione parte in rosso)  
 In funzione della distanza seno e alla linea del taglio, il punto N<sub>1</sub> si può spostare a sinistra di 1,5-3 cm.

N-N<sub>1</sub> = Cut the bust line. Close the darts joining points G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> and R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> (rotate red side)  
 Depending upon breast distance the point N<sub>1</sub> can be moved 1,5-3 cm towards the left.





RIPRESA TRASFERITA NEL TAGLIO GEOMETRICO (forma di PRINCESS CUT ENDING at HIP triangolo)

PRINCESS CUT ENDING at HIP

D<sub>2</sub>-N<sub>1</sub> = Retta obliqua per il taglio. Chiudere la ripresa unendo i punti N<sub>1</sub>-R<sub>4</sub> con i punti N<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>

D<sub>2</sub>-N<sub>1</sub> = Connect points D<sub>2</sub>-N<sub>1</sub> and cut, close the dart by joining points R<sub>4</sub> to R<sub>3</sub>







$R_3-R_4 = 2$  cm (anzichè 3 cm)

Tagliare sulla linea  $G_2-N_1$  e chiudere la ripresa unendo i punti  $R_3-R_4$ .

$R_3-R_4 =$  Make dart base 2 cm wide (instead of 3 cm)



Cut along the line  $G_2-N_1$  and close the dart joining points  $R_3-R_4$ .



$N_1-R_1 =$  Spostare a destra e a sinistra da 2 a 4 cm e unire con il punto R

Chiudere la ripresa unendo i punti  $G_2-G_3$ , abbassare 2 cm il punto  $N_1$  e disegnare le riprese come da grafico.

$N_1-R_1 =$  Move to the right and left 2-4 cm and join to point R  
Close the dart joining the points  $G_2-G_3$ . Bring down the point 2 cm, redraw the darts as graphic shows.





## RIPRESA TRASFERITA nei TAGLI ASIMMETRICI

## INSERTING DARTS to ONE SHOULDER

Partire dalla base del davanti intero. Chiudere le riprese unendo i punti G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> sia nella parte sinistra che in quella destra.

L<sub>3</sub> = 1/2 di G-L<sub>2</sub> (parte sinistra)

B<sub>3</sub> = Punto di intersezione tra linea L<sub>3</sub>-R<sub>1</sub> e centro davanti

R<sub>1</sub>-B<sub>3</sub> = Unire i punti

Tagliare sulla linea L<sub>3</sub>-R<sub>1</sub> e B<sub>3</sub>-R<sub>1</sub> Chiudere le riprese della vita unendo i punti R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub>.




Start with a full front basic bodice. Close the darts by joining points G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> on the left and right side.

L<sub>3</sub> = 1/2 of G-L<sub>2</sub> (left side)

B<sub>3</sub> = Point of intersection between the line L<sub>3</sub>-R<sub>1</sub> and center front

R<sub>1</sub>-B<sub>3</sub> = Join the points

Cut along the line L<sub>3</sub>-R<sub>1</sub> and along the line B<sub>3</sub>-R<sub>1</sub> close the darts of the hip, joining points R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> on both sides.





## RIPRESA TRASFERITA nei TAGLI ASIMMETRICI con TAGLI PARALLELI

Partire dalla base del davanti intero chiudendo sulla parte sinistra la ripresa della spalla e sulla parte destra la ripresa della vita.

L2-L3 = Abbassare sulla linea dell'incavo di 8 cm (parte sinistra) e unire al punto R1 (parte destra)

D2-D3 = Spostare verso il centro davanti di 7 cm (parte destra) e unire al punto R1 (parte sinistra)

Tagliare sulla linea L3-R1 e chiudere la ripresa della spalla unendo G2-G3 (parte destra); tagliare sulla linea D3-R1 e chiudere la ripresa della vita unendo i punti R3-R4 (parte sinistra).



## PARALLEL ASYMMETRIC DARTS

Start with a full front basic bodice closing the shoulder dart on the left side closing the waist dart on the right side.

L2-L3 = Move down on armhole curve 8 cm (left side) and join L3 to point R1 (right side)

D2-D3 = Move towards the center front 7 cm (right side) and join point D3 to the point R1 (left side)

Cut the line L3-R1. Close the shoulder dart joining points G2-G3 (right side). Cut the line D3-R1 and close the waist dart by joining points R3-R4 (left side).

# PREMESSA

I seguenti modelli sono stati realizzati sulla taglia 44 per gli abiti femminili e 50 per quelli maschili.

I grafici sono per la maggior parte ridotti a 1/4: 1 cm sul grafico equivale a 4 centimetri reali. Basta quindi moltiplicare la misura trovata per 4 (nel caso di 1/5 va moltiplicata per 5, nel caso di 1/6 va moltiplicata per 6 e così via) oppure procurarsi un righello ridotto.

Su alcune linee dei modelli si potranno trovare scritte o numeri: le scritte si riferiscono alla linea più vicina e, la maggior parte delle volte, alla linea sottostante; di fianco alla scritta in italiano, in corsetto, c'è quella inglese, mentre i numeri singoli rappresentano i centimetri.

Alcuni termini che si ripetono quasi in ogni grafico non sono stati tradotti per evitare la sovrapposizione di numeri e lettere.

*The following patterns have been realized on size 44 for women dresses and on size 50 for men suits. Graphics have been reduced to 1/4, 1 cm = 4 cm*

*On some lines of the patterns it is possible to find letters or numbers.*

*Single numbers represent cm. The writing refers to the closest line and it is translated into English. The more frequently repeated terms have not always been translated.*



Linea spessa - Indica il modello definitivo  
*Thick line - Indicates the definitive pattern*



Linea sottile - Indica le linee di costruzione o la base: la maggior parte delle volte sono perpendicolari  
*Thin line - Indicates the construction lines or the base. In the majority of cases these lines are perpendicular*



Punto Linea - Nei modelli indica la linea di chiusura delle riprese  
*Point line - Indicates the original base in the pattern*



Tratteggiata stretta - Indica la linea di taglio  
*Short dotted line - Indicates the cut line*



Tratteggiata lunga - Indica la paramontura o la linea di piegatura  
*Long dotted line - Indicates facing*



Linea rossa - Indica parti speciali descritte nella spiegazione  
*Red line - Indicates special parts described in the notes*

Some words used in our graphics have been translated from Italian into English:

C.B. = Circ. Bacino = Hip Circ.  
C.V. = Circ. Vita = Waist Circ.  
C.S. = Circ. Seno = Bust Circ.  
D.F. = Dritto Filo = Grainline  
DX = Destra = Right  
SX = Sinistra = Left  
SCALA 1\4 = SCALE 1:4  
Arricciatura = Gathers  
Bretella = Strap  
Carré = Yoke  
Cavallo = Crotch  
Centro davanti = Centre front  
Centro dietro = Centre back  
Cintura = Waistband

Fascietta alla caviglia = Hem band  
Fessino = Placket  
Fianchetto davanti = Side front  
Fianchetto dietro = Side back  
Fodera tasca = Pocket lining  
Intero = Full front  
Kimono davanti = Basic Kimono Front  
Kimono dietro = Basic Kimono Back  
Linea di piegatura = Roll line (jacket)  
Linea di piegatura = Fold line  
Linea fianco = Side seam  
Linea taglio = Guideline  
Linea taglio = Slash line  
Orlo = Hem

Paramontura = Facing  
Patta dei pantaloni = Fly  
Patta per tasca = Flap  
Polsino = Cuff  
Ripresa = Dart  
Sacco tasca = Inner pocket  
Sopra manica = Upper sleeve  
Sotto manica = Under sleeve  
Sormonto = Button stand  
Spacco = Slit  
Tacca = Notch  
Tagliare in sbieco = Cut on bias  
Tassello = Gusset  
Fianchetto = Side panel





## CLASSIC SHAWL COLLAR


Use the dartless bodice to draft this collar.

- $A_1-N$  = Bust height
- $A_1-A_2$  = Move right 3 cm. Connect  $A_2$  to  $N$
- $D-D_3$  = Move right 2 cm (single breasted)
- $D_3-P$  = Move up 9 cm: breakpoint
- $A_2-G_5$  = Move right  $1/6$  size
- $G_5-G_4$  = Move right 1,5 cm and join to point  $P$  (roll line)
- $G_4-R$  = Extend the roll line to the same measurement as the back neckline + 0,5
- $R-R_1$  = Square left 1,5 cm and join to point  $G_5$
- $R_1-R_2$  = Move to the right 9 cm. Square down the same measurement as line  $R_1-G_5$
- $G_5-R_3$  = Parallel line with  $R_1-R_2$
- $G_4-Q$  = Move down along the roll line  $1/6$  size + 1 cm
- $Q-P_1$  = Move down along the roll line 4 cm (not a fixed measurement)
- $P_1-P_2$  = Square right 8 cm (not a fixed measurement). Using a curve connect the points  $P$ ,  $P_2$ ,  $R_3$ ,  $R_2$  (see diagram)
- $R_3-R_4$  = Move up 2 cm (not a fixed measurement). Use this as a reference point for rotation of the back collar. Copy the red side and rotate it left 2 cm (not a fixed measurement), using  $G$  as a pivot point
- $G_5-L_2$  = Same measurement as the back shoulder length  $G-L_1$
- $M-M_1$  = Square left 1 cm. With the curve draw the new armhole connecting the points  $L_2-M_1-C_2$
- $G_5-G_6$  = Move left along shoulder length 4 cm (front facing)
- $D-D_4$  = Move to the left 5 cm and join to the point  $G_6$  (see diagram)

## COLLO CLASSICO con REVERS a SCIALLE

Per realizzare questo tipo di collo si deve disegnare un corpetto base senza ripresa.

- $A_1-N$  = Altezza seno
- $A_1-A_2$  = Spostare a sinistra di 3 cm
- $D-D_3$  = Spostare a destra di 2 cm (sormonto a un petto)
- $D_3-P$  = Alzare 9 cm: posizione primo bottone
- $A_2-G_5$  = Spostare a sinistra di  $1/6$  Tg.
- $G_5-G_4$  = Spostare verso il centro di 1,5 cm e unire con il punto  $P$  (linea di piegatura)
- $G_4-R$  = Prolungare la retta quanto la misura della scollatura dietro + 0,5 cm
- $R-R_1$  = Spostare a sinistra di 1,5 cm e unire con il punto  $G_5$
- $R_1-R_2$  = Spostare a destra di 9 cm in squadra con la retta  $G_5-R_1$
- $G_5-R_3$  = Linea da ottenere con squadra appoggiata alla linea di piegatura
- $G_4-Q$  = Abbassare sulla linea di piegatura di  $1/6$  Tg. + 1 cm
- $Q-P_1$  = Abbassare di 4 cm (misura regolabile)
- $P_1-P_2$  = In squadra con la linea di piegatura, spostare a destra di 8 cm (misura regolabile). Con il curvilinee unire i punti  $P$ ,  $P_2$ ,  $R_3$ ,  $R_2$  (come da grafico)
- $R_3-R_4$  = Alzare 2 cm (misura regolabile): punto di riferimento per la rotazione di porte del collo dietro. Ricopiare la parte in rosso e ruotare 2 cm (misura regolabile)
- $G_5-L_2$  = Riportare la misura spalla  $G-L_1$
- $M-M_1$  = Spostare a sinistra di 1 cm e con il curvilinee disegnare l'incavo unendo i punti  $L_2-M_1-C_2$
- $G_5-G_6$  = Sul profilo spalla spostare a sinistra di 4 cm (paramontura)
- $D-D_4$  = Spostare a sinistra di 5 cm e unire al punto  $G_6$  (come da grafico)



SCALA 1/2



## CLASSIC SINGLE BREASTED COLLAR

## COLLO con REVERS CLASSICO a un PETTO

Per questo tipo di collo disegnare un corpetto base con ripresa.

D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra di 2 cm (sormonto a un petto)

D<sub>3</sub>-P = Alzare di 16 cm: posizione del primo bottone (misura regolabile)

G-G<sub>4</sub> = Spostare verso il centro davanti di 1,5 cm e unire al punto P (linea di piegatura del revers)

G<sub>4</sub>-R = Prolungare la retta uguale alla misura della scollatura dietro +0,5 cm

R-R<sub>1</sub> = Spostare a sinistra di 1,5 cm e unire al punto G

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = In squadra con la retta G-R<sub>1</sub>, spostare a destra di 7,5 cm

G<sub>4</sub>-Q = Abbassare sulla linea di piegatura  $1/6 Tg. + 1$  cm

Q-P<sub>1</sub> = Abbassare di 3 cm (misura regolabile)

P<sub>1</sub>-P<sub>2</sub> = In squadra con la linea di piegatura, spostare a destra di 10 cm (misura regolabile) e unire P<sub>2</sub> al punto B. Unire P<sub>2</sub> al punto P

P<sub>2</sub>-P<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 4 cm

G-R<sub>3</sub> = Linea da ottenere con squadra appoggiata alla linea di piegatura

P<sub>3</sub>-P<sub>4</sub> = Spostare 4 cm (come da grafico) e unire i punti R<sub>2</sub>-R<sub>3</sub>-P<sub>4</sub>

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Alzare di 1,5 cm (misura regolabile): punto di riferimento per la rotazione di parte del collo dietro. Ricopiare la parte in rosso e farla ruotare di 1,5 cm (misura regolabile)

R<sub>3</sub>-P<sub>4</sub> = Con il curvilinee completare la linea del collo (come da grafico)

G-G<sub>6</sub> = Sul profilo spalla spostare a sinistra di 4 cm (paramontura)

D-D<sub>4</sub> = Spostare a sinistra di 5 cm e unire al punto G<sub>6</sub> (come da grafico)

Use a bodice with darts to draft this collar

D-D<sub>3</sub> = Square right 2 cm (single breasted)

D<sub>3</sub>-P = Square up 16 cm, breakpoint (not a fixed measurement)

G-G<sub>4</sub> = Move right 1,5 cm and join to point P (roll line)

G<sub>4</sub>-R = Extend the line the same amount as back neckline measurement +0,5 cm

R-R<sub>1</sub> = Square left 1,5 cm and join to point G

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Move right 7,5 cm in square with the straight line G<sub>5</sub>-R<sub>1</sub>. Square down the same measurement as line R<sub>1</sub>-G<sub>5</sub>

G<sub>4</sub>-Q = Move down the roll line  $1/6 + 1$  cm

Q-P<sub>1</sub> = Move down 3 cm (not a fixed measurement)

P<sub>1</sub>-P<sub>2</sub> = Square right 10 cm from the roll line (not fixed measurement). Join P<sub>2</sub> to B. Use a curve to connect points P<sub>2</sub> to P (see diagram)

P<sub>2</sub>-P<sub>3</sub> = Move 4 cm through point B


G-R<sub>3</sub> = Parallel with R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub>

P<sub>3</sub>-P<sub>4</sub> = Move 4 cm and connect points R<sub>2</sub>-R<sub>3</sub>-P<sub>4</sub> (see diagram)

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Measure up 1,5 cm (not a fixed measurement); use this as a reference point for the rotation of the back collar. Copy the red square and rotate it left 1,5 cm (not a fixed measurement), using G as a pivot point

G-G<sub>6</sub> = Move left 4 cm along the shoulder length (for facing front)

D-D<sub>4</sub> = Move left 5 cm and join to point G<sub>6</sub> (see diagram)



SCALA 1/2





## CLASSIC RHOMBUS COLLAR

## COLLO CLASSICO a FORMA DI ROMBO

Per realizzare questo tipo di collo si deve disegnare un corpetto base con ripresa.

G-G<sub>5</sub> = Sul profilo spalla spostare a sinistra di 3 cm (per scollatura più ampia)

D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra di 2 cm per il sormonto a un petto

D<sub>3</sub>-P = Alzare di 9 cm (misura regolabile): posizione del primo bottone

G<sub>5</sub>-G<sub>4</sub> = Spostare a destra 1,5 cm e unire al punto P (linea di piegatura del revers)

G<sub>4</sub>-R = Prolungare la retta uguale alla misura scollatura dietro + 0,5 cm

R-R<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 1,5 cm e unire al punto G<sub>5</sub>

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Spostare a destra 10 cm in squadra con la retta G<sub>5</sub>-R<sub>1</sub>

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Spostare a destra 10 cm

G<sub>5</sub>-R<sub>3</sub> = Linea da ottenere con squadra appoggiata alla linea di piegatura

A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Abbassare 10 cm parallelamente ai punti A<sub>1</sub>-B con il curvilinee e unire i punti R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, A<sub>3</sub> e con una retta i punti A<sub>3</sub>-P

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Alzare 3 cm (misura regolabile): punto di riferimento per la rotazione di parte del collo dietro. Ricopiare la parte in rosso e farla ruotare di 3 cm

G<sub>5</sub>-G<sub>6</sub> = Chiudere la ripresa e spostare sul profilo spalla a sinistra di 4 cm (paramontura)

D-D<sub>4</sub> = Spostare a sinistra di 5 cm e unire al punto G<sub>6</sub> (come da grafico)

Use a bodice with darts to draft this collar

G-G<sub>4</sub> = Move 3 cm down along the shoulder length (full neckline)

D-D<sub>3</sub> = Square right 2 cm (single breasted)

D<sub>3</sub>-P = Square up 9 cm (not a fixed measurement). Breakpoint

G<sub>5</sub>-G<sub>4</sub> = Move right 1,5 cm and join G<sub>4</sub> to point P (roll line)

G<sub>4</sub>-R = Extend the line the same amount as back neck measurement + 0,5 cm

R-R<sub>1</sub> = Square left 1,5 cm and join to point G<sub>5</sub>

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Square right 10 cm and square down the same measurement as line R<sub>1</sub>-G<sub>5</sub>

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Square right 10 cm


G<sub>5</sub>-R<sub>3</sub> = Parallel line to R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub>

A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Square down 10 cm. With a curve connect points R<sub>3</sub>-A<sub>3</sub> and with a straight line points A<sub>3</sub>-P

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Square up 3 cm (not a fixed measurement). Use this as a reference point for the rotation of back collar, copy the red square and rotate it left 3 cm


G<sub>5</sub>-G<sub>6</sub> = Close the dart and move left 4 cm down the shoulder length (for facing)

D-D<sub>4</sub> = Move left 5 cm and join to point G<sub>6</sub> (see diagram)



SCALA 1/2

35



## CLASSIC TAILORED DOUBLE BREAST- ED COLLAR


This collar is used especially for classic men suits, but it is also used for women. Use the dartless bodice to draft this collar.

- A1-N = Bust height
- A1-A2 = Move left 3 cm and join to point N
- A2-G5 = Move left 1/6 of size
- D-D3 = Square right 6 cm (double breasted)
- D3-P = Square up 3 cm. Breakpoint (not a fixed measurement)
- G5-G4 = Move right 1,5 cm and join to point P (roll line)
- G4-R = Extend the roll line the same amount as back neck measurement + 0,5 cm
- R-R1 = Square left 1,5 cm and join to point G5
- R1-R2 = Square right 7,5 cm and square down the same measurement as line R1-G5
- G4-Q = Move down the roll line 1/6 of size + 1 cm
- Q-P1 = Move down 4 cm
- P1-P2 = Square left 10 cm (not a fixed measurement)
- P2-P = With curve connect the points
- P4 = Mid point of line P1-P2
- P2-P3 = Extend 5 cm and join to point P4
- P4-Q1 = Move left 8 cm passing through point Q and join to point G5
- G5-R3 = Parallel line to R1-R2
- P3-Q2 = Move 1,5 cm, use the curve to join points R2-R3-Q2
- R3-R4 = Move up 2 cm (not a fixed measurement). This is the reference point for the rotation of the back collar. Copy the red square and rotate (see diagram)
- G5-L2 = Same measurement as the back shoulder length G-L1
- M-M2 = Square left 1 cm. Using the curve, draw a new armhole touching points L2-M1-C2
- G5-G6 = Move left 4 cm along shoulder length (for front facing)
- D-D4 = Move left 6 cm and join to point G6

## COLLO CLASSICO con REVERS DOPPIO PETTO e PUNTA a LANCIA

Questo tipo di collo è molto usato soprattutto per capi spalla classici ed eleganti da uomo, ma anche nell'abbigliamento femminile; per realizzarlo disegnare un corpetto base senza riprese.

- A1-N = Altezza seno
- A1-A2 = Spostare a sinistra di 3 cm e unire al punto N
- A2-G5 = Spostare a sinistra di 1/6 Tg.
- D-D3 = Spostare a destra di 6 cm (sormonto a doppio petto)
- D3-P = Alzare di 3 cm: posizione del primo bottone (misura regolabile)
- G5-G4 = Spostare verso il centro davanti di 1,5 cm e unire con il punto P (linea di piegatura del revers)
- G4-R = Prolungare la retta quanto la misura della scollatura dietro + 0,5 cm
- R-R1 = Spostare a sinistra di 1,5 cm e unire al punto G5
- R1-R2 = In squadra con la retta G5-R1 spostare a destra 7,5 cm
- G4-Q = Abbassare sulla linea di piegatura di 1/6 Tg. + 1 cm
- Q-P1 = Abbassare di 4 cm
- P1-P2 = In squadra con la linea di piegatura, spostare a destra 10 cm (misura regolabile)
- P2-P = Con il curvilinee unire i punti
- P4 = 1/2 P1-P2
- P2-P3 = Prolungare di 5 cm e unire al punto P4
- P4-Q1 = Spostare a sinistra di 8 cm passando dal punto Q e unire a G5
- G5-R3 = Linea che si ottiene appoggiando la squadra sulla linea di piegatura
- P3-Q2 = Spostare sulla retta 1,5 cm e con il curvilinee unire i punti R2-R3-Q2
- R3-R4 = Spostare verso l'alto di 2 cm (misura regolabile): punto di riferimento per la rotazione di parte del collo dietro. Ricopiare la parte in rosso e ruotare di 2 cm (misura regolabile) come da grafico
- G5-L2 = Riportare la misura spalla G-L1
- M-M1 = Spostare a sinistra di 1 cm e con il curvilinee disegnare l'incavo unendo i punti L2-M1-C2
- G5-G6 = Spostare a sinistra 4 cm (paramontura)
- D-D4 = Spostare a sinistra 6 cm
- G6-D4 = Con il curvilinee unire i punti



SCALA 1/2



## COLLO SEMI MONTANTE



D-P = Alzare 20 cm

G-G<sub>4</sub> = Spostare a sinistra 1,5 cm sul profilo spalla (misura regolabile) per scollatura più ampia e unire al punto P. Riportare la stessa modifica sulla scollatura del dietro

G<sub>4</sub>-R = Perpendicolare con A<sub>1</sub>-H. Misura uguale alla scollatura dietro

R-R<sub>1</sub> = Spostare a destra 3 cm in squadra con i punti G<sub>4</sub>-R e unire al punto G<sub>4</sub>

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 10 cm in squadra con i punti G<sub>4</sub>-R<sub>1</sub> (misura regolabile)

G<sub>4</sub>-G<sub>5</sub> = Spostare a sinistra 10 cm sul profilo spalla

P-S = Abbassare 7 cm (misura regolabile)

S-S<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 8 cm in squadra con i punti P-S

R<sub>2</sub>-S<sub>1</sub> = Con il curvilinee disegnare il collo unendo i punti R<sub>2</sub>-G<sub>5</sub>-S<sub>1</sub>-P (come da grafico)

## COLLO JABOT

Per realizzare questo tipo di collo disegnare un corpetto base senza ripresa. Le misure del collo possono variare in funzione della linea dell'abito e del volume che si vuole ottenere.

D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra di 2 cm per il sormonto o un petto

D<sub>3</sub>-P = Alzare di 16 cm (misura regolabile). Posizione primo bottone

G-G<sub>4</sub> = Spostare a sinistra 1,5 cm sul profilo spalla e unire al punto P (come da grafico)

G<sub>4</sub>-R = Perpendicolare a A<sub>1</sub>-H con misura uguale alla scollatura dietro + 0,5 cm

R-R<sub>1</sub> = Spostare a destra 3 cm in squadra con G<sub>4</sub>-R

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 10 cm in squadra con G<sub>4</sub>-R<sub>1</sub> (misura regolabile)

G<sub>4</sub>-G<sub>5</sub> = Spostare a sinistra 10 cm sul profilo spalla

R<sub>2</sub>-P = Con il curvilinee disegnare il collo unendo R<sub>2</sub>-G<sub>5</sub>-P (come da grafico)



Suddividere i tagli in ugual misura, ricopiare il collo, tagliare e aprire (come da grafico).

Note: seguendo la tecnica mostrata nel grafico, aggiungere ai tagli alcuni centimetri per arricciare la parte dell'attaccatura del collo.





# FLAT COLLAR with LOW NECKLINE

- D-P = Move up 20 cm  
 G-G<sub>4</sub> = Move left on the shoulder length 1,5 cm (not fixed measurement) to have a wider neckline  
 G<sub>4</sub>-R = Perpendicular to A<sub>1</sub>-H, back neckline measure  
 R-R<sub>1</sub> = Square right 3 cm and connect R<sub>1</sub>-G<sub>4</sub>  
 R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Square left 10 cm from line G<sub>4</sub>-R<sub>1</sub> (not a fixed measurement)  
 G<sub>4</sub>-G<sub>5</sub> = Move left on the shoulder length 10 cm  
 P-S = Move down 7 cm (not a fixed measurement)  
 S-S<sub>1</sub> = Square left 8 cm and connect S<sub>1</sub> to P  
 R<sub>2</sub>-S<sub>1</sub> = Use a curve to draw the lapel by connecting points R<sub>2</sub>-G<sub>5</sub>-S<sub>1</sub> and points R<sub>1</sub>-G<sub>4</sub>-P



SCALA 1/4

## JABOT COLLAR



Use the dartless bodice to draft this collar.

- D-D<sub>3</sub> = Move right 2 cm (single breasted)  
 D<sub>3</sub>-P = Square up 16 cm (not a fixed measurement), Break point  
 G-G<sub>4</sub> = Move left along the shoulder length 1,5 cm and join to point P (see diagram)  
 G<sub>4</sub>-R = Perpendicular to A<sub>1</sub>-H. Square up the same amount as back neck measurement + 0,5 cm  
 R-R<sub>1</sub> = Square right 3 cm and connect R<sub>1</sub>-G<sub>4</sub>  
 R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Square left 10 cm from line G<sub>4</sub>-R<sub>1</sub> (not a fixed measurement)  
 G<sub>4</sub>-G<sub>5</sub> = Move left 10 cm along the shoulder length  
 R<sub>2</sub>-P = Use a curve to draw the collar by connecting points R<sub>2</sub>-G<sub>5</sub>-P and points R<sub>1</sub>-G<sub>4</sub>-P (see diagram)

Measure with a measuring tape on both sides of the collar, divide equally, copy, cut and open (as shown on diagram).

## COLLO con SCOLLATURA a FORMA di ROMBO



- B-B<sub>2</sub> = Abbassare 5 cm (misura regolabile)
- D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 2 cm per il sormonto a un petto
- D<sub>3</sub>-P = Alzare 9 cm (posizione del primo bottone)
- B<sub>2</sub>-G<sub>4</sub> = Spostare a sinistra 10 cm in squadra con la linea del centro davanti e unire il punto G<sub>4</sub> al punto P (linea di piegatura del revers) e il punto G al punto G<sub>4</sub> (linea di scollatura)
- G-R = Perpendicolare con A<sub>1</sub>-H. Misura della scollatura dietro
- R-R<sub>1</sub> = Spostare a destra 3 cm in squadra con i punti G-R e unire al punto G
- R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 8 cm in squadra con i punti R<sub>1</sub>-G
- G<sub>4</sub>-P<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 8 cm in squadra alla linea del centro davanti. Abbassare 2 cm e unire al punto G<sub>4</sub>
- G<sub>4</sub>-P<sub>2</sub> = Spostare a destra 10 cm. In squadra alla linea di piegatura e con il curvilinee unire i punti P<sub>2</sub>-P per il revers e i punti R<sub>2</sub>-P<sub>1</sub> per il collo

## DOPPIO COLLO ELEGANTE




Per realizzare questo tipo di collo disegnare un corpetto base con ripresa trasferita in vita.

- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Sul profilo spalla spostare a destra 3 cm (misura regolabile)
- B-B<sub>2</sub> = Abbassare di 10 cm e unire i punti B<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> (scollatura come da grafico)
- H-H<sub>1</sub> = Prolungare la linea A<sub>1</sub>-H con misura uguale alla scollatura dietro
- B<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Vedere grafico del dietro
- H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> = Alzare 2 cm e con il curvilinee unire al punto L<sub>3</sub>
- H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> = Alzare 12 cm e unire al punto B<sub>2</sub> (come da grafico)
- H<sub>3</sub>-H<sub>4</sub> = Abbassare 3 cm (per il secondo collo) e unire al punto B<sub>2</sub> (come da grafico)


**Note:** prima di disegnare il collo bisogna disegnare la scollatura del dietro con le stesse modifiche apportate al davanti (come da grafico) nei punti L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub>.



## OPEN RHOMBUS COLLAR



- B-B<sub>2</sub> = Move down 5 cm (not a fixed measurement)
- D-D<sub>3</sub> = Move right 2 cm (single breasted)
- D<sub>3</sub>-P = Move up 9 cm. Break point
- B<sub>2</sub>-G<sub>4</sub> = Move left 10 cm. Join point G<sub>4</sub> to point P (roll line) and point G to point G<sub>4</sub>
- G-R = Perpendicular to line A<sub>1</sub>-H, same measurement as back neckline
- R-R<sub>1</sub> = Square right 3 cm from line G-R<sub>1</sub>
- R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Square left 8 cm on right angle to points R<sub>1</sub>-G
- G<sub>4</sub>-P<sub>1</sub> = Move left 8 cm, move down 2 cm and join to point G<sub>4</sub>
- G<sub>4</sub>-P<sub>2</sub> = Square right 10 cm from line G<sub>4</sub>-P. Using the curve connect points P<sub>2</sub>-P for lapel (revers) and points R<sub>2</sub>-P<sub>1</sub> for collar




ELEGANT DOUBLE COLLAR

Use a bodice with waist darts to draft this collar.

- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move right 3 cm along the shoulder length (not a fixed measurement)
- B-B<sub>2</sub> = Move down 10 cm and join points B<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> (draw neckline as shown on diagram)
- H-H<sub>1</sub> = Extend the line A<sub>1</sub>-H, the same measurement as the new back neckline (see the back points B<sub>2</sub>-L<sub>3</sub>)
- H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> = Square up 2 cm, with curve join to point L<sub>3</sub>
- H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> = Move up 12 cm and join to point B<sub>2</sub> (see diagram)
- H<sub>3</sub>-H<sub>4</sub> = Move down 3 cm (second collar) and join to point B<sub>2</sub> (see diagram)

Note: before drawing the collar, it is necessary to draw the back neckline with the same changes on points L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> of the front.





## COLLO ROTONDO PIATTO



B-B<sub>2</sub> = Spostare a destra 1,5 cm per il sormonto

B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Spostare a destra 1,5 cm per il sormonto + 3 cm per la paramontura + 3 cm che serviranno per piegare il tessuto all'interno della paramontura

L<sub>1</sub>-L<sub>4</sub> = Abbassare 3 cm sulla linea dell'incavo e unire al punto G. Sovrapporre il dietro al davanti unendo L<sub>1</sub>-G con le linee L<sub>4</sub>-G

B-R = Abbassare 10 cm (parte del collo dietro). Misura regolabile

B-S = Abbassare 10 cm

S-S<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 4 cm

G-G<sub>5</sub> = Spostare a sinistra 10 cm sul profilo spalla. Disegnare il collo unendo i punti R-G<sub>5</sub>-S<sub>1</sub>-B. Per la parte rotonda seguire il grafico

## COLLO STILE MARINARA



B-B<sub>2</sub> = Abbassare 8 cm

B<sub>2</sub>-S = Spostare a sinistra 4 cm in squadra alla linea del centro davanti

B-B<sub>3</sub> = Abbassare 15 cm e con il curvilinee unire i punti G-S-B<sub>3</sub> per la scollatura



L<sub>1</sub>-L<sub>4</sub> = Abbassare 3 cm sulla linea dell'incavo e unire al punto G. Sovrapporre il dietro al davanti unendo L<sub>1</sub>-G con le linee L<sub>4</sub>-G

B-R = Abbassare 20 cm (parte del collo dietro). Misura regolabile

R-R<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 18 cm (larghezza collo) e unire i punti R<sub>1</sub>-B<sub>3</sub> (parte collo davanti)

## PETER PAN COLLAR

- B-B<sub>2</sub>** = Move right 1,5 cm (button stand)  
**B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub>** = Move right 6 cm (inward button stand)  
**L<sub>1</sub>-L<sub>4</sub>** = Move down 3 cm to the armhole and join to point G. Place back pattern on top of front pattern with neckline touching and shoulders overlapped  
**B-R** = Move up 10 cm (back side neck). Not a fixed measurement  
**B-S** = Move down 10 cm  
**S-S<sub>1</sub>** = Move left 4 cm  
**G-G<sub>5</sub>** = Move left to the shoulder length 10 cm and draw the desired collar style by connecting points R-G<sub>5</sub>-S<sub>1</sub>-B (see diagram)



## SAILOR COLLAR

- B-B<sub>2</sub>** = Move down 8 cm  
**B<sub>2</sub>-S** = Square left 4 cm  
**B-B<sub>3</sub>** = Move down 15 cm. Use a curve to connect points G-S-B<sub>3</sub> neckline  
**L<sub>1</sub>-L<sub>4</sub>** = Move down 3 cm on the armhole and join to point G. Place back pattern on top of front pattern with neckline touching and shoulders overlapped  
**B-R** = Move up 20 cm, back collar (not a fixed measurement)  
**R-R<sub>1</sub>** = Square left 18 cm (collar width) and join point R<sub>1</sub> to B<sub>3</sub> (front collar) with a curve

## COLLO BABY

B-B<sub>3</sub> = Spostare a destra 2 cm per il sormonto

B-S = Abbassare 9 cm (misura regolabile)

S-S<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 4 cm in squadra con i punti S-D

G-R = Perpendicolare con A<sub>1</sub>-H. Misura scollatura dietro

R-R<sub>1</sub> = Spostare a destra 3 cm in squadra con la linea G-R

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 9 cm (larghezza collo) in squadra con la linea G-R<sub>1</sub>

G-G<sub>5</sub> = Spostare a sinistra 9 cm sul profilo spalla e disegnare il collo unendo i punti R<sub>2</sub>-G<sub>5</sub>-S<sub>1</sub>-B. Per la parte rotonda guardare il grafico



## COLLO con SCOLLATURA DRAPPEGGIATA

Per realizzare questo tipo di collo disegnare il corpetto base con riprese.

G-G<sub>4</sub> = Spostare a sinistra 2 cm sul profilo spalla. Tagliare sul punto N-N<sub>1</sub>, chiudere le riprese e dividere i tagli in parti uguali

B<sub>3</sub>-G = Angolo retto a destra con vertice B<sub>3</sub>. Posizionare il cartamodello con i punti N-D appoggiati alla retta verticale

G<sub>4</sub>-G<sub>5</sub> = Alzare 2-3 cm

B<sub>3</sub>-G<sub>5</sub> = Tracciare una retta a sinistra con la misura della profondità scollatura

B<sub>3</sub>-R = Alzare 10 cm

G<sub>5</sub>-R<sub>1</sub> = Alzare da 2 a 4 cm e unire al punto R



## BABY COLLAR

B-B<sub>3</sub> = Square right 2 cm (button stand)

B-S = Move down 9 cm (not a fixed measurement)

S-S<sub>1</sub> = Square left 4 cm and connect S<sub>1</sub> to B

G-R = Perpendicular to line A<sub>1</sub>-H, same measurement as back neck

R-R<sub>1</sub> = Square right 3 cm and join to point G (see diagram)

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Square left 9 cm (collar width)

G-G<sub>5</sub> = Move left 9 cm along shoulder length and draw the collar style by connecting points R<sub>2</sub>-G<sub>5</sub>-S<sub>1</sub>-B (see diagram)

## COWL NECKLINE

Use a bodice with darts to draft this collar

Cut through points N-N<sub>1</sub>. Close the shoulder dart, draw the slash lines and spread. Place the pattern as shown on diagram.

G-G<sub>4</sub> = Move left 2 cm along the shoulder length (not a fixed measurement)

B<sub>3</sub>-G = Square left and down from B<sub>3</sub> measurement of the depth of the desired neckline. Place the pattern with points N-D leaning on the vertical line (see diagram)




G<sub>4</sub>-G<sub>5</sub> = Square up from point G<sub>4</sub> 2-3 cm

G-G<sub>5</sub> = Extend the line to the left

B<sub>3</sub>-R = Square up 6-10 cm for inward facing

G<sub>5</sub>-R<sub>1</sub> = Extend the line 2-4 cm and join to point R (see diagram)

This type of shirt is generally cut on the bias.





## COLLO BABY (2° Modo)

A-B =  $\frac{1}{2}$  c. collo  
 A-A<sub>1</sub> = Abbassare 3 cm  
 A<sub>1</sub>-C = 9 cm (misura regolabile)  
 B-B<sub>1</sub> = Abbassare 10 cm


## COLLO alla COREANA


A-B =  $\frac{1}{2}$  c. collo  
 A-C = 7 cm (misura regolabile)  
 A-A<sub>1</sub> = Abbassare di 3 cm  
 C-B<sub>1</sub> = Misura uguale ad A-B  
 B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Alzare 3 cm



## COLLO CAMICIA con SOLINO SEPARATO

A-B =  $\frac{1}{2}$  c. collo  
 B-B<sub>1</sub> = Misura uguale al sormonto camicia  
 A-C = 9 cm (misura regolabile)  
 A-C<sub>1</sub> = 3 cm (misura del solino)  
 C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = 2 cm di scarto  
 C<sub>2</sub>-C = 4 cm (misura vela)





## BABY COLLAR 2


Square across and down from point A.

A-B =  $1/2$  neck circ.

A-A<sub>1</sub> = Move down 3 cm

A<sub>1</sub>-C = 9 cm (not a fixed measurement)

B-B<sub>1</sub> = Square down 10 cm



## MANDARIN COLLAR

Square across and down from point A.


A-B =  $1/2$  neck circ.

A-C = 7 cm (not a fixed measurement)

A-A<sub>1</sub> = Move down 3 cm

C-B<sub>1</sub> = Equal measure to A-B

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Move up 3 cm



## TWO-PIECE SHIRT COLLAR

Square across and up from point A.

A-B =  $1/2$  neck circ.

B-B<sub>1</sub> = Equal measure to button stand

A-C = 9 cm (not a fixed measurement)

A-C<sub>1</sub> = 3 cm

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = 2 cm

C<sub>2</sub>-C = 4 cm

**COLLO CAMICIA con SOLINO INTERO**


- A-B =  $1/2$  c. collo  
 B-B<sub>1</sub> = Misura uguale al sormonto  
 A-C = 9 cm (misura regolabile)  
 A-A<sub>1</sub> = 2 cm di scarto  
 A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = 3 cm (misura per linea di piegatura)  
 B-D = 3 cm (misura solino)  
 B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Alzare 1 cm  
 B-C<sub>1</sub> = 11 cm in squadra alla linea B<sub>2</sub>-B  
 C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Spostare a destra 2-3 cm

**COLLO BURBERRY**

- A-B =  $1/2$  c. collo - 0,5 cm  
 A-A<sub>1</sub> = Abbassare 4 cm e unire al punto B  
 A-C = 7 cm (misura regolabile)  
 B-B<sub>1</sub> = 3 cm per il solino del collo. Unire al punto C  
 B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Misura uguale al sormonto  
 A-A<sub>2</sub> = Alzare 4 cm e unire al punto B  
 A<sub>2</sub>-D = Misura uguale ad A-C  
 B-D<sub>1</sub> = Alzare 9 cm in squadra alla linea A<sub>2</sub>-B  
 D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = Spostare a destra 1 cm (misura regolabile) e unire i punti D<sub>2</sub>-B e D-D<sub>2</sub>

**COLLO CAMICIA per SMOKING**

- A-B =  $1/2$  c. collo  
 B-B<sub>1</sub> = Misura uguale al sormonto  
 A-C = 8 cm (misura regolabile)  
 C-C<sub>1</sub> = Misura uguale ad A-B  
 A-A<sub>1</sub> = Alzare 4 cm  
 A-D = Misura scollatura dietro  
 D-D<sub>1</sub> = Alzare 4 cm, spostare a destra 3 cm e alzare 1 cm  
 C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 3 cm e unire al punto B  
 B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Alzare 1 cm in parallelo alla retta C<sub>2</sub>-B e alzare 2,5 cm fino a B<sub>2</sub>



## ONE PIECE SHIRT COLLAR

Square across and up from point A.

A-B =  $1/2$  neck circ.

B-B<sub>1</sub> = Equal measurement to button stand

A-C = 9 cm (not a fixed measurement)

A-A<sub>1</sub> = 2 cm


A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = 3 cm (break line)

B-D = 3 cm

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Square up 1 cm

B-C<sub>1</sub> = 11 cm on square to B<sub>2</sub>-B line

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Move right 2-3 cm



## BURBERRY COLLAR

Square up, down and across from point A.

A-B =  $1/2$  neck circ. - 0,5 cm

A-A<sub>1</sub> = Move down 4 cm and join to point B with a curve

A-C = 7 cm (not a fixed measurement)

B-B<sub>1</sub> = 3 cm square down from line A<sub>1</sub>-B, connect point B<sub>1</sub> to C


B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Equal measurement to button stand

A-A<sub>2</sub> = Move up 4 cm and join to point B with a curve

A<sub>2</sub>-D = Equal measurement to line A-C

B-D<sub>1</sub> = Square up 9 cm from line A<sub>2</sub>-B line

D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = Move right 1 cm (not a fixed measurement). Connect points D<sub>2</sub>-B and D-D<sub>2</sub>



## SMOKING SHIRT COLLAR

A-B =  $1/2$  neck circ.

B-B<sub>1</sub> = Equal measurement to button stand

A-C = 8 cm (not a fixed measurement)

C-C<sub>1</sub> = Equal measurement of line A-B

A-A<sub>1</sub> = Move up 4 cm

A-D = Back neckline measurement


D-D<sub>1</sub> = Square up 4 cm, square right 3 cm and square up 1 cm

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Move left 3 cm and join to point B

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Square up 1 cm and move up 2,5 cm (see diagram)



## LA MANICA BASE



Per tutti i modelli di manica si fa riferimento alla manica base che verrà trattata stabilendo innanzitutto l'efficienza del rapporto tra la manica e il corpetto.

Prima di iniziare la manica è importante misurare accuratamente l'incavo poiché l'efficienza implica una maggiorazione di alcuni centimetri della circonferenza dell'incavo rispetto alla taglia considerata. Per inserire correttamente la manica nell'incavo, con le sue lentezze e i suoi appiombi, la manica deve riportare una misura da 3 a 5 cm superiore rispetto all'incavo. Questi centimetri vengono suddivisi: nel colmo manica (da tacca a tacca), da 1,5 a 2 cm tanto sul davanti che sul dietro e, nella restante parte del giro, 0,5 cm nella parte anteriore e 0,75 nella parte posteriore dello stesso.

Per realizzare una manica di stile particolare o di differente fantasia, si deve sempre mantenere la manica base tarata come sopra indicato e quindi sviluppare i vari tagli, arricciature o pieghe come illustrato nelle pagine seguenti.

Angolo retto a sinistra con vertice A.

A-B =  $\frac{1}{2}$  Tg. - 1 cm

C =  $\frac{1}{2}$  di A-B

A-D =  $\frac{1}{10}$  Tg. + 0,5

A-E =  $\frac{1}{10}$  statura

B-E<sub>1</sub> = Parallela di A - E

Tracciare le rette orizzontali e unire i punti D-B<sub>1</sub>, E-E<sub>1</sub>.

C-C<sub>1</sub> = Perpendicolare a E-E<sub>1</sub>

E-F = Riportare la misura dei punti I-C<sub>1</sub> + 0,5 cm, solo se necessario (corpetto dietro)

E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Riportare la misura dei punti M<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> + 0,5 cm, regolabile (corpetto davanti)

E-M = Alzare 5 cm

M-N = Spostare a sinistra 1 cm

E<sub>1</sub>-M<sub>1</sub> = Alzare 5 cm

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 3,5 cm

D-D<sub>1</sub> = Spostare a destra 3 cm e con il curvilinee disegnare il colmo manica unendo i punti D<sub>1</sub>-C-B<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> e D<sub>1</sub>-N-F (giro manica). Dal punto C sulla linea del colmo manica misurare 10 cm e segnare 2 tacche per la parte dietro, mentre per la parte davanti dal punto C misurare 10,3 cm e segnare una tacca

C-H = Lunghezza Gomito

C-I = Lunghezza Manica

I-L = Vedi misure C<sub>1</sub> - F - 2,5 cm


I-L<sub>1</sub> = Vedi misure C<sub>1</sub> - F<sub>1</sub> - 2,5 cm

Unire i punti L-F, L<sub>1</sub>-F<sub>1</sub>

**Note:** attraverso le tecniche illustrate nel grafico si può regolare a piacere la lentezza in base al tipo di tessuto utilizzato; le lentezze non sono misure fisse ma variano sia in funzione del tessuto sia della linea della manica. La misura del fondo della manica varia in base al tipo di modello o al volume della stessa.



SCALA 1/4



## BASIC SLEEVE FOUNDATION

The sleeve foundation is based upon the basic bodice, whose armhole circ. must be accurately taken. In order to ensure a perfect fit of the sleeve, and at the same time to ease movements, it is necessary to add 3-5 cm to the armhole circ. Begin with top left corner of the square. This is point A.

A-B =  $\frac{1}{2}$  size - 1 cm

C =  $\frac{1}{2}$  of A-B

A-D =  $\frac{1}{10}$  size + 0,5 cm

A-E =  $\frac{1}{10}$  height

B-E<sub>1</sub> = Parallel to A-E

Copy measurements from the opposite side and connect points B<sub>1</sub>-D, E-E<sub>1</sub>.

C-C<sub>1</sub> = Square down from point C up to line E-E<sub>1</sub>

E-F = Equal measurement of line I-C<sub>1</sub> + 0,5 cm only if it is necessary (from back bodice)

E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Equal measurement of line M<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> + 0,5 cm (from front bodice) not a fixed measurement

E-M = Move up 5 cm

M-N = Square left 1 cm

E<sub>1</sub>-M<sub>1</sub> = Move up 5 cm

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Move left 3,5 cm

D-D<sub>1</sub> = Move right 3 cm and use a curve to draw the sleeve cap. Connect points C-D<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-F<sub>1</sub>, D<sub>1</sub>-N-F (armhole). From point C measure down the back of sleeve cap 10 cm and mark two notches. From point C measure down the front of sleeve cap 10,3 cm and mark one notch

C-H = Elbow length

C-I = Sleeve length

I-L = Square left from point I the same measurement as line C<sub>1</sub>-F - 2,5 cm

I-L<sub>1</sub> = Square right from point I the same measurement as line C<sub>1</sub>-F - 2,5 cm. Connect points L-F, L<sub>1</sub>-F<sub>1</sub>

**Note:** sleeve ease may change according to fabrics and sleeve styleline as it happens to wrist width.



## MANICA con RIPRESA al GOMITO

Per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica base lunga.

L-L<sub>1</sub> = 22 cm (circ. polso)

H-H<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 4 cm

I-M = Spostare a sinistra 1 cm. Spostare di altri 4 cm per la ripresa e unire con il punto H<sub>1</sub>

L-L<sub>1</sub> = Aggiungere 2 cm sia a destra che a sinistra e unire alla linea del gomito

Ricopiare la parte in rosso, chiudere la ripresa del polso e disegnare quella del gomito (come da grafico).

## SLEEVE with ELBOW DART

Use the basic sleeve to draft this pattern.

L-L<sub>1</sub> = 22 cm (wrist circ.)

H-H<sub>1</sub> = Move left 4 cm

I-M = Move left 1 cm and then 4 cm for the dart. Join to point H<sub>1</sub>

L-L<sub>1</sub> = Add to the left and right side 2 cm and join to the elbow line

Copy the red part, close the wrist dart and draw the elbow dart (see diagram).

## MANICA a PALLONCINO

Per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica base corta.

C-I = Lunghezza manica 23 cm (misura regolabile)

I-L = Misura uguale a C<sub>1</sub>-F - 1,2 cm (1/2 circ. braccio). Misura regolabile

I-L<sub>1</sub> = Misura uguale a C<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> - 1,2 cm (1/2 circ. braccio). Misura regolabile. Tagliare la manica lungo C-I e aprire di 6 cm per parte

C-C<sub>2</sub> = Alzare di 4 o 6 cm e disegnare il nuovo colmo manica  
Polsino:

A-B = Circonferenza braccio+Vest.

A-C = 8 cm (misura regolabile)

D = 1/2 di A-C altezza polsino (misura regolabile)

Note: la manica viene arricciata sul colmo riportando la misura del giro manica e sul fondo riportando la misura del polsino.

## PUFFED SLEEVE

Trace a short sleeve.

C-I = Sleeve length 23 cm (not a fixed measurement)

I-L = Equal measure to C<sub>1</sub>-F - 1,2 cm (1/2 bicep circ., not a fixed measurement) connect to F

I-L<sub>1</sub> = Equal measure to C<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> - 1,2 cm (1/2 bicep circ., not a fixed measurement). Cut down line C-I and open 6 cm per side, thus adding extra depth to sleeve cap and hem.

C-C<sub>2</sub> = Move up 4-6 cm (see diagram) and draw the new sleeve cap (this creates the puff)

Narrowband:





A-B = Bicep circ. + ease allowance

A-C = 8 cm (not a fixed measurement)

D = 1/2 to A-C cuff width (not a fixed measurement)

Note: puff sleeves have fullness added either at the hemline or at the capline or at both. The added fullness is brought in gathers to the original measure of hem and cap.





SCALA 1/4



## MANICA con POLSINO

Per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica base lunga.

C-I = Lunghezza manica -  $1/2$  altezza polso

L-L<sub>1</sub> = Circonferenza polso + 6 cm per le pieghe o arricciatura

I-P =  $1/3$  di I-L. Per la posizione del fessino tracciare una retta verticale di 7-10 cm (misura regolabile) a partire da P

I-P<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 2 cm (prima piega)

I-P<sub>3</sub> = Spostare a destra 8 cm e suddividere in 4 parti uguali (2 cm ciascuna): alternare profondità piega e spazio piega

Polsino:

A-B = Circ. polso + 2 cm

A-A<sub>1</sub> = 10 cm

C =  $1/2$  di A-A<sub>1</sub>. Disegnare la linea di piegatura del tessuto (come da grafico)

Fessino:

A-B = 10 cm

B-B<sub>1</sub> = 5 cm

C =  $1/2$  di B-B<sub>1</sub>

C-C<sub>1</sub> = Parallela di A-B

B<sub>1</sub>-D = 9 cm

C<sub>2</sub> =  $1/2$  di A-C<sub>1</sub>. Alzare di 1 cm e unire i punti come da grafico

## CUFFED SLEEVE

Trace the basic sleeve.

C-I = Sleeve length minus half of width cuff

L-L<sub>1</sub> = Wrist circ. + 6 cm for fullness around cuff

I-P =  $1/3$  of I-L and move up 7-10 cm (not a fixed measurement)

I-P<sub>1</sub> = Move left 2 cm: first pleat

I-P<sub>3</sub> = Move right 8 cm and divide by 4 so as to have 2 cm for each pleat and pleat space (see diagram)

Cuff:

A-B = Wrist circ. + 2 cm for button stand

A-A<sub>1</sub> = 10 cm

C =  $1/2$  of A-A<sub>1</sub> fold line (see diagram)

Placket:

A-B = 10 cm

B-B<sub>1</sub> = 5 cm

C =  $1/2$  of B-B<sub>1</sub>

C-C<sub>1</sub> = Square up same length as A-B. Connect to A

B<sub>1</sub>-D = 9 cm

C<sub>2</sub> =  $1/2$  of A-C<sub>1</sub> move up 1 cm join point to A and D

## MANICA a SBUFFO

Per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica base lunga.

H-H<sub>1</sub> = Abbassare 3 cm la misura del gomito per ottenere la linea H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub>

I-I<sub>2</sub> = Dal punto I spostare sia a sinistra che a destra 3 cm e unire al punto H<sub>1</sub>

L-L<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 3 cm e unire al punto H<sub>2</sub>

L<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = Spostare a destra 3 cm e unire al punto H<sub>3</sub>

Togliere dal punto C al punto H<sub>1</sub>, chiudere la ripresa unendo i punti I-I<sub>2</sub> e aprire la parte del colmo manica.

C-C<sub>1</sub> = Alzare 4-6 cm e disegnare il nuovo colmo manica (come da grafico)

## LEG-of-MUTTON SLEEVE

Use the basic sleeve.

H-H<sub>1</sub> = Square down 3 cm from the elbow level to obtain H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> line





I-I<sub>2</sub> = From point I move left and right 3 cm and join to point H<sub>1</sub>

L-L<sub>2</sub> = Move left 3 cm and join to point H<sub>2</sub>


L<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = Move right 3 cm and join to point H<sub>3</sub>

Cut line from point C to point H<sub>1</sub>, close the dart by connecting points I-I<sub>2</sub>. Spread the sleeve cap.

C-C<sub>1</sub> = Move up 4-6 cm and draw the new sleeve cap (see diagram)



SCALA 1/4



## MANICA a CAMPANA o MEZZA RUOTA e a RUOTA INTERA

Per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica base corta.

C-I = Lunghezza manica 24 cm (misura regolabile)

I-L = Misura uguale a C<sub>1</sub>-F - 1,2 cm

I-L<sub>1</sub> = Misura uguale a C<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> - 1,2 cm

Suddividere i tagli in misure uguali, tagliare la manica e disporre il cartamodello come da grafico.

**Note:** per la ruota intera utilizzare lo stesso cartamodello appoggiando la manica come da grafico.

## HALF and FULL CIRCLE SLEEVE

Use the short basic sleeve.

C-I = Sleeve length 24 cm (not a fixed measurement)

I-L = Same measurement as C<sub>1</sub>-F - 1,2 cm. Connect L to F

I-L<sub>1</sub> = Same measurement as C<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> - 1,2 cm. Connect L<sub>1</sub> to F<sub>1</sub>

Draw the slash lines cut and spread (see diagram).

**Note:** use the same pattern to construct a full circle sleeve. Place the piece of the sleeve pattern as shown on diagram.

## MANICA CON FONDO AMPIO

Per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica base lunga.

C-H<sub>1</sub> = Lunghezza gomito + 3 cm

L-L<sub>1</sub> = Misura uguale a H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub>

Suddividere i tagli in parti uguali (come da grafico), ricopiare la parte disegnata in rosso, tagliare e aprire. La misura del fondo manica può variare in funzione del volume che si vuole ottenere. La manica può essere tagliata con il dritto filo sul tessuto in sbieco.



## FLARED SLEEVE

Use the long basic sleeve to draft this sleeve.



C-H<sub>1</sub> = Elbow length + 3 cm

L-L<sub>1</sub> = Same measurement as H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub>

Draw the slash lines (see diagram). Copy the red side, cut slash lines to, not through, cap. Place and spread desired amount and trace all around.



Ruota Intero



SCALA 1/4



## MANICA ASIMMETRICA

Per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica base lunga.

L-L<sub>1</sub> = Circ. polso + Vest.

C-C<sub>2</sub> = Abbassare 20-24 cm (Linea Taglio)

I-I<sub>1</sub> = Alzare 12-16 cm (Linea Taglio)

Disegnare i tagli in misure uguali con un'apertura di 2-3 cm. L'arricciatura è nella parte superiore del davanti e in quella inferiore del dietro (come da grafico).

## ASYMMETRICAL SLEEVE

Trace the basic long sleeve.

L-L<sub>1</sub> = Wrist circ. + ease allowance

C-C<sub>2</sub> = Square down 20-24 cm (slash line)

I-I<sub>1</sub> = Square up 12-16 cm (slash line)

Draw the slash line dividing the line with equal measurements.

## MANICA FANTASIA a CAPPuccio

Per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica base lunga.

L-L<sub>1</sub> = 22 cm, circ. polso (misura regolabile)

H-H<sub>1</sub> = Abbassare 3 cm la misura del gomito e tracciare la linea H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub>

I<sub>1</sub>-I<sub>2</sub> = Dal punto I spostare sia a sinistra che a destra 2 cm e unire al punto H<sub>1</sub>

L-L<sub>2</sub> = Dal punto L spostare verso sinistra 2 cm e unire al punto H<sub>2</sub>

L<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = Dal punto L<sub>1</sub> spostare verso destra 2 cm e unire al punto H<sub>3</sub>

F-F<sub>2</sub> = Abbassare 3 cm

F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Abbassare 3 cm

O-O<sub>1</sub> = Dal punto H<sub>1</sub> abbassare 6 cm e unire i punti N-H<sub>1</sub>, M-H<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>-O, F<sub>3</sub>-O<sub>1</sub>. Tagliare sulle linee tratteggiate, piazzare il cartamodello ed aprire i tagli di 9 cm per le pieghe e di 14 cm per il drappeggio

Note: piazzare il cartamodello con il dritto filo sul tessuto in sbieco.

## COWL SLEEVE

Trace the basic long sleeve.

L-L<sub>1</sub> = 22 cm wrist circ. (not a fixed measurement)

H-H<sub>1</sub> = Move down from point H 3 cm and square left and right the line H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub>

I<sub>1</sub>-I<sub>2</sub> = From point I move left and right 2 cm and join to point H

L-L<sub>2</sub> = From point L square left and join to point H<sub>2</sub>

L<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = From point L square left 2 cm and join to point H<sub>3</sub>





F-F<sub>2</sub> = Move down 3 cm

F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Move down 3 cm

O-O<sub>1</sub> = From point H<sub>1</sub> along the dart legs move down 6 cm and connect points N-H<sub>1</sub>, M-H<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>-O, F<sub>3</sub>-O<sub>1</sub>. Cut through broken lines, place the pattern as shown on diagram and spread 9 cm for pleats; 14 cm for draped cowls.

Note: draw bias grainline.





## MANICA a FORMA di TULIPANO

Per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica base corta.

C-L = Lunghezza manica 23 cm (misura regolabile)

L-L<sub>1</sub> = Misura circ. braccio+Vest.

Suddividere i tagli in parti uguali (come da grafico), ricopiare la parte disegnata in rosso, tagliare e aprire.

Per la trasformazione delle pieghe disegnare un semicerchio con la misura di  $\frac{1}{3}$  circ. braccio+8 cm per l'arricciatura (misura regolabile).

Posizionare il cartamodello con l'apertura dei tagli come da grafico.

**Polsino:**

A-B = Circ. braccio+Vest.

C =  $\frac{1}{2}$  A-B

C-C<sub>1</sub> = 6 cm grandezza polsino (misura regolabile)

## TULIP SHAPED SLEEVE

Trace short sleeve.

C-L = Sleeve length 23 cm (not a fixed measurement)

L-L<sub>1</sub> = Bicep measurement+ease allowance

Divide into six parts (see diagram); copy the red side, cut and spread. Draw a semicircle with the curve.

Draw the half of a circle, with  $\frac{1}{3}$  measurement of bicep+8 cm for gathers (not a fixed measurement)

Place the pattern as shown on diagram.

**Narrowband:**

A-B = Bicep+ease allowance

C =  $\frac{1}{2}$  of A-B

C-C<sub>1</sub> = 6 cm wrist width (not a fixed measurement)

## MANICA FANTASIA con DRAPPEGGIO

Per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica a sbuffo senza la trasformazione.

P-P<sub>1</sub> = Dai punti L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> accorciare 8-10 cm (misura regolabile)

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Abbassare 14 cm

C<sub>3</sub> =  $\frac{1}{2}$  C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>. Disegnare il rombo i cui lati misurano 8 cm e disegnare i tagli divisi in parti uguali (come da grafico)

Per la trasformazione del modello tagliare lungo le linee tratteggiate. Aprire i tagli di 8 cm nel centro manica e di 4 cm tutti gli altri. Nella parte del rombo alzare di alcuni centimetri il colmo manica.

## DRAPED SLEEVE

Trace leg-of-mutton sleeve without transformation.





P-P<sub>1</sub> = From points L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> square up 8-10 cm (not fixed measurement)

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Move down 14 cm

C<sub>3</sub> =  $\frac{1}{2}$  of C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>. Draw a rhombus 8 cm each side

Cut all the way through sleeve cap on the center line to create the extra width for the box pleat. On all the other slash lines cut to the edge, not through (see diagram).





SCALA 1/5



## MANICA STILE UOMO

Angolo retto a sinistra con vertice A.

A-B =  $1/2$  Tg.

A-D =  $1/10$  Tg. + 0,5 cm

A-E =  $1/10$  Statura

A-H = Lunghezza Gomito

A-G = Lunghezza Manica

B-G<sub>1</sub> = Parallela di A-G

Tracciare le rette orizzontali unendo i punti D-B<sub>1</sub>, E-E<sub>1</sub>, H-H<sub>1</sub>, G-G<sub>1</sub>

C =  $1/2$  A-B

C-E<sub>2</sub>-I = Perpendicolare a G-G<sub>1</sub>

D-D<sub>1</sub> = Spostare a destra 3 cm

D-D<sub>2</sub> = Abbassare di 3 cm

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a destra di 1 cm

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Spostare a sinistra di 3,5 cm

E<sub>1</sub>-M = Alzare di 5 cm

M-N = Spostare a sinistra 0,5 cm

Con il curvilinee unire i punti C-D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> (colmo manica dietro) e C-B<sub>2</sub>-N (colmo manica davanti)

E<sub>1</sub>-F = Spostare a destra 4 cm

E<sub>1</sub>-M<sub>1</sub> = Alzare di 2,5 cm

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Spostare a destra 0,5 cm

Unire i punti N-M<sub>2</sub>-F (giro manica)

H- H<sub>2</sub> = Spostare a destra 3,5 cm (misura regolabile)

I-P = Spostare a sinistra 3 cm, unire i punti D<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>-P

G<sub>1</sub>-L = Spostare a destra 4 cm e unire con il punto F

L-L<sub>1</sub> = Alzare di 2 cm e unire al punto P

H<sub>1</sub>-O = Spostare a destra di 2,5 cm

Unire i punti F-O-L<sub>1</sub>

D<sub>3</sub>-C<sub>1</sub> = Spostare a destra di 6 cm

E<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> = Alzare di 2 cm

E<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 4 cm

Con il curvilinee unire i punti C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>

H<sub>2</sub>-O<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm

P-P<sub>1</sub> = Spostare a destra 1,5 cm

Unire i punti C<sub>1</sub>-O<sub>1</sub>-P<sub>1</sub>

G<sub>1</sub>-I<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 4 cm e alzare 1 cm

C<sub>3</sub>-I<sub>1</sub> = Unire i punti e rientrare di 1 cm sulla linea del gomito

Sulla linea del colmo manica dal punto C (parte dietro) a 10,5 cm segnare due tacche.


Dal punto C (parte davanti) a 10,5 cm segnare una tacca.

Ricopiare la parte in rosso e separare i due pezzi.

**Note:** attraverso le tecniche illustrate nel grafico, si può regolare a piacere la lentezza in base al tipo di tessuto utilizzato. Le lentezze non sono misure fisse, ma variano sia in funzione del tessuto che della linea della manica. La misura del fondo manica invece varia in base al tipo di modello o al volume della stessa.



SCALA 1/4



## The BASIC TWO-PIECE SLEEVE

Square down and across from A.

A-B = 1/2 size

A-D = 1/10 size + 0,5

A-E = 1/10 body height

A-H = Elbow length

A-G = Sleeve length

B-G<sub>1</sub> = Parallel to A-G

Square across connecting points D-B<sub>1</sub>, E-E<sub>1</sub>, H-H<sub>1</sub>, G-G<sub>1</sub>.

C = 1/2 A-B

C-E<sub>2</sub>-I = Square down from point C to line G-G<sub>1</sub>

D-D<sub>1</sub> = Move right 3 cm

D-D<sub>2</sub> = Move down 3 cm

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Move right 1 cm

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Move left 3,5 cm

E<sub>1</sub>-M = Move up 5 cm

M-N = Move left 0,5 cm

With a curve connect points C-D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> (back sleeve cap), C-B<sub>2</sub>-N (front sleeve cup).

E<sub>1</sub>-F = Square left 4 cm

E<sub>1</sub>-M<sub>1</sub> = Move up 2,5 cm

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Move right 0,5 cm

Connect points N-M<sub>2</sub>-F (armhole).

H-H<sub>2</sub> = Move right 3,5 cm (not fixed measure)

I-P = Move left 3 cm, and connect points D<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>-P

G<sub>1</sub>-L = Move right 4 cm and join to point F

L-L<sub>1</sub> = Move up 2 cm and join to point P

H<sub>1</sub>-O = Square right 2,5 cm

Connect points F-O-L<sub>1</sub>.

D<sub>3</sub>-C<sub>1</sub> = Square right 6 cm

E<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> = Move up 2 cm

E<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Move left 4 cm

With a curve connect points C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>

H<sub>2</sub>-O<sub>1</sub> = Move right 2 cm

P-P<sub>1</sub> = Move right 1,5 cm, connect points C<sub>1</sub>-O<sub>1</sub>-P<sub>1</sub>

G<sub>1</sub>-I<sub>1</sub> = Move left 4 cm and move up 1 cm

C<sub>3</sub>-I<sub>1</sub> = Join points and move left 1 cm to elbow line

At the sleeve cap, from point C (back side) mark 2 notches with a distance 10,5 cm; from point C (front side) mark a notch 10,5 cm. Copy the red part and separate the two pieces of the pattern.



## BASE della GONNA DIRITTA



### DIETRO:

Angolo retto a sinistra con vertice A.

A-B = Livello bacino

A-C = Lunghezza gonna al ginocchio (misura regolabile)

A-A<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 1 cm + 3 cm per la ripresa

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Alzare di 1 cm

B-B<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. - 1 cm

C-C<sub>1</sub> = Misura uguale a B-B<sub>1</sub>; con il curvilinee unire i punti A<sub>2</sub>-B<sub>1</sub> e unire B<sub>1</sub> al punto C<sub>1</sub> (linea fianco)

### Ripresa:

D =  $\frac{1}{2}$  A-A<sub>1</sub>

D-D<sub>1</sub> = Abbassare di 14 cm parallelamente ad A-B

E-E<sub>1</sub> = Dal punto D spostare sia a destra che a sinistra di 1,5 cm e unire al punto D<sub>1</sub>; con il curvilinee unire E<sub>1</sub> al punto A<sub>2</sub>

### Spacco:

C-F = Spostare a sinistra di 4 cm

F-F<sub>1</sub> = Alzare 18 cm parallelamente a C-B (misura regolabile) e unire i punti come da grafico

### DAVANTI:

Angolo retto a destra con vertice A.

A-B = Livello Bacino

A-C = Lunghezza gonna (come parte dietro)

A-A<sub>3</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 1 cm + 2 cm per la ripresa

A<sub>3</sub>-A<sub>4</sub> = Alzare di 1 cm

B-B<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + 1 cm

C-C<sub>2</sub> = Misura uguale a B-B<sub>2</sub>; con il curvilinee unire i punti A<sub>4</sub>-B<sub>2</sub> e unire B<sub>2</sub> al punto C<sub>2</sub> (linea fianco)

### Ripresa:

A-D =  $\frac{1}{10}$  C.V. + 2 cm

D-D<sub>1</sub> = Abbassare di 10 cm parallelamente ad A-B

E-E<sub>1</sub> = Dal punto D spostare a destra e a sinistra di 1 cm; unire i punti E e E<sub>1</sub> al punto D<sub>1</sub>

### Cinturino:

A-B = C.V.

B-B<sub>1</sub> = 2 cm per sormonto




A-C = 5 cm (misura regolabile)

A-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{2}$  di A-C linea di piegatura (altezza cinturino)

Tessuto occorrente: h. 140 x 80



SCALA 1/4



## BASIC STRAIGHT SKIRT

### BACK:

Square down and across from A.

A-B = Hip level

A-C = Skirt length until knee (not a fixed measurement)

A-A<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. - 1 cm + 3 cm for the dart

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Square up 1 cm

B-B<sub>1</sub> = 1/4 hip circ. - 1 cm

C-C<sub>1</sub> = Equal measure to B-B<sub>1</sub>; using a curve join point A<sub>2</sub>-B<sub>1</sub> and join point B<sub>1</sub> to point C<sub>1</sub> (side seam)

### Dart:

D = 1/2 A-A<sub>1</sub>

D-D<sub>1</sub> = Square down 14 cm

E-E<sub>1</sub> = From point D move 1,5 cm for each side and join to point D<sub>1</sub>; using a curve join point E<sub>1</sub> to point A<sub>2</sub>

### Pleat:

C-F = Square left 4 cm for pleat depth

F-F<sub>1</sub> = Square up 18 cm (not a fixed measurement) and connect points (see diagram)

### FRONT:

Square down and across from A.

A-B = Hip level

A-C = Skirt length until knee (not a fixed measurement)

A-A<sub>3</sub> = 1/4 waist circ. + 1 cm + 2 cm for dart

A<sub>3</sub>-A<sub>4</sub> = Square up 1 cm

B-B<sub>2</sub> = 1/4 hip circ. + 1 cm

C-C<sub>2</sub> = Equal measure to B-B<sub>2</sub>; use a curve to join points A<sub>4</sub>-B<sub>2</sub> and point B<sub>2</sub> to C<sub>2</sub> (side seam)

### Dart:

A-D = 1/10 waist circ. + 2 cm

D-D<sub>1</sub> = Square down 10 cm

E-E<sub>1</sub> = From point D move 1 cm each side; join point E-E<sub>1</sub> to point D<sub>1</sub>; using a curve, join point E<sub>1</sub> to A<sub>4</sub>

### Waistband:

A-B = Waist circ.

B-B<sub>1</sub> = 2 cm button stand

A-C = 5 cm (not a fixed measurement)

A-C<sub>1</sub> = 1/2 of A-C fold line

Required fabric length cm 140 x 80

## GONNA a PORTAFOGLIO

Per questo modello disegnare la gonna base senza lo spacco dietro. Il grafico disegnato in rosso indica il lato destro del davanti (parte che sormonta).

### DIETRO:

A-C = Lunghezza gonna (5 cm sopra al ginocchio)

C<sub>1</sub> = Spostare a destra di 2 cm e unire al punto B<sub>1</sub>

### DAVANTI:

A-C = Lunghezza gonna (5 cm sopra al ginocchio)

C<sub>2</sub> = Spostare a sinistra di 2 cm e unire al punto B<sub>2</sub>

A-F =  $\frac{2}{3}$  B-B<sub>2</sub>

C-C<sub>3</sub> = Misura uguale a A-F + 1 cm. Unire il punto F con il punto C<sub>3</sub>

F-F<sub>1</sub> = Spostare a sinistra di 2 cm

C<sub>3</sub>-H = Spostare verso l'alto di 5-7 cm e unire al punto F<sub>1</sub>

C<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> = Spostare a destra di 3 cm e unire al punto H

### Cinturino:

A-B =  $\frac{1}{2}$  C.V.

B-B<sub>1</sub> = Misura uguale al sormonto della gonna - 2 cm (quelli della ripresa)

A-C = 5 cm

A-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{2}$  di A-C linea di piegatura (altezza cinturino)

Tessuto occorrente: h. 140 x 80

## WRAP SKIRT

Use the basic straight skirt without back pleat to draft this skirt. The red side is the front right part of the skirt.

### BACK:

A-C = Skirt length (+ 5 cm for over the knee)

C<sub>1</sub> = Square right 2 cm and join to point B<sub>1</sub>

### FRONT:

A-C = Skirt length (+ 5 cm for over the knee)

C<sub>2</sub> = Square left 2 cm and join to point B<sub>2</sub>

A-F =  $\frac{2}{3}$  of B-B<sub>2</sub>

C-C<sub>3</sub> = Equal measure to A-F + 1 cm. Join point F to point C<sub>3</sub>

F-F<sub>1</sub> = Move left 2 cm

C<sub>3</sub>-H = Square up 5-7 cm and join to point F<sub>1</sub>

C<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> = Move right 3 cm and join to point H

### Waistband:

A-B =  $\frac{1}{2}$  waist circ.


B-B<sub>1</sub> = Equal measure to A-F<sub>1</sub> - 2 cm for dart



A-C = 5 cm

A-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{2}$  of A-C fold line. Finish end (see diagram)

Note: there are two darts on the front left and one dart on the front right. The second dart is drawn the same distance from centre line A.

Required fabric length cm 140 x 80





SCALA 1/4



## GONNA SVASATA con RIPRESE CHIUSE

Per questo modello disegnare la gonna base con lunghezza a piacere.

### DIETRO:

D-D<sub>1</sub> = Abbassare di 12 cm

D<sub>1</sub>-F = Linea taglio per svasatura

C<sub>1</sub> = Spostare a destra di 2 cm per la svasatura

### DAVANTI:

D- D<sub>1</sub> = Abbassare di 10 cm

D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Linea taglio per la svasatura

C<sub>2</sub> = Spostare a sinistra di 2 cm

### Cinturino:

vedere gonna base (pag 64).

Per la trasformazione del modello tagliare lungo il tratteggio, chiudere le riprese e posizionare il cartamodello come da grafico.

**Nota 1:** per questa linea di gonna il cartamodello può essere piazzato con il dritto filo su tessuto in sbieco.

**Nota 2:** per ottenere l'ampiezza della svasatura uguale sul dietro e sul davanti pareggiare la misura e la profondità delle riprese.

Tessuto occorrente: h.140 x 100

## FLARED SKIRT

To draft this skirt use the basic straight skirt with the desired length.

### BACK:

D-D<sub>1</sub> = Lower 12 cm

D<sub>1</sub>-F = Slash line

C<sub>1</sub> = Move right 2 cm and join to level hip

### FRONT:

D-D<sub>1</sub> = Lower 10 cm

D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Slash line

C<sub>2</sub> = Move left 2 cm and join to level hip





### Waistband:

See the basic straight skirt (page 64). Cut slash line to, not through, dart points. Close darts and place the pattern as shown on diagram. Skirt can be cut on the bias.



**Note:** in order to obtain the same flare in the back as in the front, the front darts must have the same width and depth, as the back darts.

Required fabric length cm 140 x 100





|     |   |                    |           |   |
|-----|---|--------------------|-----------|---|
| 2.5 | 1 | Linea di piegatura | Fold line | 2 |
| 2.5 | 2 |                    |           | 2 |



## GONNA a TELI

Per questo modello disegnare la gonna base, osservando il figurino sia per i tagli che per la lunghezza.

### DIETRO:

A-C = Lunghezza gonna 45 cm

D<sub>1</sub>-F = Linea per il taglio del telino dietro; dal punto F spostare sia a destra che a sinistra di 1 cm (misura regolabile) e unire al punto D<sub>1</sub>

### DAVANTI:

A-C = Lunghezza gonna 45 cm

D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Linea per il taglio del telino davanti; dal punto F<sub>1</sub> spostare sia a destra che a sinistra di 1 cm (misura regolabile) e unire al punto D<sub>1</sub>

### Cinturino:

vedere gonna base (pag 64).

**Note:** attraverso le tecniche illustrate nel grafico si può regolare a piacere la distanza delle linee per i tagli dei telini. La misura della lunghezza è a piacere.

Tessuto occorrente: h. 140 x 60

## PANEL SKIRT

Use the basic straight skirt.

### BACK:

A-C = Skirt length 45 cm

D<sub>1</sub>-F = Square down from point D<sub>1</sub>. From point F add 1 cm (not fixed measurement) gore flares out from each side of the guideline. Connect lines to dart point D<sub>1</sub>

### FRONT:

A-C = Skirt length 45 cm


D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Square down from point D. From point F<sub>1</sub> add 1 cm (not fixed measurement) at each side of guideline for flared gore. Connect lines to dart point D<sub>1</sub>

### Waistband:

see the basic straight skirt (page 64).

Required fabric length cm 140 x 60





|     |    |                    |              |           |    |   |
|-----|----|--------------------|--------------|-----------|----|---|
| 2.5 | Sx | Lineo di piegatura | C. Dav. D.F. | Fold line | Dx | 2 |
| 2.5 |    |                    |              |           |    |   |



## GONNA a OTTO TELI (svasata e molto ampia)

A-B = Livello bacino

A-C = Lunghezza ginocchio - 5 cm (misura regolabile)

A-D = Lunghezza gonna (misura a piacere)

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = 1/8 C.V. Dal punto A dividere in parti uguali la misura

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = 1/8 C.B. Dal punto B dividere in parti uguali la misura

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Misura uguale a B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>

D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = Dal punto D spostare a sinistra e a destra di 12 cm e unire i punti A<sub>1</sub>- B<sub>1</sub>- D<sub>1</sub> e A<sub>2</sub>- B<sub>2</sub>- D<sub>2</sub> (parte in rosso per gonna svasata)

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a sinistra di 10 cm (misura regolabile) e unire al punto C<sub>1</sub>

D<sub>2</sub>- D<sub>4</sub> = Spostare a destra di 10 cm (misura regolabile) e unire al punto C<sub>2</sub>

C<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Misura uguale a C-D

C<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> = Misura uguale a C-D; con il curvilinee unire i punti F<sub>1</sub>-D, F<sub>2</sub>- D

Cinturino per vita alta:

A<sub>1</sub>-E<sub>1</sub> = Alzare di 2,5 cm

A<sub>2</sub>-E<sub>2</sub> = Alzare di 2,5 cm e unire i punti

Note: per tagliare sul tessuto questo modello è necessario ricopiare quattro volte il grafico.

Tessuto occorrente: h. 140 x 140

## EIGHT-GORE SKIRT

A-B = Hip depth

A-C = Knee length - 5 cm (not a fixed measurement)

A-D = Skirt length (desired length)

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = 1/8 waist circ., divide the measurement equally on both sides of A

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = 1/8 hip circ.

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Equal to B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>

D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = From point D add 12 cm to each side and connect the point A<sub>1</sub>-B<sub>1</sub>-D<sub>1</sub> and A<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>-D<sub>2</sub> (red side for gore flared skirt)

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Square left 10 cm (not a fixed measurement) and join to point C<sub>1</sub>

D<sub>2</sub>-D<sub>4</sub> = Square right 10 cm (not a fixed measurement) and join to point C<sub>2</sub>

C<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Equal to C-D

C<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> = Equal measure C-D; using a curve connect points F<sub>1</sub>-D, F<sub>2</sub>-D


Waistband (the waistband extends above the natural waist):

A<sub>1</sub>-E<sub>1</sub> = Square up 2,5 cm

A<sub>2</sub>-E<sub>2</sub> = Square up 2,5 cm and join points

Required fabric length cm 140 x 140







## GONNA a MEZZA RUOTA

Angolo retto a sinistra con vertice A.

$A-B = 1/3 C.V.$

$A-B_1 = 1/3 C.V.$

$B-C = \text{Lunghezza gonna}$

$B_1-C_1 = \text{Lunghezza gonna}$

$A-A_1 = 1/3 C.V.$

$A_1-C_2 = \text{Lunghezza gonna meno 2 cm; unire i punti C-C}_2 \text{ e } C_2-C_1$

**Cinturino:**

vedere gonna base (pag 64).

**Note:** per questa linea di gonna il cartamodello deve essere piazzato su tessuto con il dritto filo in sbieco e pertanto la linea  $A_1-C_2$  va accorciata di alcuni centimetri in relazione alle caratteristiche del tessuto.

Tessuto occorrente: h.140 x 140

## HALF-CIRCLE SKIRT

Square down and across from A.

$A-B = 1/3 \text{ waist circ.}$

$A-B_1 = 1/3 \text{ waist circ.}$

$B-C = \text{Skirt length}$

$B_1-C_1 = \text{Skirt length}$

$A-A_1 = 1/3 \text{ waist circ.}$

$A_1-C_2 = \text{Skirt length} - 2 \text{ cm; connect points C-C}_2 \text{ e } C_2-C_1$


**Waistband:**

see the basic straight skirt (page 64).

**Note:** mark choice of grainline as shown. Depending on the characteristics of the fabric you may shorten line  $A_1-C_2$  of some centimetres.

Required fabric length cm 140 x 140





Linea di piegatura    *Fold line*

2



## [4] GONNA a RUOTA INTERA

Angolo retto a sinistra con vertice A.

$A-B = 1/6 \text{ C.V.}$

$A-B_1 = 1/6 \text{ C.V.}$

$B-C = \text{Lunghezza gonna}$

$B_1-C_1 = \text{Lunghezza gonna}$

$A-A_1 = 1/6 \text{ C.V.}$

$A_1-C_2 = \text{Lunghezza gonna meno 2 cm.}$  Unire i punti C-C<sub>2</sub> e C<sub>2</sub>-C<sub>1</sub>

Cinturino:

Vedere gonna base (pag. 64).

**Note:** per questa linea di gonna il cartamodello deve essere piazzato su tessuto con il dritto filo in sbieco e pertanto la linea A<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> va accorciata di alcuni centimetri in relazione alle caratteristiche del tessuto.

Tessuto occorrente: h. 140 x 120

## FULL-CIRCLE SKIRT

Square down and across from A.

$A-B = 1/6 \text{ waist circ.}$

$A-B_1 = 1/6 \text{ waist circ.}$

$B-C = \text{Skirt length}$

$B_1-C_1 = \text{Skirt length}$

$A-A_1 = 1/6 \text{ waist circ.}$

$A_1-C_2 = \text{Skirt length} - 2 \text{ cm; connect points C-C}_2\text{-C}_1$


Waistband:

see the basic straight skirt (page 64).

Mark choice of grainline as shown. Depending on the characteristics of the fabric you may shorten line A<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> of some centimetres.

Required Fabric length 140 x 120





|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| Linea di piegatura |  | 2 |
| I                  |  | ☺ |



## MINIGONNA con BASCHINA

Per questo modello disegnare la gonna base con lunghezza di 45 cm (misura regolabile).

### DIETRO:

A<sub>2</sub>-G = Abbassare di 11 cm e segnare una tacca

A<sub>2</sub>-G<sub>1</sub> = Abbassare di 16 cm e disegnare la baschina unendo i punti G<sub>1</sub>-B

### DAVANTI:

A-H = Abbassare di 4 cm

A<sub>4</sub>-G<sub>2</sub> = Abbassare di 11 cm e segnare una tacca

A<sub>4</sub>-G<sub>3</sub> = Misura uguale al dietro

A-H<sub>1</sub> = Spostare a destra di 7 cm

H-H<sub>2</sub> = Spostare a destra di 9 cm. Disegnare la baschina unendo i punti H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> e H-G<sub>3</sub>

Per la trasformazione del modello, ricopiare la baschina del dietro e del davanti (parte in rosso); chiudere le riprese e unire il punto G<sub>1</sub> del dietro con il punto G<sub>3</sub> del davanti fino alle tacche (come da grafico).

Tessuto occorrente: h. 140 x 60

## MINISKIRT with YOKE

Use the basic straight skirt. Skirt length 45 cm (not a fixed measurement).

### BACK:

A<sub>2</sub>-G = Move down 11 cm and mark one notch

A<sub>2</sub>-G<sub>1</sub> = Move down 16 cm and draw the yoke shape (see diagram) by connecting points G<sub>1</sub>-B

Extend dart to yoke edge and redraw dart legs.

### FRONT:

A-H = Move down 4 cm

A<sub>4</sub>-G<sub>2</sub> = Move down 11 cm and mark one notch




A<sub>4</sub>-G<sub>3</sub> = Same measurement as A<sub>2</sub>-G<sub>1</sub>

A-H<sub>1</sub> = Square right 7 cm

H-H<sub>2</sub> = Square right 9 cm, draw the yoke shape (see diagram) by connecting points H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub>, H-G<sub>3</sub>.

Copy the back and front yoke (red side), close darts, join the point G<sub>1</sub> of the back to point G<sub>3</sub> of the front up to the notches (see diagram).

Required fabric length: h. 140 x 60







## 

Per questo modello disegnare la gonna base.

### 

A-C = Lunghezza gonna 80 cm (misura regolabile)

A-G = Abbassare di 15 cm (misura regolabile)

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Spostare a destra 2 cm

C<sub>3</sub>-H = Alzare 30 cm per lo spacco

### 

A-C = Lunghezza gonna come per il dietro

A-G = Abbassare di 15 cm (misura regolabile)

F-F<sub>1</sub> = Dai punti E<sub>1</sub> e D<sub>2</sub> spostarsi di 3 cm (sormonto per la baschina)

C<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> = Alzare 30 cm e spostare a destra 4 cm per la paramontura  
Copiare la baschina del davanti e quella del dietro (parte in rosso) e la paramontura dello spacco davanti.

**Note:** il cinturino della gonna è di ecopelle e i bottoni possono essere sia a chiusura automatica, sia di un altro tipo.

Tessuto occorrente: h. 140 x 100

## 

Trace basic skirt.

### 

A-C = Skirt length 80 cm (not a fixed measurement)

A-G = Move down 15 cm (not a fixed measurement) and square right. Extend the dart to the top of the yoke, redraw dart legs

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Square right 2 cm

C<sub>3</sub>-H = Square up 30 cm (for slit) not a fixed measurement

### 

A-C = Same measurement as the back



A-G = Move down 15 cm (not a fixed measurement) and square left

F-F<sub>1</sub> = Extend dart legs up to line G. This is point D<sub>2</sub>, from D<sub>2</sub> move right 3 cm from point F<sub>1</sub>. Draw a parallel line to E<sub>1</sub>-D<sub>2</sub>

C<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> = Move up 30 cm and square right 4 cm (for facing). Mark buttonholes

Copy the back and front yoke (red side) and the facing on the front.

Required fabric length: h. 140 x 100





## GONNA con FONDOPIEGA sul DAVANTI

Per questo modello disegnare la gonna base a teli.

### DIETRO:

A-C = Lunghezza gonna al ginocchio (misura regolabile)

D-D<sub>1</sub> = Lunghezza ripresa 12 cm

D<sub>1</sub>-F = Linea per il taglio del telino dietro; dal punto F spostare sia a destra che a sinistra di 1 cm (misura regolabile) e unire punto D<sub>1</sub>

E-E<sub>1</sub> = Abbassare di 3 cm sulle linee della ripresa e arrotondare come da grafico; sulla linea del fianco dal punto A<sub>2</sub> abbassare di 4 cm e disegnare la paramontura (linea tratteggiata)

### DAVANTI:

A-C = Lunghezza gonna come per il dietro

D-D<sub>1</sub> = Lunghezza ripresa 10 cm

D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Linea per il taglio del telino davanti; dal punto F spostare sia a destra che a sinistra di 1 cm (misura regolabile) e unire al punto D<sub>1</sub>

E-E<sub>1</sub> = Abbassare di 3 cm sulle linee della ripresa e arrotondare come da grafico; sulla linea del fianco, dal punto A<sub>4</sub> abbassare di 4 cm e disegnare la paramontura (linea tratteggiata)

Per la trasformazione del modello ricopiare la parte in rosso del davanti e aumentare di 20 cm per il fondopiega; unire alla parte in nero e disegnare il fondopiega come da grafico.

**Note:** attraverso le tecniche illustrate nel grafico, si può regolare a piacere la distanza dei telini e la profondità del fondopiega.

Tessuto occorrente: h. 140 x 140; h. 150 x 70

## STRAIGHT SKIRT with INVERTED PLEATS

Trace basic skirt.

### BACK:

A-C = Skirt length up to the knee (not a fixed measurement)

D-D<sub>1</sub> = Dart length 12 cm

D<sub>1</sub>-F = Extend dart line to hem marking point F and the slash line. From point F move left and right 1 cm (not a fixed measurement) and join to point D<sub>1</sub>

E-E<sub>1</sub> = Move down 3 cm along dart legs and draw a rounded line (see diagram). From point A<sub>2</sub> square down 4 cm. Connect points with a curve that follows the waist line, for facing (broken line)

### FRONT:

A-C = Skirt length like the back



D-D<sub>1</sub> = Dart length 10 cm

D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = extend dart line to hem. This is the slash line. From point F move left and right 1 cm (not a fixed measurement) and join to point D<sub>1</sub>

E-E<sub>1</sub> = Move down 3 cm along dart legs and draw a rounded line (see diagram). From point A<sub>2</sub> square down 4 cm. Connect points with a curve that follows the waist line, for facing (broken line)

Copy both sides of the front. Place on the paper the red side and square across 20 cm from the hip and the hem (pleat depth). Place the red side across and trace around. Divide the inside box by four and draw lines. See diagram.

Required fabric length: h. 140 x 140; h. 150 x 70




1/2 Dietro

D.F.

D.F.

1/2 Dav





## **GONNA con BASCHINA e PIEGHE sul DAVANTI**

Per questo modello disegnare la base della gonna con il davanti intero.

### **DIETRO:**

A-G = Alzare di 2,5 cm

A-G<sub>1</sub> = Abbassare di 5 cm

A<sub>2</sub>-H = Alzare di 3 cm

A<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> = Abbassare di 3 cm e unire i punti G-H, G<sub>1</sub>-H<sub>1</sub>

Completare la ripresa prolungando le rette fino ad incontrare la linea della cintura

C<sub>1</sub> = Spostare a destra di 2 cm per la svasatura

### **DAVANTI:**

A<sub>4</sub>-H = Alzare di 3 cm

A<sub>4</sub>-H<sub>1</sub> = Abbassare di 3 cm

D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = Abbassare di 2 cm; con il curvilinee unire i punti H<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> (parte sinistra) e i punti D<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> (parte destra)

A-F = Spostare a destra alcuni cm e unire al punto H con il curvilinee

D<sub>2</sub>-H<sub>2</sub> = Spostare a destra di 7 cm sulla linea del taglio e unire i punti H-H<sub>2</sub> (parte destra); completare le riprese prolungando le rette fino ad incontrare la linea della cintura

C<sub>2</sub> = Spostare sia a destra che a sinistra di 2 cm per la svasatura. Disegnare le pieghe con la distanza di 4 o 5 cm

Per la trasformazione del modello ricopiare la baschina del dietro e del davanti (parte in rosso). Tagliare lungo il tratteggio delle pieghe e aprire di 8 cm per il fondo piega (come da grafico).

Tessuto occorrente: h. 140 x 140

## **SKIRT with YOKE and KNIFE PLEATS**

Use the basic straight skirt. Trace the full front.

### **BACK:**

A-G = Square up 2,5 cm

A-G<sub>1</sub> = Move down 5 cm

A<sub>2</sub>-H = Square up 3 cm

A<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> = Square down 3 cm. Draw new waistline connecting points G-H, G<sub>1</sub>-H<sub>1</sub>. Extend dart legs into the new waistline

C<sub>1</sub> = Square right 2 cm

### **FRONT:**

A<sub>4</sub>-H = Square up 3 cm (both sides)

A<sub>4</sub>-H<sub>1</sub> = Move down 3 cm (both sides)

D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = Square down 2 cm. With a curve join points H<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> (right side) and points D<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> (left side)

A-F = Move right 4 cm (not a fixed measurement). With a curve join to point H (left side)





D<sub>2</sub>-H<sub>2</sub> = Move right along the line 7 cm and with a curve join point H (left side). Extend dart legs up to the new waistline

C<sub>2</sub> = On both side of the skirt move out 2 cm, connect to hip line. Draw slash lines with a span of 4-5 cm (see diagram)

Copy the back and front yoke (red side).

Cut along slash line (broken line) and spread patterns 8 cm (see diagram).

Required fabric length: h. 140 x 140



SCALA 1/5



## CON GONNA con PIEGHE

Per ogni tipo di gonna con pieghe è necessario che il tessuto venga calcolato 3 volte la circonferenza del bacino + 2 cm, suddiviso in 1/3 per la distanza e 2/3 per il fondo pieghe.

Esempio:

Circ. bacino  $98+2=100$

Distanza pieghe  $100:4=25$

Fondo pieghe  $25 \times 8=200$

Per un totale di 300 cm

Angolo retto a sinistra con vertice A.

A-B = Livello bacino

A-C = Lunghezza gonna (a piacere)

A-A<sub>1</sub> = 1/2 di 300 cm

A<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> = Misura uguale a A-C. Unire i punti

A-A<sub>2</sub> = Spostare a destra di 2 cm metà soprapiega

A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Spostare a destra di 8 cm e di seguito di 4 cm. Ripetere fino al punto A<sub>1</sub> per tutte le pieghe

Sottrarre alla circ. bacino la misura della circonferenza vita e dividere la differenza per ogni fondo piega e soprapiega. Sul fondo aggiungere 0,5 cm (come da grafico).

Cinturino:

Vedi gonna base (pag.64)

Tessuto occorrente: h. 140 x 180

## ALL-AROUND PLEATED SKIRT

*This kind of skirt needs a quantity of fabric as much as 3 times the hip circumference+2 cm. 1/3 of it is for visible pleats and 2/3 for pleats depth.*

*Pleat formula:*

*Hip circ.  $98+2\text{ cm}=100$*

*Width of visible pleats  $=100:4=25$*

*Depth of the pleats  $=25 \times 8=200$*

*Fabric 300 cm*

*Square down and across from A*

*A-B = hip depth*

*A-C = Desired skirt length*

*A-A<sub>1</sub> = 1/2 of 300 cm*

*A<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> = Same measurement as A-C square down*

*A-A<sub>2</sub> = Move right 2 cm, 1/2 space pleat*

*A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Move right 8 cm depth of pleat, 4 cm visible pleat, repeat until point A<sub>1</sub> for all the pleats*


*Calculate waist circ. Divide it by the number of pleats and subtract the excess (ex 76: 25 = 3+1 cm of left over fabric)*

*At the hem of the skirt add 0,5 cm each side (see diagram)*


**Waistband:**

see basic straight skirt page.64.

Required fabric cm 140 x 180



A1



C1

|                    |   |
|--------------------|---|
| 2                  | ⊗ |
| Linea di piegatura |   |
| I                  |   |



## GONNA con PANNELLO DRAPPEGGIATO

Per questo modello disegnare la gonna o portafoglio. Il davanti che sormonta va unito con il fianco destro del dietro.

### DIETRO:

A-C = Lunghezza gonna 5 cm sopra il ginocchio

A-G = Abbassare 28 cm

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Dal punto G dividere in parti uguali

C-G<sub>2</sub> = Alzare 4-6 cm

C<sub>3</sub> =  $1/2$  C-C<sub>2</sub>

### DAVANTI:

E-F = Spostare a destra 4-6 cm

F-F<sub>1</sub> = Abbassare di 40 cm (misura regolabile)

C<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> = Spostare a destra 5 cm e unire con il punto F<sub>1</sub>

H-H<sub>1</sub> = Dai punti E-E<sub>1</sub> dividere in 5 parti la distanza delle pieghe, disegnare le linee e unire i punti E<sub>1</sub>-G, H-G<sub>1</sub>, A-G<sub>2</sub>, H<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, E-F<sub>2</sub>. Dividere la misura delle due riprese in ogni piega, tagliare sulle linee tratteggiate e aprire per il fondo piega (come da grafico). Chiudere le pieghe e disegnare la nuova linea della vita

### Cinturino:

vedere il grafico.

Tessuto occorrente: h.140 x 140

## DRAPED SKIRT

Use the basic straight skirt. Trace the front pattern on fold.

### BACK:

A-C = Skirt length 5 cm over the knee

A-G = Move down 28 cm

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Divide in equals section

C-G<sub>2</sub> = Move up 4-6 cm

C<sub>3</sub> =  $1/2$  of C-C<sub>2</sub>

### FRONT:

E-F = Move right 4-6 cm

F-F<sub>1</sub> = Square down 40 cm (not a fixed measurement)

C<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> = Move right 5 cm and join points F<sub>2</sub> to F<sub>1</sub>




A-H =  $1/2$  A-E<sub>1</sub>

A-H<sub>1</sub> = Do the same for A-H<sub>1</sub>. The space between E-E<sub>1</sub> should be divided into 4 equal sections. Draw the slash line connect points E<sub>1</sub>-G, H-G<sub>1</sub>, A-G<sub>2</sub>, H<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, E-F<sub>2</sub>. Divide the dart along the slash lines. Cut them and spread the pattern as shown on the diagram. Close the darts and draw the new waistline

### Waistband:

as shown on the diagram.

Required fabric length 140 x 120





SCALA 1/5





SCALA 1/4



## BASIC CULOTTES

### FRONT:

square down and left from A.

A-B = Hip depth

A-C = Crotch length + 1 cm ease allowance (not a fixed measurement)

A-A<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. + 1 cm + 2 cm for the dart

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Square up 1 cm

B-B<sub>1</sub> = 1/4 hip circ. + 1 cm (not a fixed measurement)

B-B<sub>2</sub> = Square right 0,5 cm, join point B<sub>2</sub> to point A. Using a curve connect point C<sub>2</sub> to B<sub>2</sub> (front crotch)

C-C<sub>1</sub> = Same measurement as B-B<sub>1</sub>. Using a curve connect points A<sub>2</sub>-B<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> (side seam)

C-C<sub>2</sub> = Square right 1/20 hip circ. + 0,5 cm ease allowance (not a fixed measurement)

D = 1/2 of C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

E-D = Square up from D up to waist line

E-D<sub>1</sub> = Culottes length up to the knee

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Same measurements as C<sub>2</sub>-C<sub>1</sub>, join points C<sub>1</sub>-D<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>

A-A<sub>3</sub> = Square right 3 cm. Square right from B<sub>2</sub>, 3 cm and join to A<sub>3</sub>, draw the fly for zipper (see diagram)

### Dart:

E-E<sub>1</sub> = Move down 9 cm

E<sub>2</sub>-E<sub>3</sub> = From point E move right and left 1 cm and join to point E<sub>1</sub>, use a curve connect points A<sub>2</sub>-E<sub>3</sub>

### BACK:

the back will be drafted over the front.

H = 1/2 of A-E

H-H<sub>1</sub> = Square up 2 cm (not a fixed measurement)

C-C<sub>3</sub> = Move left 1/24 half of hip circ. - 0,5, join point H<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>

L = Reference point for the measurements of the hip

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> = Square right 1/10 hip circ. + 1 cm (not a fixed measurement)

H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> = 1/4 waist circ. + 3 cm for the darts - 1 cm

H<sub>2</sub>-L<sub>1</sub> = Square up 1 cm and join to point H<sub>1</sub>

L-L<sub>2</sub> = Square left 1/4 hip circ. + 1 cm ease allowance (not a fixed measurement), use a curve connect points L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> and points L-C<sub>4</sub> (back crotch) as shown on diagram

D<sub>1</sub>-F = Same measurement as D-C<sub>4</sub>, join point F to C<sub>4</sub> (inseam)

D<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> = Same measurement as B<sub>1</sub>-L<sub>2</sub>, join point L<sub>2</sub> to F<sub>1</sub> (side seam)

### Dart:

M = 1/2 H<sub>1</sub>-L<sub>1</sub>

M-N = Move down 14 cm, parallel to H<sub>1</sub>-L

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = From point M move right and left 1,5 cm and join to point N

### Waistband:

A-B = Waist circ.

B-B<sub>1</sub> = 3 cm

A-C ≈ 5 cm (not a fixed measurement)

C<sub>1</sub> = 1/2 A-C fold line

Copy the back (red side). Place back on top of the front pattern matching inseams at hem. Walk the pattern along inseams ending at point of crotch. Mark and remove pattern. The back inseam may be longer than the front.

Place back on top of the front pattern matching outseams at hemline. Walk pattern along outseam ending at side waist. Mark and remove the pattern.





## CONTEGGIO GONNA PANTALONE con FONDO PIEGA

Per realizzare questo modello disegnare la gonna pantalone base.

### DAVANTI:

B2-O = Perpendicolare a D2-D3

Tagliare sulla linea tratteggiata in rosso dal punto O al punto B2

B2-B3 = Spostare a destra di 10 cm (fondo piega)

O-O1 = Spostare a destra di 12 cm di cui 2 cm per la svasatura e 10 cm per il fondo piega. Unire la parte tagliata al fondo piega (come da grafico)

A-A3 = Spostare a sinistra di 1,5 cm e unire al punto B2

D3-D4 = Spostare a sinistra di 2 cm (per la svasatura)

### Tasca:

A2-I = Spostare a destra di 4 cm

I-I1 = Abbassare di 2 cm in squadra con la linea della vita

I1-I2 = Misura della tasca (15 cm)

I3 = Dal punto I spostare a destra di 4 cm e disegnare la mostra del profilo tasca (come da grafico)

B1-D = Disegnare il sacco tasca (come da grafico)

### DIETRO:

F1-F2 = Dal punto F1 aggiungere 2 cm e unire al punto L2 (per la svasatura). Ricopiare il dietro (parte in rosso)

### Cinturino:

vedere gonna pantalone base a pag. 90.

Tessuto occorrente: h. 140 x 140

## PLEATED CULOTTES

Trace basic culottes.

### FRONT:

B2-O = Perpendicular to D2-D3, slash line. Cut through the slash line and separate the pattern

B2-B3 = Move right 10 cm (pleat depth)

O-O1 = Move right 12 cm, 2 cm for the gore line and 10 cm for the pleat depth. Place the other part of pattern (see diagram)

A-A3 = Move left 1,5 cm and join to point B2

D3-D4 = Square left 2 cm

### Pocket:

A2-I = Move right 4 cm

I-I1 = Square down 2 cm

I1-I2 = Pocket measurement 15 cm

I3 = From point I move right 4 cm and draw the facing as shown on diagram

B1-D = Draw the pocket bag as shown on diagram





### BACK:

F1-F2 = Square left 2 cm and join to point L2

### Waistband:

see the basic culottes page 90.

Required fabric length cm 140 x 140





## CAMICIA con CARRÈ e COLLO con SOLINO SEPARATO

Per realizzare questa camicia disegnare il corpetto base con ripresa trasferita nell'arricciatura del carrè.

### DIETRO:

D-E = Livello Bacino

D-F = Lunghezza camicia (si consiglia 22 cm dalla vita)

B-B<sub>2</sub> = Abbassare di 6-8 cm (inizio carrè)

B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Spostare a sinistra di 6 cm (piega nel centro dietro)

B<sub>2</sub>-N = In squadra con i punti B<sub>2</sub>-C disegnare la linea del carrè

N-N<sub>1</sub> = Abbassare di 1 cm sulla linea dell'incavo e spostare a sinistra di 9 cm (come da grafico)

F-F<sub>1</sub> = Misura uguale ai punti B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> e unire i punti F<sub>1</sub>-B<sub>3</sub>

### DAVANTI:

D-E = Livello Bacino

D-F = Misura uguale al dietro

B-B<sub>2</sub> = Alzare di 1 cm

B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Spostare a destra 1,5 cm per il sormonto+3 cm per la paramontura+altri 3 cm che serviranno per piegare il tessuto all'interno della paramontura

F-F<sub>3</sub> = Misura uguale ai punti B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub>

G-S = Abbassare di 5 cm sulla linea del girocollo

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Abbassare di 5 cm sulla linea dell'incavo, chiudere la ripresa e disegnare il carrè (parte in rosso). Ricopiare la parte in rosso, tagliare e unire il carrè del davanti con il carrè del dietro, unendo le linee G-L<sub>1</sub> e G-L<sub>2</sub>


### Manica:

vedere manica con polsino pag. 54.

### Collo:

vedere collo con solino separato pag. 46.

Tessuto occorrente: h.140 x 160



## SHIRT with YOKE and TWO-PIECE SHIRT COLLAR

Use the basic bodice with dart to draft this pattern.


### BACK:

- D-E = Hip depth
- D-F = Shirt length 22 cm from waistline (not a fixed measurement)
- B-B<sub>2</sub> = Move down 6-8 cm (beginning yoke)
- B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Square left 6 cm, center back pleat
- B<sub>2</sub>-N = Square right, draw the yokeline as shown on diagram
- N-N<sub>1</sub> = Move down 1 cm from point N along armhole, move left 9 cm (see diagram)
- F-F<sub>1</sub> = Same measurement as B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> and join points F<sub>1</sub>-B<sub>3</sub>

### FRONT:

- D-E = Hip depth
- D-F = Same measurement as back
- B-B<sub>2</sub> = Move up 1 cm

SCALA 1/4



B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Square right 1,5 for button stand+3 cm for facing+3 cm for inside fold, marking each

F-F<sub>3</sub> = Same measure as B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub>

G-S = Move down 5 cm, along neckline and redraw neckline to point B<sub>2</sub>. Connect L<sub>3</sub> to S

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move down 5 cm along armhole, close the dart and draw the yokeline (red side). Copy the red side, cut and join the front yoke to the back one by overlapping line G-L<sub>1</sub> to line G-L<sub>2</sub>


### Sleeve:

see sleeve with cuff on page 54.

### Collar:

see collar on page 46.

Required fabric length 140 x 160



## CAMICIA con ABBOTTONATURA NASCOSTA e MANICHE con PIEGHE

Per realizzare questo tipo di camicia disegnare il corpetto base con ripreso trasferito sulla linea del fianco (sotto ascella).

DIETRO:

D-E = Livello Bacino

D-F = Lunghezza camicia: si consiglia 22 cm dal punto D (misura regolabile)

F-F<sub>1</sub> = Misura uguale a E-E<sub>1</sub>+0,5 cm

DAVANTI:

B-B<sub>2</sub> = Alzare di 1 cm

B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Spostare a destra di 1,5 cm per il sormonto+9 cm che serviranno per ripiegare il tessuto, una volta per la paramontura e 2 volte per la seconda paramontura, +1 cm che servirà per la rifinitura interna

D-E = Livello Bacino

D-F = Misura uguale al dietro

F-F<sub>3</sub> = Misura uguale a B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub>

F-F<sub>2</sub> = Misura uguale a E-E<sub>2</sub>+0,5 cm

Manica:

per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica lunga con polsino.

C-I = Lunghezza manica - 3 cm

Dividere in parti uguali le pieghe, tagliare lungo il tratteggio e aprire di 10 cm nel centro manico e di 5 cm per ogni piega (come da grafico)

Polsino:

A-B = Circ. Polso

B-B<sub>1</sub> = 2 cm per il sormonto

A-A<sub>1</sub> = 10 cm

C = 1/2 di A-A<sub>1</sub> (linea di piegatura polso)

Collo:

A-B = 1/2 circ. collo

A-A<sub>1</sub> = 4-5 cm altezza collo

A-D = Misura collo dietro

B-B<sub>1</sub> = Alzare di 3 cm, con il curvilineo unire i punti B<sub>1</sub>-D-A

B<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> = In squadra con i punti B<sub>1</sub>-D alzare di 4,5 cm e unire i punti C<sub>1</sub>-A<sub>1</sub> (come da grafico)

## SHIRT with HIDDEN BUTTONHOLE CLOSURE and PLEATED SLEEVES

Use the basic bodice with dart transfer to side seam.

BACK:

D-E = Hip depth

D-F = Shirt length 22 cm until point D (not a fixed measurement)

F-F<sub>1</sub> = Same measurement as E-E<sub>1</sub>+0,5 cm

FRONT:

B-B<sub>2</sub> = Move up 1 cm

B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Square right 1,5 cm for button stand+9 cm for pleats. The 3 cm section is for the first facing and the 6 cm section for the second facing+1 cm for seam allowance

D-E = Hip depth

D-F = Same measure as the back

F-F<sub>3</sub> = Same measure as B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub>

F-F<sub>2</sub> = Same measure as E-E<sub>2</sub>+0,5 cm

Sleeve:

use the long sleeve with cuff to draft this pattern.

C-I = Sleeve length - 3 cm

Draw the slash lines you desire, spacing them evenly from line C-I. Cut along slash lines.

Cuff:

A-B = Wrist circ.

B-B<sub>1</sub> = 2 cm for button stand

A-A<sub>1</sub> = 10 cm

C = 1/2 A-A<sub>1</sub> (fold line)

Collar:






A-B = 1/2 neck circ.

A-A<sub>1</sub> = 4-5 cm (collar width)

A-D = Back neckline measurement


B-B<sub>1</sub> = Square up 3 cm, with a curve, connect points B<sub>1</sub>-D-A

B<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> = Square with points B<sub>1</sub>-D square up 4,5 cm. Join points C<sub>1</sub>-A<sub>1</sub> with a curve (see diagram)



SCALA 1/5





## CAMICIA ELEGANTE con COLLO a JABOT e MANICHE con VOLANT

Per realizzare questa camicia disegnare il corpetto base con ripresa trasferita in vita.

### DIETRO:

- D-E = Livello Bacino
- C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. - 1 + 1,5 cm Vest.
- D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 1 + 2 cm per il centro dietro + 3 cm Vest.
- E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. - 1 + 1,5 cm per il centro dietro + 1,5 cm Vest.
- G-G<sub>1</sub> = Spostare di 2 cm sul profilo spalla
- B-B<sub>2</sub> = Abbassare 1 cm e con il curvilinee unire i punti B<sub>2</sub>-G<sub>1</sub> (scollatura dietro e C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub>-E<sub>1</sub> (linea fianco)
- A<sub>2</sub> =  $\frac{1}{2}$  di A-C = 11,7
- D-D<sub>3</sub> = Rientrare 2 cm
- E-E<sub>3</sub> = Rientrare 1,5 cm e unire i punti A<sub>2</sub>-D<sub>3</sub>-E<sub>3</sub> (centro dietro)

### DAVANTI:

- D-E = Livello Bacino
- D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 1 cm + 3 cm per ripresa + 3 cm Vest.
- E-E<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C. B. + 1 cm + 1,5 cm Vest.
- D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra di 2 cm per il sormonto
- E-E<sub>3</sub> = 2 cm per il sormonto
- D<sub>3</sub>-P = Alzare di 14 cm (posizione del primo bottone)
- G-G<sub>4</sub> = Spostare di 2 cm sul profilo spalla e con il curvilinee unire i punti G<sub>4</sub>-P (scollatura davanti). Per il collo seguire le spiegazioni del collo jabot a pag. 38. Chiudere la ripresa della spalla e togliere come da grafico

### Manica:

- per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica con lunghezza di 48 cm.
- H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> = Larghezza fondo manica 26 cm
- H<sub>2</sub>-L = 15 cm
- L-L<sub>1</sub> = Misura uguale a H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub>
- H<sub>3</sub>-L<sub>1</sub> = Misura uguale a H<sub>2</sub>-L
- Dividere le linee per i tagli in parti uguali. Tagliare e aprire piazzando il modello (come da grafico).
- Tessuto occorrente: h.140 x 180

## ELEGANT SHIRT with JABOT COLLAR and FLARED SLEEVE

Use the basic bodice with dart transfer to the waist.

### BACK:

- D-E = Hip depth
- C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  bust circ. - 1 cm + 1,5 cm ease allowance
- D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. - 1 cm + 2 cm (D-D<sub>3</sub>) + 3 cm ease allowance
- E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  hip circ. - 1 cm + 1,5 cm (E-E<sub>3</sub>) + 1,5 cm ease allowance
- G-G<sub>1</sub> = Move down along shoulder line 2 cm
- B-B<sub>2</sub> = Move down 1 cm, with a curve connect points B<sub>2</sub>-G<sub>1</sub> (back neck) and C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub>-E<sub>1</sub> (side seam)
- A<sub>2</sub> =  $\frac{1}{2}$  of A-C
- D-D<sub>3</sub> = Move right 2 cm
- E-E<sub>3</sub> = Move right 1,5 cm, connecting points A<sub>2</sub>-D<sub>3</sub>-E<sub>3</sub> (center back)

### FRONT:





- D-E = Hip depth
- D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. + 1 cm + 3 cm (for dart) + 3 cm ease allowance
- E-E<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  hip circ. + 1 cm + 1,5 cm ease allowance
- D-D<sub>3</sub> = Square right 2 cm for buttonstand
- E-E<sub>3</sub> = Same as D-D<sub>3</sub>
- D<sub>3</sub>-P = Square up 14 cm (position of the first button)
- G-G<sub>4</sub> = Move left 2 cm along the shoulder length, with a curve join points G<sub>4</sub>-P (front neckline)


Collar: see jabot collar page. 38. Slash up to dart and close the shoulder (see diagram).

Sleeve: use the basic sleeve to draft this pattern, sleeve length 48 cm.

- H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> = 26 cm
- H<sub>2</sub>-L = Square down 15 cm
- L-L<sub>1</sub> = Same measurement as H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub>
- H<sub>3</sub>-L<sub>1</sub> = Same measurement as H<sub>2</sub>-L

Draw the slash lines to divide evenly. Cut and spread the pattern as shown on the diagram. Required fabric length 140x180





## CAMICIA con GRANDE COLLO

Per realizzare questo tipo di camicia disegnare il corpetto base con ripresa trasferita sulla linea del fianco (sotto l'ascella).

### DIETRO:

- D-E = Livello Bacino
- D-F = Lunghezza camicia (si consiglia 22 cm dalla vita)
- F-F<sub>1</sub> = Misura uguale a E-E<sub>1</sub> + 0,5 cm

### DAVANTI:

- D-F = Misura uguale al dietro
- F-F<sub>2</sub> = Misura uguale a E-E<sub>1</sub> + 0,5 cm
- D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 2 cm per il sormonto
- F-F<sub>3</sub> = Misura uguale a D-D<sub>3</sub>
- D<sub>3</sub>-P = Alzare 9 cm per la posizione primo bottone (misura regolabile)
- G-P = Linea di piegatura
- G-R = Prolungare la retta con la misura uguale alla scollatura del dietro
- R-R<sub>1</sub> = In squadra con la retta G-R spostare a sinistra di 2 cm e unire R-G
- R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Spostare a destra 8 cm in squadra con i punti G-R<sub>1</sub>
- G-Q = Abbassare 3 cm sulla linea di piegatura
- Q-P<sub>1</sub> = Spostare a destra 28 cm e con il curvilinee unire i punti R<sub>2</sub>-P<sub>1</sub> e P<sub>1</sub>-P (come da grafico)
- G-G<sub>5</sub> = Sul profilo spalla spostare a sinistra 4 cm (paramontura)
- F-F<sub>4</sub> = Spostare a sinistra di 5 cm e unire al punto G<sub>5</sub> (come da grafico)

### Manica:

per realizzare questo tipo di manica disegnare la manica base lunga.

- C-I = Lunghezza manica - 8 cm
- L-L<sub>1</sub> = Misura uguale ai punti F - F<sub>1</sub>

### Polsino:

- A-B = C. Polso
- B-B<sub>1</sub> = 2 cm per il sormonto
- A-A<sub>1</sub> = 10 cm altezza polsino (misura regolabile)
- A<sub>1</sub>-E = Misura uguale ad A-B
- C = 1/2 di A-B. Tagliare e aprire di 3 cm (come da grafico)

Tessuto occorrente: h. 140 x 160

## SHIRT with WIDE COLLAR

Use the basic bodice with the dart transferred to the side seam (see diagram).

### BACK:

- D-E = Hip depth
- D-F = Shirt length 22 cm from waist line (not a fixed measurement)
- F-F<sub>1</sub> = Same measurement as E-E<sub>1</sub> + 0,5 cm

### FRONT:

- D-F = Same measurement as back
- F-F<sub>2</sub> = Same measurement as E-E<sub>1</sub> + 0,5 cm
- D-D<sub>3</sub> = Square right 2 cm for buttonhole closure
- F-F<sub>3</sub> = Same measurement as D-D<sub>3</sub>
- D<sub>3</sub>-P = Square up 9 cm for the first button (not a fixed measurement)
- G-P = Roll line
- G-R = Extend the line G-P the same measurement as the back neck
- R-R<sub>1</sub> = Square left from line R-G connect R<sub>1</sub>-G
- R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Square right 8 cm from line R<sub>1</sub>-G
- G-Q = Square down 3 cm along the roll line and square across
- Q-P<sub>1</sub> = 28 cm, use a curve to connect points R<sub>2</sub>-P<sub>1</sub>, P<sub>1</sub>-P (see diagram)
- G-G<sub>5</sub> = Move down 5 cm along the shoulder length (for facing)
- F-F<sub>4</sub> = Move left 5 cm and join to point G<sub>5</sub> (see diagram)

### Sleeve:


trace a long basic sleeve.

- C-I = Sleeve length - 8 cm
- L-L<sub>1</sub> = Same measurement as F-F<sub>1</sub>

### Cuff:

- A-B = Wrist circ.
- B-B<sub>1</sub> = 2 cm for buttonstand
- A-A<sub>1</sub> = 10 cm for cuff (not a fixed measurement)
- A<sub>1</sub>-E = Same measurement as A-B
- C = 1/2 of A-B. Cut and spread 3 cm (see diagram)

Required fabric length 140x160





## CAMICIA BLUSANTE con COLLO a FARFALLA

Per realizzare questo tipo di camicia disegnare il corpetto base con ripresa.

### DIETRO:

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 1,5 cm

G-G<sub>1</sub> = Spostare 3 cm sul profilo spalla e con il curvilinee unire i punti B<sub>2</sub>-G<sub>1</sub>

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Spostare a sinistra di 3,5 cm sul profilo spalla e disegnare il nuovo incavo manica

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Aggiungere alcuni cm per arricciatura

D-D<sub>2</sub> = Abbassare 2-4 cm per il blusante

D-F = Abbassare 5-8 cm per la baschina

Ricopiare la baschina (parte in rosso) e chiudere la ripresa

### DAVANTI:

D-D<sub>2</sub> = Abbassare di 2-4 cm per il blusante

D-F = Abbassare di 5-8 cm per la baschina

B-B<sub>2</sub> = Abbassare di 15 cm

G-G<sub>4</sub> = Spostare di 3 cm sul profilo spalla e con il curvilinee unire i punti G<sub>4</sub>-B<sub>2</sub> (scollatura più ampia)

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Spostare a destra 3,5 cm sul profilo spalla

G<sub>4</sub>-S = Abbassare 14 cm sulla linea della scollatura (misura regolabile)

G<sub>4</sub>-R = Perpendicolare ad A<sub>1</sub>-H, misura scollatura dietro

R-R<sub>1</sub> = Spostare a destra 4 cm in squadra con i punti R-G<sub>4</sub>

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 10 cm in squadra con i punti R<sub>1</sub>-G<sub>4</sub>

S-S<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 16 cm in squadra con la retta verticale del centro davanti

S-I = Spostare a sinistra 8 cm

S<sub>1</sub>-S<sub>2</sub> = Alzare 2 cm e unire i punti I-S<sub>2</sub> e S<sub>2</sub>-R<sub>2</sub>

I-I<sub>1</sub> = Spostare 8 cm verso l'incavo

I<sub>1</sub>-C = Unire i punti come da grafico

I-I<sub>2</sub> = 1/2 di I-I<sub>1</sub>

C<sub>1</sub> = 1/2 di B<sub>2</sub>-C, togliere e aprire di 8 cm. Da B<sub>2</sub> prolungare la retta di 18 cm per la parte superiore del fiocco e da B<sub>3</sub> prolungare di 20 cm per la parte inferiore

Per la trasformazione del modello ricopiare il collo e la baschina (parte in rosso), chiudere la ripresa della spalla e aprire quella in vita. Chiudere la ripresa della baschina (come da grafico).

Tessuto occorrente: h. 140 x 120

## BLOUSON SHIRT with BUTTERFLY COLLAR

Use the basic bodice with dart to draft this pattern.

### BACK:

B-B<sub>2</sub> = Move down 1,5 cm

G-G<sub>1</sub> = Move right 3 cm along the shoulder length, use a curve to join points B<sub>2</sub>-G<sub>1</sub>

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move left the shoulder length 3,5 cm and draw the new armhole

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Add some cm space for gathering

D-D<sub>2</sub> = Square down 2-3 cm and square across for blouson

D-F = Square down 5-8 cm for waistband, square across to complete it

Copy the waistband (red side) and close the dart

### FRONT:

D-D<sub>2</sub> = Move down 2 cm for blouson

D-F = Move down 5-8 cm for waistband and square across

B-B<sub>2</sub> = Move down 15 cm (not a fixed measurement)

G-G<sub>4</sub> = Move left 3 cm along the shoulder length, use a curve to joint points G<sub>4</sub>-B<sub>2</sub> (wide neckline)

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move right 3,5 cm along the shoulder length

G<sub>4</sub>-S = Move down along the neckline 14 cm

G<sub>4</sub>-R = Perpendicular to A<sub>1</sub>-H, back neckline measurement

R-R<sub>1</sub> = Square Right 4 cm from point R

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Square left 10 cm from imaginary line R<sub>1</sub>-G<sub>4</sub>

S-S<sub>1</sub> = Square left 16 cm from point S

S-I = Move left 8 cm

S<sub>1</sub>-S<sub>2</sub> = Square up 2 cm and join points I-S<sub>2</sub> and S<sub>2</sub>-R<sub>2</sub>

I-I<sub>1</sub> = Move down 8 cm (see diagram)




I<sub>1</sub>-C = Join points (see diagram)

I-I<sub>2</sub> = 1/2 of I-I<sub>1</sub>

C<sub>1</sub> = 1/2 of B<sub>2</sub>-C (slash line), cut and spread 8 cm. From B<sub>2</sub> extend the line 18 cm and from B<sub>3</sub> extend 20 cm

Copy the yoke and the collar (red side), close the shoulder dart, and open the waist one.

Required fabric length 140 x 120



## CAMICIA con KIMONO SEMPLICE

Per realizzare qualsiasi modello con manica a kimono (con o senza riprese) le misure delle circonferenze devono essere uguali davanti e dietro. Per questa camicia disegnare il corpetto base senza riprese fino al livello bacino.

### DIETRO:

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>= Abbassare da 2 a 9 cm

D-D<sub>1</sub> = Misura uguale a C-C<sub>1</sub> - 2 cm (misura regolabile)

G-G<sub>1</sub> = Alzare da 0,5 a 1 cm

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 1-2 cm

L<sub>2</sub>-O = Lunghezza manica - 2 cm

O-O<sub>1</sub>= 1/2 larghezza polso+Vest. In squadra alla retta L<sub>2</sub>-O unire i punti O<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> e disegnare come da grafico

### DAVANTI:

G-G<sub>1</sub> = Abbassare 1 cm

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 10 cm e unire i punti G<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>. La manica si copia dal dietro sovrapponendo i punti L<sub>2</sub>-C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub> con i punti L<sub>1</sub>-C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub> del dietro

Tessuto occorrente: h.140 x 140

## SHIRT with SIMPLE KIMONO

For this shirt, trace the basic dartless bodice to the hip level. The circumference of the chest, waist, hip should be the same at the front and at the back.

### BACK:

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>=Move down from 2 to 9 cm

D-D<sub>1</sub> =Same measurement as C-C<sub>1</sub> - 2 cm (not a fixed measurement)

G-G<sub>1</sub> =Square up from 0,5 to 1 cm

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub>=Square up 1-2 cm

L<sub>2</sub>-O=Sleeve length - 2 cm

O-O<sub>1</sub>=1/2 of cuff width+ease allowance


### FRONT:

G-G<sub>1</sub>=Square down 1 cm


B-B<sub>2</sub> = Move down 10 cm , join points G<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>

Copy the sleeve from the back overlapping points L<sub>2</sub>-C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub> of the front to points L<sub>1</sub>-C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub> of the back.

Required fabric length 140 x 140







## CAMICIA POLO e KIMONO con TASSELLO

Per realizzare questo modello di camicia disegnare l'abito base con riprese fino alla linea del bacino. Osservare le regole del kimono semplice (la circonferenza del dietro e del davanti deve risultare uguale).

### DIETRO:

- D-E = Lunghezza camicia (livello bacino)
- C<sub>1</sub>-H = 1/2 Tg. Linea per inclinazione manica (misura regolabile)
- L<sub>1</sub>-I = Lunghezza manica - 2 cm
- L<sub>1</sub>-H<sub>1</sub> = Lunghezza gomito
- C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassore di 2-4 cm
- I-L<sub>2</sub> = 1/2 larghezza polso+Vest. in squadra alla retta I-L<sub>1</sub>. Unire i punti C<sub>3</sub>-L<sub>2</sub>
- C<sub>3</sub>-O = Disegnare il taglio di 8-10 cm per l'inserimento del tassello

### Tassello:

- A-A<sub>1</sub> = 6 cm (larghezza tassello)
- A<sub>2</sub> = 1/2 A-A<sub>1</sub>
- A-B = 8 cm per i quattro lati del tassello

### DAVANTI:

- D-E = Misura uguale al dietro
- B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Dal punto B spostare 1,5 cm per parte
- M<sub>1</sub>-N<sub>1</sub> = Disegnare la linea del taglio per ridurre la ripresa
- M<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = Ricopiare la parte in rosso e aprire 1 cm il taglio nel giro manica
- C<sub>2</sub>-H = 1/2 Tg. - 1/10 Tg. +0,5 (linea per l'inclinazione spalla)
- C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> = Abbassare di 2-4 cm
- L<sub>3</sub>-H<sub>1</sub> = Lunghezza gomito
- I-L = 1/2 larghezza polso+Vest. Disegnare la manica e il taglio del tassello come la parte dietro
- C<sub>4</sub>-O<sub>1</sub> = Disegnare il taglio di 8-10 cm per l'inserimento del tassello

### Collo:

Vedere collo con solino intero a pag. 48.

Note: per una buona riuscita dell'abito con manica kimono occorre controllare che la caduta della manica, con la ripresa chiusa sulla spalla, sia perfettamente uguale davanti e dietro.

Tessuto occorrente: h. 140 x 140

## SHIRT with BUTTON PLACKET and KIMONO with GUSSETS

Trace the basic bodice up to hip level. Use the rules of the simple kimono (the circumferences of the back and the front are the same).

### BACK:

- D-E = Shirt length (hip level)
- C<sub>1</sub>-H = 1/2 of the size, slope line for the sleeve (not a fixed measurement)
- L<sub>1</sub>-I = Length sleeve - 2 cm
- L<sub>1</sub>-H<sub>1</sub> = Elbow length
- C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Move down along the side seam 2-4 cm
- I-L<sub>2</sub> = Square down 1/2 wrist circ. + ease allowance. Joint points C<sub>3</sub>-L<sub>2</sub>
- C<sub>3</sub>-O = Draw the slash line 8-10 cm to insert the gusset (see diagram)

### Gusset:

- A-A<sub>1</sub> = 6 cm (gusset width)
- A<sub>2</sub> = 1/2 A-A<sub>1</sub>
- A-B = 8 cm from gusset side. Complete as shown on the diagram

### FRONT:

- D-E = Same measurement as the back
- B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = From point B move 1,5 cm per side
- M<sub>1</sub>-N<sub>1</sub> = Draw the slash line to reduce the dart
- M<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = Copy the red side and spread 1 cm the slash at the armhole
- C<sub>2</sub>-H = 1/2 of the size - 1/10 of the size +0,5 cm (slope shoulder line)
- C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> = Move down 2-4 cm
- L<sub>3</sub>-H<sub>1</sub> = Elbow length (draw from L<sub>3</sub> through H)
- I-L = 1/2 wrist circ. + ease allowance. Square down from line L<sub>3</sub>-I. Draw the sleeve and the slash line for gusset same as the back
- C<sub>4</sub>-O<sub>1</sub> = Draw the slash line 8-10 cm to insert the gusset


### Collar:

see one piece collar page 48.

Note: the sleeve length of the back and of the front should be the same. Control it by closing the shoulder dart.

Required fabric length 140 x 140





SCALA 1/4

## CAMICIA con MANICA RAGLAN

Per questo tipo di blusa disegnare la base abito con riprese e con vestibilità adeguata alla linea. Trattandosi di un indumento con manica Raglan, è consigliato applicare le misure di circonferenza seno, vita e bacino uguali davanti e dietro.

### DIETRO:

- D-F = Lunghezza camicia (12 cm)
- G-G<sub>1</sub> = Spostare 3-4 cm sulla linea della scollatura
- G<sub>1</sub>-M = Linea taglio
- N = 1/2 G<sub>1</sub>-M. Alzare 0,5 cm e disegnare il taglio raglan (come da grafico)

### DAVANTI:

- D-F = Misura uguale al dietro
- G-G<sub>4</sub> = Abbassare 4-5 cm sulla linea della scollatura
- G<sub>4</sub>-M<sub>1</sub> = Chiudere la ripresa e disegnare la linea taglio raglan (come da grafico)

### Manica:

disegnare la manica base, ricopiare la parte in rosso del corpetto dietro e unire i punti L<sub>1</sub>-M con i punti C-M del colmo manica dietro.

- L<sub>1</sub>-C = Alzare 0,5-2 cm
- G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Alzare 1 cm
- M = Spostare 1,5 cm dalla linea manica e disegnare come da grafico. Ricopiare la parte in rosso del corpetto davanti e unire i punti L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub> con i punti C-M<sub>1</sub> del colmo manica davanti

- G-G<sub>2</sub> = Abbassare 1 cm e unire con il punto C
- M<sub>1</sub> = Spostare 1 cm dalla linea manica e disegnare (come da grafico)

**Nota 1:** la manica Raglan (o a martello) può essere intero oppure con una cucitura nel centro. La ripresa che si forma sulla spalla deve essere arrotondata per evitare punte e difetti.

Tessuto occorrente: h. 140 x 160

**Nota 2:** la manica raglan, che è quella più usata per i copispalla sia per motivi di funzionalità che per questioni estetiche, è caratterizzata dal taglio sbieco sul corpetto unito alla manica a giro. È importante dunque effettuare un accurato controllo del giusto appiombamento e della funzionalità; infatti, nella parte superiore del raglan, essendo il taglio quasi in sbieco, il tessuto è soggetto ad estensione e quindi al non appiombamento della manica. Si consiglia perciò di applicare un brindello teso nella parte della manica tagliata in sbieco. Inoltre si può spostare la cucitura della manica più sul davanti mediante una correzione del cartamodello che toglierà alcuni centimetri sulla spalla davanti e alzerà la spalla dietro.

## SHIRT with RAGLAN SLEEVE

*In every pattern of raglan sleeves the width of the back and of the front bodice should be the same. Trace basic bodice with darts up to hip level adding the adequate ease allowance.*

### BACK:

- D-F = Square down 12 cm for shirt length (not a fixed measurement)
- G-G<sub>1</sub> = Move left along the neckline 3-4 cm, join points G<sub>1</sub>-M
- N = 1/2 of G<sub>1</sub>-M; move up 0,5 cm and draw raglan styleline as shown on the diagram

### FRONT:


- D-F = Shirt length same measurement as the back
- G-G<sub>4</sub> = Move down 4-5 cm along the neckline
- G<sub>4</sub>-M<sub>1</sub> = Close the dart and draw the raglan styleline as shown on the diagram




### Sleeve:

*trace the basic sleeve. Copy the red side of the back and join points L<sub>1</sub>-M to points C-N of the back sleeve cap.*

- L<sub>1</sub>-C = Move down 0,5 - 2 cm
  - G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Move up 1 cm
  - M = Move left 1,5 cm and draw as shown on diagram
- Copy the red side of the front bodice and join with points L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub> with points C-M<sub>1</sub> of the front sleeve cap.*
- G-G<sub>2</sub> = Move right 1 cm and join to point C
  - M<sub>1</sub> = Move right 1 cm and draw as shown on diagram
- The raglan sleeve can be one piece or it can be drafted with a seam at the center of it.*

Required fabric length 140 x 160





## CAMICIA RAGLAN con DRAPPEGGIO DAVANTI

Per realizzare questo tipo di camicia disegnare la base dell'abito con ripresa fino al livello bacino e il davanti intero.

Osservare le regole per il modello base raglan (pagina precedente).

### DIETRO:

D-F = Abbassare di 12 cm per la lunghezza camicia (misura regolabile)

R-R<sub>2</sub> = Lunghezza ripresa 12 cm

G-G<sub>1</sub> = Spostare 3 cm sul profilo spalla

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 1,5 cm e unire con il curvilinee i punti G<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Spostare 4 cm sulla linea della scollatura e unire i punti G<sub>2</sub>-M

N =  $1/2$  G<sub>2</sub>-M, alzare di 0,5 cm e disegnare la linea del taglio raglan (parte in rosso)

### DAVANTI:

D-F = Misura uguale al dietro. Disegnare la ripresa con le misure uguali al dietro

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 14-16 cm

G-G<sub>2</sub> = Spostare 3 cm sul profilo spalla

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> = Dai punti C<sub>2</sub> abbassare 12 cm e unire con il curvilinee i punti G<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> e G<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> (parte in rosso)

Per la trasformazione del modello ricopiare il lato destro (parte in rosso), chiudere le riprese della vita e aprire quello della spalla.

C<sub>2</sub>-O = Abbassare 8 cm

D<sub>2</sub> = Abbassare 1-2 cm e unire i punti D<sub>2</sub>-O

O-O<sub>1</sub> = Spostare a destra 6-7 cm. Dal punto O<sub>1</sub>, disegnare una retta unendo i punti O<sub>1</sub>-N<sub>1</sub> prolungando la retta fino alla linea della scollatura

C<sub>4</sub>-D<sub>2</sub> = Dividere i 3 tagli in parti uguali e unire alla retta O<sub>1</sub>-N<sub>1</sub>

Per la seconda trasformazione tagliare lungo il tratteggio e aprire di 6-8 cm per orricciatura o pieghe

G<sub>2</sub>-G<sub>4</sub> = Abbassare 6 cm e unire al punto M<sub>1</sub> (taglio per la manica raglan).

Sulla linea del livello bacino aggiungere alcuni cm per ottenere  $1/2$  C.B.+Vest. Ricopiare il lato sinistro (parte in nero) e il lato destro (parte in rosso)

### Manica:

disegnare la manica base con lunghezza manica - 2 cm. Sul fondo manica aggiungere ai lati 6-8 cm e unire alla linea del gomito.

Per il taglio raglan vedi manica base raglan.

### Polsino:

vedere la manica della camicia con polsino a pag.96.

Tessuto occorrente: h.140 x 180

## RAGLAN SHIRT with DRAPED FRONT

Use the basic bodice with dart. Trace the front pattern on fold up to hip level and use the basic raglan foundation.

### BACK:

D-F = Move down 12 cm for shirt length (not a fixed measurement)

R-R<sub>2</sub> = Darts length 12 cm

G-G<sub>1</sub> = Move right along the shoulder length 3 cm

B-B<sub>2</sub> = Move down 1,5 cm, with a curve connect points G<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Move left 4 cm along the new neckline and join points G<sub>2</sub>-M

N =  $1/2$  of G<sub>2</sub>-M, move up 0,5 cm and draw the raglan styleline (red side)

### FRONT:

D-F = Same measurement as the back. Draw the dart the same measurement as the back

B-B<sub>2</sub> = Move down 14-16 cm

G-G<sub>2</sub> = Move 3 cm along the shoulder length on both sides

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> = From points C<sub>2</sub> move down 12 cm, with a curve connect points G<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>, G<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> (red side)

For the first transformation of the pattern copy the right side (red one). Close waist dart and open the shoulder dart.

C<sub>2</sub>-O = Move down along the side seam 8 cm

D<sub>2</sub> = Move down 1-2 cm, join points D<sub>2</sub>-O

O-O<sub>1</sub> = Move right with a straight line 6-7 cm.

From point O<sub>1</sub> draw a straight line, join points O<sub>1</sub>-N<sub>1</sub>, extend the line up to the neckline

C<sub>4</sub>-D<sub>2</sub> = Draw the slash line as shown on the diagram

For the second transformation cut through the broken lines and spread 6-8 cm for pleats or gathers.

G<sub>2</sub>-G<sub>4</sub> = Move along the neckline 6 cm and join point G<sub>4</sub> to M<sub>1</sub> (styleline raglan)







On the hip level add some cm to obtain  $1/2$  hip circ.+ease allowance. Copy the left side (black side) and the right side (red side).

### Sleeve:

trace the basic sleeve, sleeve length - 2 cm. At sleeve edge add 6-8 cm on both sides and join to elbow line. Use the basic raglan foundation for the sleeve.Cuff:see page 96.

Required fabric length 140 x 180





SCALA 1/6



## PANTALONE BASE

### DAVANTI:

angolo retto a destra con vertice A.

A-B = Livello bacino

A-C = Lunghezza cavallo

B-B<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + Vest.

B-B<sub>2</sub> = Spostare a destra di 0,5 cm e unire i punti A-B<sub>2</sub>

C-C<sub>1</sub> = Misura uguale a B-B<sub>1</sub>

C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{20}$  C.B.

D =  $\frac{1}{2}$  C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

E-D = Perpendicolare a C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

E-D<sub>1</sub> = Lunghezza ginocchio

E-F = Lunghezza pantalone

A-A<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 3 cm

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Alzare 1 cm e unire con il curvilinee i punti A<sub>2</sub>-B<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> (linea fianco) e B<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> (cavallo davanti)

F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Larghezza fondo pantalone di 22 cm (misura regolabile); dal punto F dividere a metà la larghezza fondo pantalone (misura regolabile)

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Larghezza ginocchio: misura uguale a F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> + 2 cm. Unire i punti C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> (interno gamba) e C<sub>1</sub>-D<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> (esterno gamba)

### Ripresa:

E-E<sub>1</sub> = Abbassare di 10 cm

E<sub>2</sub>-E<sub>3</sub> = Spostare sia a sinistra che a destra di 1 cm e unire al punto E<sub>1</sub>; con il curvilinee unire i punti A<sub>2</sub>-E<sub>3</sub>

### DIETRO:

il dietro si disegna sul grafico del davanti (parte in rosso)

A-H =  $\frac{1}{2}$  A-E + 2 cm

H-H<sub>1</sub> = Alzare 2 cm

C-C<sub>3</sub> =  $\frac{1}{24}$  di metà c.b. Unire con il punto H<sub>1</sub>

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> =  $\frac{1}{10}$  C.B.

L = Punto di riferimento per la linea del bacino

H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 1 cm + 2 cm per la ripresa

H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> = Alzare 1 cm e unire al punto H<sub>1</sub>

L-L<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + Vest. Con il curvilinee unire i punti H<sub>3</sub>-L<sub>1</sub> (linea fianco) e L-C<sub>4</sub> (cavallo dietro)

G-G<sub>1</sub> = Dai punti D<sub>3</sub>-D<sub>2</sub> aggiungere 1,5 cm per parte

F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Aggiungere cm uguali a G-G<sub>1</sub>; unire i punti L<sub>1</sub>-G-F<sub>3</sub> (linea fianco) e C<sub>4</sub>-G<sub>1</sub>-F<sub>4</sub> (interno gamba)

### Ripresa:

M =  $\frac{1}{2}$  H<sub>1</sub>-H<sub>3</sub>

M-N = Abbassare 14 cm parallelamente a H<sub>1</sub>-L


M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Dal punto M spostare sia a sinistra che a destra 1 cm e unire con il punto N

Ricopiare il dietro (parte in rosso). Controllare che le due parti del davanti e del dietro della linea fianco e interno gamba corrispondano come misura e forma.





## BASIC TROUSERS



### FRONT:

begin with top right corner of the square. This is point A.

A-B = Hip depth

A-C = Crotch length

B-B<sub>1</sub> = Square left 1/4 hip circ. + ease allowance

B-B<sub>2</sub> = Square right 0,5 cm, join to points A

C-C<sub>1</sub> = Square left same measurement as B-B<sub>1</sub>

C-C<sub>2</sub> = 1/20 hip circ. connect to B<sub>2</sub> (crotch front)

D = 1/2 of C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

E-D = Square up from line C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

E-D<sub>1</sub> = Knee length. Square down from line C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

E-F = Trousers length

A-A<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. + 3 cm

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Square up 1 cm. With a curve join points A<sub>2</sub>-B<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> (side seam)

F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = 22 cm (not a fixed measurement). Square out from each side of F using F as mid point

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Knee width. Same measurement as F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> + 2 cm. Join points C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> (inseam) and C<sub>1</sub>-D<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> (out seam) square out from each side of D<sub>1</sub> using D<sub>1</sub> as a mid point

### Dart:

E-E<sub>1</sub> = Move down 10 cm

E<sub>2</sub>-E<sub>3</sub> = From point E move out 1 cm on each side and join to point E<sub>1</sub>; using a curve join point A<sub>2</sub> to point E<sub>3</sub>

### BACK:

the back will be drafted over the front.

A-H = 1/2 A-E + 2 cm

H-H<sub>1</sub> = Square up 2 cm

C-C<sub>3</sub> = Move left 1/24 of half hip circ., join to point H<sub>1</sub>

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> = 1/10 hip circ.

L = Reference point for the hip measurement (intersection of lines F<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> and B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>)

H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> = Extend line A-A<sub>1</sub> to the left 1/4 circ. waist - 1 cm + 2 cm for dart

H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> = Square up 1 cm join to point H<sub>1</sub>

L-L<sub>1</sub> = 1/4 hip circ. With a curve join points H<sub>3</sub>-L<sub>1</sub> (side seam) and L-C<sub>4</sub> back crotch

G-G<sub>1</sub> = From points D<sub>3</sub>-D<sub>2</sub> add 1,5 cm to each side

F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Add the same measurement as G-G<sub>1</sub>, join points L<sub>1</sub>-G-F<sub>3</sub> (outseam) and C<sub>4</sub>-G<sub>1</sub>-F<sub>4</sub> (inseam)

### Dart:

M = 1/2 H<sub>1</sub>-H<sub>3</sub>

M-N = Move down 14 cm, parallel with line H<sub>1</sub>-L

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = From point M move out 1 cm on each side and join to point N

How to true the trousers pattern: copy the back (red side). Place the back on top of the front pattern matching inseams at hemline. Walk the pattern along inseams, ending at crotch. Mark and remove pattern. The back inseam may be longer than the front.

Place the back on top of the front pattern, matching outseams at hemline. Walk pattern along outseam, ending at side waist. Mark and remove the pattern.

SCALA 1/4

# PANTALONE LARGO

Per realizzare questo modello di pantalone si procede come per il pantalone base variando solo alcuni punti.

## DAVANTI:

angolo retto a destra con vertice A.

A-B = Livello bacino

A-C = Lunghezza cavallo

B-B<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + 1,5 Vest.

B-B<sub>2</sub> = Spostare a destra di 0,5 cm e unire i punti A-B<sub>2</sub>

C-C<sub>1</sub> = Misura uguale a B-B<sub>1</sub>

C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{20}$  C.B. + 0,5 cm Vest.

D =  $\frac{1}{2}$  C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

E-D = Perpendicolare a C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

E-D<sub>1</sub> = Lunghezza ginocchio

E-F = Lunghezza pantalone + 8 cm, di cui 4 per il risvolto e 4 per la piegatura del tessuto

A-A<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 1 cm + 4 cm per piega o due riprese

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Alzare 1 cm

F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Larghezza fondo pantalone 26/30 cm; dal punto F dividere a metà la larghezza fondo pantalone (misura regolabile)

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Larghezza ginocchio: misura uguale a F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> - 2 cm. Unire i punti C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub> e F<sub>2</sub> (interno gamba) e C<sub>1</sub>-D<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> (esterno gamba)

A-A<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 3 cm e disegnare la finta davanti (per cerniera)

E-E<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 4 cm per la piega o due riprese

## Tasca:

A<sub>2</sub>-I = Spostare a destra di 3 cm

I-L = Spostare a destra di 4 cm (mostra profilo tasca)

I-L<sub>1</sub> = Abbassare di 2 cm (inizio tasca)

L<sub>1</sub>-I<sub>1</sub> = 15 cm (misura tasca)

E-D-B<sub>1</sub> = Inizio sacco tasca (come da grafico)

## DIETRO:

il dietro si disegna sul grafico del davanti, come il pantalone base, variando solo alcuni punti (parte in rosso)

A-H =  $\frac{1}{2}$  A-E + 2 cm

H-H<sub>1</sub> = Alzare di 2 cm

C-C<sub>3</sub> =  $\frac{1}{24}$  di metà bacino. Unire al punto H<sub>1</sub>

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> =  $\frac{1}{10}$  C.B.

L = Punto di riferimento per la linea del bacino

H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 1 cm + 3 cm per la ripresa

H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> = Alzare 1 cm e unire al punto H<sub>1</sub>

L-L<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + 1 cm Vest. Con il curvilinee unire i punti H<sub>3</sub>-L<sub>1</sub> (linea fianco) e L-C<sub>4</sub> (cavallo dietro)

G-G<sub>1</sub> = Dai punti D<sub>3</sub>-D<sub>2</sub> aggiungere 1,5 cm per parte

F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Aggiungere cm uguali a G-G<sub>1</sub>; unire i punti L<sub>1</sub>-G-F<sub>3</sub> (linea fianco) e C<sub>4</sub>-G<sub>1</sub>-F<sub>4</sub> (interno gamba)

## Ripresa:

M =  $\frac{1}{2}$  H<sub>1</sub>-H<sub>3</sub>

M-N = Abbassare di 14 cm parallelamente a H<sub>1</sub>-L

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Dal punto M spostare sia a sinistra che a destra di 1 cm e unire al punto N

## Tasca:

H<sub>3</sub>-I = Abbassare 3 cm

I-A<sub>1</sub> = Spostare a destra 4 cm e segnare 12 cm per il taschino (come da grafico)

## Cinturino:



A-B = C.V.

B-B<sub>1</sub> = 3 cm (misura uguale alla finta cerniera)

A-C = 5 cm

C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{2}$  A-C (altezza cinturino). Disegnare la linea di piegatura





TROUSERS with WIDE  
HEMLINE

Use the basic trousers to draft this pattern.  
Square down and left from A.

FRONT:

- A-B = Hip depth
- A-C = Crotch length
- B-B<sub>1</sub> =  $1/4$  hip circ. + 1,5 cm ease allowance
- B-B<sub>2</sub> = Square right 0,5 cm, join point A to B<sub>2</sub>
- C-C<sub>1</sub> = Same measurement as B-B<sub>1</sub>
- C-C<sub>2</sub> = Square right  $1/20$  hip circ. + 0,5 cm ease
- D =  $1/2$  of C-C<sub>2</sub>
- E-D = Perpendicular to C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>
- E-D<sub>1</sub> = Knee length
- E-F = Trousers length + 8 cm, 4 cm for the band. Divide in half and mark for band fold
- A-A<sub>1</sub> =  $1/4$  waist circ. + 4 cm for pleat or dart (see graphic)
- A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Square up 1 cm connect to A
- F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Trousers width 26-30. From point F divide by half the width of the trousers (not a fixed measurement)
- D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Width knee some measurement as F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> - 2 cm, join points C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> (inseam), C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub>-F (outseam)
- A-A<sub>3</sub> = Move left 3 cm and draw the fly (for zipper)
- E-E<sub>1</sub> = Move left 4 cm for pleat

*Pocket:*

- A<sub>2</sub>-I = Move right 3 cm  
I-L = Move right 4 cm (pocket facing)  
I-L<sub>1</sub> = Square down 2 cm (pocket starting point)  
L<sub>1</sub>-I<sub>1</sub> = 15 cm pocket measurement  
E-D-B<sub>1</sub> = Inner pocket (see diagram)

BACK:

the back will be drafted over the front.

- A-H =  $1/2$  A-E + 2 cm  
H-H<sub>1</sub> = Square up 2 cm  
C-C<sub>3</sub> =  $1/24$  half of the hip connect to H<sub>1</sub>  
C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> =  $1/10$  hip circ.  
L = Reference point for measurement of the hip  
H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> =  $1/4$  waist circ. - 1 cm + 3 cm for dart  
H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> = Square up 1 cm and join to point H<sub>1</sub>  
L-L<sub>1</sub> =  $1/4$  hip circ. + 1 cm ease allowance, with a curve join points H<sub>3</sub>-L<sub>1</sub> (side seam), L-C<sub>4</sub> (back crotch)  
G-G<sub>1</sub> = From points D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> add 1,5 cm for each side  
F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Add the same amount as G-G<sub>1</sub>, join points L<sub>1</sub>-G-F<sub>3</sub> (out seam), C<sub>4</sub>-G<sub>1</sub>-F<sub>4</sub> (inner seam)

*Dart:*

- $M = 1/2 H_1-H_3$   
 $M-N =$  Move down 14 cm parallel line  $H_1-L$   
 $M_1-M_2 =$  From point  $M$  move each side 1 cm and join to point  $N$



Pocket:

- H<sub>3</sub>-I = Move down 3 cm  
I-A<sub>1</sub> = Square right 4 cm and mark 12 cm for  
the pocket parallel to line H<sub>3</sub>-H<sub>1</sub>

Draw inner pocket and facing as shown on diagram

Waistband:

- A-B=Waist circ.  
B-B<sub>1</sub>=3 cm measurement of the fly  
A-C=5 cm  
C<sub>1</sub>=1/2 of A-C waistbandwidth,  
draw the fold line



SCALA 1/5

## PANTALONE JEANS

Questo modello è caratterizzato da una linea più aderente al corpo, tasche davanti all'americano, taschino destro a toppa e chiusura sul centro davanti a cerniera o a bottoni. Il dietro presenta una baschina che forma un motivo e tasche a toppa posizionate sotto la baschina. Le impunture tipiche del jeans sono di colore giallo oro o altro. Partendo dal modello base, il Livello Bacino, la Lunghezza Cavallo e la Lunghezza Ginocchio restano invariate.

### DAVANTI:

- A-A<sub>1</sub> =  $1/4$  C.V. + 3 cm
- B-B<sub>1</sub> =  $1/4$  C.B. - 1 cm
- B-B<sub>2</sub> = Spostare a destra 0,5 cm e unire i punti A-B<sub>2</sub>
- C-C<sub>1</sub> = Misura uguale a B-B<sub>1</sub>. Con il curvilinee unire i punti A<sub>1</sub>-B<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> (linea fianco)
- C-C<sub>2</sub> =  $1/20$  C.B. - 0,5 cm. Con il curvilinee unire i punti B<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> (cavallo davanti)
- D =  $1/2$  C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>
- E-D = Perpendicolare a C-C<sub>1</sub>
- E-F = Lunghezza pantalone alla caviglia
- A-A<sub>3</sub> = Abbassare 3-5 cm
- A<sub>1</sub>-I = Abbassare di 2-4 cm e con il curvilinee unire i punti I-A<sub>3</sub>
- F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Larghezza fondo pantalone di 18-20 cm (misura regolabile); dal punto F dividere a metà la larghezza del fondo pantalone
- D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Larghezza ginocchio: misura uguale a F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub>. Unire i punti C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> (interno gamba) e C<sub>1</sub>-D<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> (esterno gamba)

### Tasca:

- I-I<sub>2</sub> = Abbassare 7 cm
- I-I<sub>3</sub> = Spostare verso il centro davanti 8-10 cm e disegnare la tasca (come da grafico)
- I<sub>2</sub>-I<sub>4</sub> = Abbassare 4 cm
- I<sub>3</sub>-O = Spostare a destra 4 cm e disegnare il sacco tasca e il mostra tasca (come da grafico)
- I<sub>3</sub> = Abbassare di 3 cm sul profilo tasca (posizione del taschino)

### DIETRO:

il dietro si disegna sul grafico del davanti.

- A-H =  $1/2$  A-E + 2 cm
- H-H<sub>1</sub> = Alzare di 2 cm
- C-C<sub>3</sub> =  $1/24$  di metà C.B. Unire i punti C<sub>3</sub>-H<sub>1</sub>
- C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> =  $1/10$  C.B. - 0,5 cm (misura regolabile)
- L = Punto di riferimento per la linea del bacino
- H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> =  $1/4$  C.V. + 2 cm + 1 cm di lentezza
- L-L<sub>1</sub> =  $1/4$  C.B. Con il curvilinee unire i punti H<sub>2</sub>-L<sub>1</sub> (linea fianco) e L-C<sub>4</sub> (cavallo dietro)
- G-G<sub>1</sub> = Dai punti D<sub>3</sub>-D<sub>2</sub> aggiungere 1,5 cm per parte
- F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Aggiungere cm uguali a G-G<sub>1</sub>; unire i punti L<sub>1</sub>-G-F<sub>3</sub> (linea fianco) e C<sub>4</sub>-G<sub>1</sub>-F<sub>4</sub> (interno gamba)
- H-H<sub>3</sub> = Dai punti H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> abbassare di 2 cm la linea dello vito

### Ripresa:

- M =  $1/2$  H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub>
- M-N = Abbassare 12 cm parallelamente a H<sub>1</sub>-L
- M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Dal punto M spostare sia a sinistra che a destra di 1 cm e unire con il punto N

### Baschina:


- H<sub>3</sub>-I = Abbassare 4 cm
- H-L<sub>2</sub> = Abbassare 7 cm e unire i punti I-L<sub>2</sub>. Ricopiare la baschina (parte in rosso) e chiudere la ripresa

### Tasca a toppa:



abbassare di 2 cm parallelamente alla linea dello baschina e a 4 cm dalla linea del fianco. La tasca è largo 12 cm e alta 10 cm: seguire il grafico per completare la tasca.

### Cintura:

- A-B = Misura uguale alla C.V. del pantalone
- B-B<sub>1</sub> = 3 cm (misura uguale alla finta cerniera)
- A-C = 5 cm
- A-C<sub>1</sub> =  $1/2$  A-C disegnare la linea di piegatura







Use the basic trousers to draft this pattern.

**FRONT:**

- A-A<sub>1</sub> =  $1/4$  waist circ. + 3 cm
- B-B<sub>1</sub> =  $1/4$  hip circ. - 1 cm
- B-B<sub>2</sub> = Square right 0,5 cm, join points A-B<sub>2</sub>
- C-C<sub>1</sub> = Same measurement as B<sub>1</sub>-B. With a curve join points A<sub>1</sub>-B<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> (side seam)
- C-C<sub>2</sub> =  $1/20$  hip circ. - 0,5 cm with a curve join points B<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> (crotch front)
- D =  $1/2$  of C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>
- E-D = Square up from D
- E-F = Pant length
- A-A<sub>3</sub> = Square down 3-5 cm
- A<sub>1</sub>-I = Move down 2-4 cm, with a curve join points I-A<sub>3</sub>
- F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = 18-20 cm (not a fixed measurement)
- D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Width knee, same measurement as F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub>. Join points C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> (inseam) and C<sub>1</sub>-D<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> (outseam)

**Pocket:**

- I-I<sub>2</sub> = Move down 7 cm
- I-I<sub>3</sub> = Move right along the waist line 8-10 cm, draw the pocket as shown on diagram
- I<sub>2</sub>-I<sub>4</sub> = Move down 4 cm
- I<sub>3</sub>-O = Move right along the waist line 4 cm and draw the front side piece as shown on diagram
- I<sub>3</sub> = Move down 3 cm along the pocket line (position of the small pocket)


**BACK:**


the back will be drafted over the front.

- A-H =  $1/2$  of A-E + 2 cm
- H-H<sub>1</sub> = Square up 2 cm
- C-C<sub>3</sub> =  $1/24$  of half hip circ. Join points C<sub>3</sub>-H<sub>1</sub>
- C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> =  $1/10$  of hip - 0,5 cm
- L = Reference point for the hip measurement
- H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> =  $1/4$  waist circ. + 2 cm + 1 cm ease allowance
- L-L<sub>1</sub> =  $1/4$  hip circ. With a curve join points H<sub>2</sub>-L<sub>1</sub> (side seam) and L-C<sub>4</sub> (crotch back)
- G-G<sub>1</sub> = From point D<sub>3</sub> and D<sub>2</sub> add 1,5 cm to each side
- F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Add the same amount to G-G<sub>1</sub>, join points L<sub>1</sub>-G-F<sub>3</sub> (outseam) and C<sub>4</sub>-G<sub>1</sub>-F<sub>4</sub> (inseams)
- H-H<sub>3</sub> = From points H<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> move down 2 cm, draw the new waist line

**Dart:**

- M =  $1/2$  H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub>
  - M-N = Square down 12 cm parallel to H<sub>1</sub>-L
  - M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = From point M move 1 cm each side and join to point N
- For yoke, waistband and pocket see diagram.





## PANTALONE SHORT

Per realizzare questo modello disegnare la base pantalone jeans fino ai punti C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>.

### DAVANTI:

E-D = Lunghezza calzoncini

C<sub>2</sub>-P = Perpendicolare a C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>. Abbassare 4 cm

P-P<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 2 cm e con il curvilinee unire i punti P<sub>1</sub>-D-C<sub>1</sub>

### DIETRO:

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> =  $\frac{1}{10}$  C.B. - 1 cm

C<sub>4</sub>-P<sub>2</sub> = Perpendicolare a C<sub>4</sub>-C<sub>3</sub> abbassare 4 cm

P<sub>2</sub>-P<sub>3</sub> = Spostare a sinistra di 2 cm e con il curvilinee unire i punti P<sub>3</sub>-D-C<sub>1</sub>

H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 2 cm + 1 cm di lentezza

Per tasche e cinturino procedere come per il jeans.

## SHORTS

Use the basic jeans to draft this pant up to points C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>.

### FRONT:

E-D = Short length

C<sub>2</sub>-P = Square down 4 cm

P-P<sub>1</sub> = Square left 2 cm with a curve join points P<sub>1</sub>-D-C<sub>1</sub>

### BACK:

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> =  $\frac{1}{10}$  hip circ. - 1 cm











C<sub>4</sub>-P<sub>2</sub> = Square down 4 cm

P<sub>2</sub>-P<sub>3</sub> = Square left 2 cm with a curve join points P<sub>3</sub>-D-C<sub>1</sub>

H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. + 2 cm + 1 cm ease allowance

Waistband and pocket are the same as Jeans.





SCALA 1/4

# PANTALONE STILE CAVALLERIZZA



## DAVANTI:

angolo retto a destra con vertice A.

A-B = Livello bacino

A-C = Lunghezza cavallo + 0,5 cm Vest.

A-A<sub>1</sub> =  $1/4$  C.V. + 3 cm (per la ripresa)

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Alzare 1 cm

B-B<sub>1</sub> =  $1/4$  C.B. + 0,5 cm Vest. (misura regolabile)

C-C<sub>1</sub> = Misura uguale a B-B<sub>1</sub>. Con il curvilinee unire i punti A<sub>2</sub>-B<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> (linea fianchi)

C-C<sub>2</sub> =  $1/20$  C.B.

B-B<sub>2</sub> = Spostare a destra di 0,5 cm, unire A-B<sub>2</sub> e con il curvilinee unire B<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> (cavallo davanti)

D =  $1/2$  C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

E-D = Perpendicolare a C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

E-D<sub>1</sub> = Lunghezza ginocchio

E-F = Lunghezza pantalone (misura alla caviglia)

F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Larghezza fondo pantalone di 12 cm; dal punto F spostare sia a destra che a sinistra di 6 cm (misura regolabile)

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Larghezza ginocchio + Vest. Unire i punti C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> (interno gamba) e C<sub>1</sub>-D<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> (esterno gamba)

A-A<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 1 cm e unire al punto B<sub>2</sub>

A<sub>2</sub>-P<sub>2</sub> = Alzare 3 cm per cinturino a vita alta

A<sub>3</sub>-P<sub>1</sub> = Alzare 3 cm e con il curvilinee unire i punti P<sub>1</sub>-P<sub>2</sub>

## Ripresa:

E-E<sub>1</sub> = Abbassare di 9 cm

E<sub>2</sub>-E<sub>3</sub> = Dal punto E spostare sia a destra che a sinistra di 1 cm e unire al punto E<sub>1</sub>. Con il curvilinee unire i punti A<sub>2</sub>-E<sub>3</sub> e completare la ripresa prolungandola fino ad incontrare la linea della cintura

## DIETRO:

il dietro si disegna sul grafico del davanti (parte in rosso).

A-H =  $1/2$  A-E + 2 cm

H-H<sub>1</sub> = Alzare 2 cm

C-C<sub>3</sub> =  $1/24$  di metà C.B. Unire con il punto H<sub>1</sub>

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> =  $1/10$  C.B. + Vest. a piacere

L = Punto di riferimento per la linea del bacino

H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub> =  $1/4$  C.V. - 1 cm + 2 cm per la ripresa

H<sub>2</sub>-L<sub>1</sub> = Alzare 1 cm e unire al punto H<sub>1</sub>

L-L<sub>2</sub> =  $1/4$  C.B. + 1 cm Vest. Con il curvilinee unire i punti L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> (linea fianco) e i punti L-C<sub>4</sub> (cavallo dietro)

D<sub>3</sub>-G = Spostare a sinistra di 1,5 cm; ripetere la stessa misura per i punti D<sub>2</sub>-G<sub>1</sub>, F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub>, F<sub>2</sub>-F<sub>4</sub> e unire i punti L<sub>2</sub>-G-F<sub>3</sub> (esterno gamba) e C<sub>4</sub>-G<sub>1</sub>-F<sub>4</sub> (interno gamba)

H<sub>1</sub>-Q = Alzare di 3 cm per il cinturino a vita alta

L<sub>1</sub>-Q<sub>1</sub> = Alzare di 3 cm e con il curvilinee unire Q-Q<sub>1</sub>

## Ripresa:

M =  $1/2$  H<sub>1</sub>-L<sub>1</sub>

M-N = Abbassare di 12 cm parallelamente a H<sub>1</sub>-L

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Dal punto M spostare sia a sinistra che a destra di 1 cm e unire con il punto N. Completare la ripresa prolungandola fino a incontrare la linea della cintura

Per la trasformazione del modello per il davanti ricopiare le due parti su fogli separati con le seguenti spiegazioni:




A<sub>1</sub>-R =  $1/4$  statura. Spostare a sinistra di 5 cm

B<sub>1</sub> = Inizio taglio (come da grafico)

D<sub>3</sub>-S = Abbassare di 8 cm e rientrare di 1 cm per parte

D<sub>3</sub>-S<sub>1</sub> =  $1/8$  statura. Aumentare 1 cm per parte e disegnare la linea del fianco e dell'interno gamba (come da grafico)

Per il dietro trasferire sul grafico gli stessi punti del davanti ricopiando la linea del fianco.



SCALA 1/5

# RIDING PANTS

**FRONT:**  
 begin with top right corner of the square. This is point A.  
 A-B = Hip depth  
 A-C = Crotch length + 0,5 cm ease allowance  
 A-A1 = 1/4 waist circ. + 3 cm (for dart)  
 A1-A2 = Square up 1 cm  
 B-B1 = 1/4 hip circ. + 0,5 cm ease allowance  
 C-C1 = Same measurement as B-B1. With a curve join points A2-B1-C1 (side seam)  
 C-C2 = 1/20 hip circ.  
 B-B2 = Square right 0,5 cm, join points A-B2, with a curve join points B2-C2 (crotch front)  
 D = 1/2 of C1-C2, square up to point E  
 E-D1 = Knee length square down from line C1-C2  
 E-F = Trousers length (up to ankle)  
 F1-F2 = 12 cm (not a fixed measurement). Square out from either side of F, using F as midpoint  
 D2-D3 = Knee width + ease allowance. Joint points C2-D2-F2 (inseam) and C1-D3-F1 (outseam)

A-A3 = Move left 1 cm join to point B2  
 A2-P2 = Move up 3 cm for high waist  
 A3-P1 = Move up 3 cm with a curve join points P1-P2  
**Dart:**  
 E-E1 = Move down 9 cm  
 E2-E3 = From point E move out 1 cm on each side and join to point E1; using a curve join point A2 to point E3. Complete the dart until the waist line  
**BACK:**  
 the back will be drafted over the front.  
 A-H = 1/2 of A-E + 2 cm  
 H-H1 = Square up 2 cm  
 C-C3 = Move left 1/24 of half circ. Hip, join to point H1  
 C3-C4 = 1/10 hip circ. + ease allowance  
 L = Reference point for the hip measurement  
 H1-H2 = Extend line A-A1 to the left 1/4 waist circ. - 1 cm + 2 cm for dart  
 H2-L1 = Square up 1 cm and join to point H1  
 L-L2 = 1/4 hip circ. + 1 cm ease allowance. With a curve join points L1-L2 (side seam) and points L-C4 (crotch back)

D3-G = Square left 1,5 cm, repeat the same measurement for points D2-G1, F1-F3, F2-F4 and join points L2-G-F3 (outseam) and C1-G1-F4 (inseam)  
 H1-Q = Move up 3 cm for high waist  
 L1-Q1 = Move up 3 cm, with a curve join Q-Q1  
**Dart:**  
 M = 1/2 of H1-L1  
 M-N = Move down 14 cm, parallel to line H1-L  
 M1-M2 = From point M move out 1 cm on each side and join to point N, complete the dart up to the waistline  
 Now the transformation of the pattern: for the front, copy the red side on separate paper with the following instructions.  
 A1-R = 1/4 height. Square left 5 cm from R  
 B1 = Draw the slash line as shown on diagram  
 D3-S = Move down 8 cm and move right 1 cm. Draw the outseam and inseam as shown on diagram  
 D3-S1 = 1/8 of height. See diagram  
 For the back transfer the same points as the front, copying the side seams with the extended width shown on the diagram.

## TUTA ELEGANTE

Per realizzare questa tuta disegnare separatamente il corpetto base con ripresa con vestibilità di 6-8 cm e il pantalone base con vestibilità di 2-4 cm e successivamente unirli.

### CORPETTO DIETRO:

avvicinare il corpetto dietro al pantalone dietro lasciando 2-3 cm per avere maggior agio.

L1-L2 = Abbassare sulla linea dell'incavo 10-12 cm e disegnare linea fianchetto fino all'ripresa del pantalone come da grafico

Copiare il fianchetto (parte in rosso) e spostare a sinistra alcuni cm necessari per i margini di cucitura. Modellare la linea fianco come da grafico.

D2-F = Tagliare lungo la retta e aprire 8-12 cm il fondo del pantalone e 3-5 cm la retta ginocchio (come da grafico)

### CORPETTO DAVANTI:

posizionare il davanti del corpetto con il davanti del pantalone distaccato 2-3 cm (come il dietro).

L2-L3 = Abbassare sulla linea dell'incavo 10-12 cm

N1-N3 = Spostare a sinistra 1-2 cm e unire i punti L3-N2-R1-E e N2-R1-E1

Copiare il fianchetto (parte in rosso) e spostare a sinistra alcuni cm (necessari per i margini di cucitura). Modellare la linea del fianco come la parte dietro.

B-P = Spostare a destra 10-12 cm e unire allo retta del centro davanti. Per la trasformazione del pantalone procedere come la parte dietro

Manica: ricopiare la manica base e trasformarla come da grafico.

### Collo:

A-B = 1/2 circ. collo

A-A1 = Alzare 3-5 cm

A1-C = Alzare 4-7 cm

## ELEGANT JUMPSUIT

Trace the basic bodice with darts adding 6-8 cm for ease allowance. Trace the basic trousers adding 2-4 cm for ease allowance.

### BACK BODICE:

place the back bodice on the back trousers leaving 2-3 cm of space between them. Draw the side seam as shown on diagram

L1-L2 = Move down along the armhole 10-12 cm

Draw the dotted up to the dart of the trousers (see diagram).

Copy the red side and separate the side panel from the front to create seam allowance for sewing.

D-D2 = It is the length at which the flare begins. It is not a fixed measurement

D2-F = Cut through the line and spread 8-12 cm for flared hem and 3-5 for flare at the knee (see diagram)

### FRONT BODICE:

place the front bodice on the back front trousers leaving 2-3 cm of space between them.

L2-L3 = Move along the armhole 10-12 cm

N1-N3 = Move left point N1 1-2 cm. Connect N3 with point E (dart legs of trousers). See diagram

Connect N3 with E1 (see diagram). Copy the red side of the front and move left 2-3 cm to create seam allowance.

B-P = Move left 10-12 cm for crossover. Connect point P to the crotch (complete as shown on diagram). For the transformation of the trousers do the same as the back side

### Sleeve:

trace the one piece sleeve and transform it as shown on diagram.


### Collar:





square up and across from point A.

A-B = 1/2 neck circ.

A-A1 = Move up 3-5 cm

A1-C = Move up 4-7 cm. Complete as shown on diagram







# TUTA per LA MONTAGNA con CAPPuccio

Per questo tipo di modello disegnare la base del pantalone e del corpetto dietro e davanti con ripresa e con una vestibilità adeguata alla linea del capo e al tessuto; trattandosi di un indumento di 3° grado, calcolare almeno 10/12 cm di vestibilità.

## DAVANTI CORPETTO:

D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 6 cm Vest.

G-G<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 1 cm

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 1 cm

B<sub>2</sub>-P = Spostare a destra 10-12 cm

D-R = Spostare a sinistra 5 cm e unire al punto G<sub>3</sub> passando dal punto N<sub>1</sub> (linea taglio)

G<sub>3</sub> = Abbassare 4 cm e disegnare il carrè

## DAVANTI PANTALONE:

A-A<sub>1</sub> = Misura uguale a D-D<sub>2</sub> del corpetto

B-B<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + Vest.

C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{20}$  C.B. + 1 cm

C-C<sub>1</sub> = Misura uguale a B-B<sub>1</sub>

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Dal punto D<sub>1</sub> spostare 13 cm per parte

F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Dal punto F spostare 14 cm per parte

Unire il davanti del corpetto a quello del pantalone tenendolo distanziato 2-5 cm per il blusante (come da grafico)

## DIETRO CORPETTO:

G-G<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 1 cm

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Misura uguale al taglio davanti

G<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> = Linea taglio

D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 6 cm Vest.

G<sub>2</sub> = Abbassare 4 cm e disegnare il carrè

## DIETRO PANTALONE:

H<sub>1</sub>-H<sub>3</sub> = Misura uguale a D-D<sub>1</sub> del corpetto

L-L<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + Vest.

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> =  $\frac{1}{10}$  C.B. + 1 cm

G-G<sub>1</sub> = Dal punto D<sub>1</sub> spostare 14 cm per parte

F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Dal punto F spostare 15 cm per parte. Unire il dietro del corpetto al dietro del pantalone tenendolo distanziato con la stessa misura del davanti (come da grafico)

## CAPPuccio:

per la costruzione del cappuccio occorre prendere le misure della circonferenza e della testa. Per la misura della testa: dall'attaccatura del collo sulla spalla passare il centimetro in modo aderente fino al centro della testa (il punto più alto) e aggiungere i cm di vestibilità (3/4 cm per il cappuccio aderente e 8/12 cm per quello ampio). Per la circonferenza della testa: passare il centimetro attorno alla testa e aggiungere la vestibilità (2/10 cm).

Angolo retto a sinistra con vertice A

A-B =  $\frac{1}{2}$  Circ. dorso + Vest. (in questo caso 4 cm)

A-A<sub>1</sub> = Misura testa + 3/4 cm Vest.

A<sub>1</sub>-C =  $\frac{1}{6}$  Tg.

C-C<sub>1</sub> = Uguale ad A-G dello scollo dietro

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Alzare 2 cm

A<sub>1</sub>-D =  $\frac{1}{6}$  tg. + 1,5 cm

A-A<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 4/6 cm e abbassare 2 cm

C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub> = Posizionare il corpetto davanti con il dietro come per il collo baby facendo combaciare i punti A<sub>1</sub>-C del cappuccio con i punti G<sub>1</sub>-G del corpetto. Completare come da grafico.


Far combaciare i punti B-G<sub>1</sub> del dietro con C-C<sub>2</sub> del cappuccio.

Manica:

guardare monica con polso a pag. 54.



SCALA 1/8



## JUMPSUIT with HOOD

Use the basic bodice with dart and the basic trousers to draft this pattern. Add 10-12 cm for ease allowance.

### FRONT BASIC BODICE:

D-D<sub>2</sub> = 1/4 waist circ. + 6 cm ease allowance

G-G<sub>1</sub> = Move left along the shoulder length 1 cm

B-B<sub>2</sub> = Move down 1 cm

B<sub>2</sub>-P = Move right 10-12 cm

D-R = Square left 5 cm and join to point G<sub>3</sub> passing through point N<sub>1</sub> (slash line)

G<sub>3</sub> = Move down 4 cm and draw the yoke

### FRONT BASIC TROUSERS:

A-A<sub>1</sub> = Same measurement as D-D<sub>2</sub> (front basic bodice)

B-B<sub>1</sub> = 1/4 hip circ. + ease allowance

C-C<sub>2</sub> = 1/20 hip circ. + 1 cm

C-C<sub>1</sub> = Same measurement as B-B<sub>1</sub>

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = From point D<sub>1</sub> move 13 cm each side

F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = From point F move 14 cm each side

Join the front basic bodice with the front basic trousers leaving 2-5 cm for blouson between the

two patterns (see diagram)

### BACK BASIC BODICE:

G-G<sub>1</sub> = Move left 1 cm along the shoulder length

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Same measurement as the G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> of the front

G<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> = Slash line

D-D<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. + 6 cm ease allowance

G<sub>2</sub> = Move down 4 cm and draw the yoke

### BACK TROUSERS:

H<sub>1</sub>-H<sub>3</sub> = Same measurement as D-D<sub>1</sub> at the back basic bodice

L-L<sub>2</sub> = 1/4 hip circ. + ease allowance

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> = 1/10 hip circ. + 1 cm

G-G<sub>1</sub> = From point D<sub>1</sub> move 14 cm each side

F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = From point F move 15 cm each side. Join the back basic bodice to the back basic trousers with leaving 2-5 cm for blouson between the two patterns (see diagram)

### Hood:

overhead measuring: place measuring tape on shoulder at neck. Pass the tape tightly up to the highest part of the head. Add some centimetres

for ease allowance (3-4 cm for fit hood, 8-12 cm for wide hood).

Horizontal measuring: place tape at hairline at eye level and measure to other side (one-half of measurement). Add some centimetres for ease allowance (2-10 cm).

Square right and down from point A.

A-B = 1/2 back circ. width + ease allowance (in this case 4 cm)

A-A<sub>1</sub> = Measurement of base of neck to top of head + 3-4 cm for ease allowance

A<sub>1</sub>-C = 1/6 of the size

C-C<sub>1</sub> = Same measurement as back neck

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Square up 2 cm

A<sub>1</sub>-D = 1/6 size + 1,5 cm. Square across

A-A<sub>2</sub> = Square left 4-6 cm and square down 2 cm

C<sub>2</sub>-D<sub>1</sub> = Place the front basic bodice with the back same as the baby collar joining points C-C<sub>2</sub> of the hood with points B-G<sub>1</sub> of the bodice. Complete as shown on diagram

### Sleeve:

see cuffed sleeve on pag. 54.



## ABITO CON GIRO ALL'AMERICANA



Per questo tipo di modello disegnare la base abito con ripresa.

### DIETRO:

A-F = Lunghezza abito 10 cm sopra il ginocchio (misura regolabile)

D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 2 cm

D<sub>3</sub>-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 2 cm + Vest. - 1 cm

E-E<sub>3</sub> = Spostare a destra 1 cm

E<sub>3</sub>-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. - 1 cm + Vest.

F-F<sub>3</sub> = Spostare a destra 1 cm

R =  $\frac{1}{2}$  D-D<sub>1</sub>; abbassare sulla linea del fianco 12-15 cm e disegnare la linea del fianchetto

C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. - 1 cm + Vest. + scarto

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassare di 8-10 cm

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 6-8 cm sul profilo spalla e disegnare il giro manica. Completare come da grafico

### DAVANTI:

D-F = Lunghezza abito uguale al dietro

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Misura uguale al dietro

C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassare di 8-10 cm

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Abbassare di 12-15 cm (come misura dietro)

Disegnare la linea del fianchetto e della tasca e dal punto D<sub>3</sub> aumentare di 2-6 cm per ottenere il secchiello tasca. Completare come da grafico

### Collo:

vedere collo a forma di rombo a pag. 34.

Tessuto occorrente: h. 140 x 130

## AMERICAN DRESS

Use the basic bodice with dart to draft this dress.

### BACK:

A-F = Dress length 10 cm over the knee (not a fixed measurement)

D-D<sub>3</sub> = Move right 2 cm connect to midpoint of line A-C

D<sub>3</sub>-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. + 2 cm + ease allowance

E-E<sub>3</sub> = Move right 1 cm, connect to D<sub>3</sub>

E<sub>3</sub>-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  hip circ. - 1 cm + ease allowance

F-F<sub>3</sub> = Move right 1 cm connect to E<sub>3</sub>

R =  $\frac{1}{2}$  of D-D<sub>1</sub>, from point R move right 2 cm. Move down from point D<sub>1</sub> along the side seam 12-15 cm and draw the new side seam

C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  bust circ. - 1 cm + ease allowance + discard (see diagram)

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Move down along the side seam 8-10 cm square left across bodice

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move left 6 cm along the shoulder length and draw the new armhole as shown on diagram

### FRONT:

D-F = The same measurement as the back



L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = The same measurement as the back

C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Move down along the side seam 8-10 cm

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Move down from point D<sub>2</sub> along the side seam 12-15 cm, and draw the new side seam. From point D<sub>3</sub> add 2-6 cm to obtain the inner pocket

Collar: see the rhombus collar page 34.

Required fabric length 140 x 130



SCALA 1/4



## ABITO a TELI con SCOLLATURA a BARCHETTA e PICCOLA MANICA

Per questo tipo di modello disegnare la base abito con ripresa.

### DIETRO:

- D-F = Lunghezza abito misura al ginocchio
- G-G<sub>1</sub> = Spostare di 8-10 cm sul profilo spalla  
Con il curvilinee unire i punti G<sub>1</sub>-B<sub>1</sub>
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Abbassare 4 cm sulla linea dell'incavo e disegnare il fianchetto unendo i punti L<sub>2</sub>-R (come da grafico)
- C<sub>1</sub> = Spostare a destra 1 cm
- D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra di 1-2 cm
- D<sub>1</sub> = Misura uguale a D-D<sub>3</sub>
- R-R<sub>2</sub> = Prolungare la ripresa fino al livello bacino
- R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Dai punti R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> disegnare la linea dei teli; aumentare da 3 a 6 cm per la svasatura e completare come da grafico

### DAVANTI:

- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Abbassare 4-5 cm sulla linea dell'incavo disegnare il fianchetto arrotondato unendo i punti L<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub>-R<sub>4</sub>
- G-G<sub>4</sub> = Spostare a sinistra sul profilo spalla misura uguale al dietro, con il curvilinee unire i punti G<sub>4</sub>-B
- R-F<sub>1</sub> = Dai punti R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> disegnare la linea dei teli e aumentare da 3 a 6 cm per la svasatura, come la parte dietro. Completare come da grafico

### Manica:

disegnare la manica base fino al punto F-F<sub>1</sub>.

N-N<sub>1</sub> = Abbassare 2 cm

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Alzare 5 cm (misura regolabile) e con il curvilinee unire i punti M<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-N<sub>1</sub>

Tessuto occorrente: h. 140 x 210

## FLARED PRINCESS DRESS

Use the basic bodice with dart to draft this dress.

### BACK:

- D-F = Dress length until the knee
- G-G<sub>1</sub> = Move right 8 cm along the shoulder length. With a curve join points G<sub>1</sub>-B<sub>1</sub>
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move down along the armhole 4 cm and join points as shown on diagram
- C<sub>1</sub> = Move right 1 cm
- D-D<sub>3</sub> = Move right 1-2 cm
- D<sub>1</sub> = Same measurement as D-D<sub>3</sub>
- R-R<sub>2</sub> = Extend the line up to hip level
- R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = From point R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> draw the guideline, add 3-6 cm each side (complete as shown on diagram)

### FRONT:

- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move down along the armhole 4-5 cm and draw the styleline as shown on diagram connecting points L<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub>-R<sub>4</sub>
- G-G<sub>4</sub> = Move left along the shoulder length the same measurement as back. With a curve join points G<sub>4</sub>-B
- R-F<sub>1</sub> = From points R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> draw the guideline add 3-6 cm each side (complete as shown on diagram)

### Sleeve:

trace the basic sleeve up to points F-F<sub>1</sub>

N-N<sub>1</sub> = Move down 2 cm

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Move up 5 cm (not a fixed measurement). With a curve join points M<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-N<sub>1</sub>

Required fabric length 140 x 210



## ABITO a TELI AMPIO sul FONDO e SCOLLATURA con BORDO

Per questo tipo di modello disegnare la base abito con ripresa.

### DIETRO:

D-F = Lunghezza abito misura ginocchio

C-C<sub>2</sub> = Abbassare 3 cm

C<sub>1</sub> = Abbassare 1 cm disegnare il bordo di 4 cm

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Linea dei teli. Dal punto F<sub>3</sub> aumentare 12 cm dal punto F<sub>1</sub> 10 cm (per la svasatura). Completare come da grafico

F<sub>1</sub> = Da questo punto spostare a destra di 10 cm per la svasatura

### DAVANTI:

C<sub>2</sub> = Abbassare 1 cm

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 15-20 cm per la scollatura

G<sub>3</sub>-L<sub>3</sub> = Misura spallina 4 cm disegnare il bordo (come da grafico)

R<sub>2</sub>-F<sub>4</sub> = Linea dei teli. Aumentare gli stessi cm del dietro per la svasatura. Completare come da grafico

F<sub>2</sub> = Da questo punto spostare a sinistra di 10 cm per la svasatura

Tessuto occorrente: h. 140 x 220

## FITTED SUMMER DRESS

Use the basic bodice with dart to draft this dress.

### BACK:

D-F = Dress length up to the knee

C-C<sub>2</sub> = Move down 3 cm

C<sub>1</sub> = Move down 1 cm and draw the border as shown on diagram

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Guideline. From point F<sub>3</sub> add 12 cm each side. Complete as shown on diagram

F<sub>1</sub> = From point F<sub>1</sub> add 10 cm

### FRONT:

C<sub>2</sub> = Move down 1 cm

B-B<sub>2</sub> = Move down 15-20 cm for neckline


G<sub>3</sub>-L<sub>3</sub> = Move left along the shoulder length 4 cm. Draw the border as shown on diagram

R<sub>2</sub>-F<sub>4</sub> = Guideline. From point F<sub>4</sub> add 12 cm each side. Complete as shown on diagram

F<sub>2</sub> = From point F<sub>2</sub> add 10 cm

Required fabric length 140 x 220





SCALA 1/4



## ABITO con COLLO STILE STUARDA

Per realizzare questo tipo di abito disegnare la base abito con ripresa e la base manica con i relativi controlli.

### DIETRO:

D-F = Lunghezza abito (misura ginocchio)

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassare di 8-10 cm e disegnare la linea taglio

D-E<sub>2</sub> = Abbassare 8 cm e disegnare la linea taglio (vita bassa)

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 0,5-1 cm e unire con una retta i punti G<sub>1</sub>-B

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Alzare 4-6 cm in squadra con la retta G<sub>1</sub>-B

B-B<sub>2</sub> = Alzare 4-6 cm e unire i punti B<sub>2</sub>-G<sub>2</sub>. Dal punto B<sub>2</sub> spostare a destra 4-5 cm, disegnare la linea di taglio e aprire di 1-2 cm per ottenere la vestibilità nel collo

### DAVANTI:

D-F = Misura uguale al dietro

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> = Misura uguale al dietro, disegnare la linea del taglio sotto il seno

D-E<sub>3</sub> = Abbassare 10 cm e disegnare la linea taglio (vita bassa)

B-B<sub>2</sub> = Spostare a destra 2 cm per il sormonto

G-G<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 0,5-1 cm e unire con retta i punti G<sub>1</sub>-B

G<sub>1</sub>-G<sub>3</sub> = Alzare 4-6 cm in squadra con la retta G<sub>1</sub>-B

B-B<sub>3</sub> = Alzare di 6 cm, unire i punti G<sub>3</sub>-B<sub>3</sub> e disegnare il collo (come da grafico)

Dal punto G<sub>3</sub>, sulla linea del collo spostare a destra 4-5 cm, disegnare una linea di taglio fino al punto N<sub>1</sub> e aprire 1-2 cm per ottenere la vestibilità nel collo.

### Spacco:

sulla linea del fianco destro segnare a 20-30 cm dall'orlo e sul fianco sinistro a 30 cm (misura regolabile).

### Manica:

vedere il grafico.

Tessuto occorrente: h. 140 x 140

## ORIENTAL STYLE DRESS

Use the basic bodice with dart and the basic sleeve to draft this dress.

### BACK:

D-F = Dress length up to the knee

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Move down 8-10 cm and draw the slash line

D-E<sub>2</sub> = Move down 8 cm and draw the slash line

G-G<sub>1</sub> = Move right 0,5 - 1 cm and join with a straight line points G<sub>1</sub>-B

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Square up 4-6 cm from point G<sub>1</sub>

B-B<sub>2</sub> = Square up 4-6 cm, join points B<sub>2</sub>-G<sub>2</sub>. From point B<sub>2</sub> move right 4-5 cm square left from notches, draw the slash line and open 1 - 2 cm to obtain the ease for the neck

### FRONT:

D-F = Dress length up to the knee

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> = Move down 8-10 cm and draw the slash line

D-E<sub>3</sub> = Move down 8 cm and draw the slash line

B-B<sub>2</sub> = Square right 2 cm the button stand

G-G<sub>1</sub> = Move right 0,5 - 1 cm, join with a straight line points G<sub>1</sub>-B

G<sub>1</sub>-G<sub>3</sub> = Square up from point G<sub>1</sub> 4-6 cm

B-B<sub>3</sub> = Move up 6 cm, join points G<sub>3</sub>-B<sub>3</sub> draw the collar as shown on diagram

From point G<sub>3</sub> move right along the edge 4-5 cm, draw the slash line connecting points N<sub>1</sub> and spread 1-2 cm to obtain ease for the neck.


### Slit:

along the right side seam mark 20-30 cm starting at hem, along the left side seam mark 30-40 cm (not a fixed measurement).


### Sleeve:

see diagram.

Required fabric length 140 x 140



SCALA 1/4



## ABITO ROBE MANTEAU

Per realizzare questo abito disegnare la base abito con ripresa e la base manica con i relativi controlli.

### DIETRO:

- D-F = Lunghezza abito misura a piacere
- L1-L3 = Abbassare sulla linea dell'incavo di 8-12cm
- R2-F3 = Disegnare la linea del fianchetto come da grafico
- F3 = Spostare a sinistra e destra di 3 cm per la svasatura
- F1 = Aggiungere 3 cm per la svasatura

### DAVANTI:

- D-F = Misura uguale al dietro
- D-D3 = Spostare a destra 6 cm per sormonto doppio petto
- L2-L4 = Abbassare sulla linea dell'incavo 10-12 cm
- N-N1 =  $1/2$  distanza seno + 2 cm
- R1-R2-F4 = Disegnare la linea del fianchetto (come da grafico)
- F2 = Aggiungere 3 cm per la svasatura. Volendo aumentare la svasatura, chiudere la ripresa sotto la tasca e tagliare sulla linea tratteggiata. Completare come da grafico

### Manica:

- C-I = Lunghezza manica - 10 cm (misura regolabile)
  - H1-H2 = Alzare 8-10 cm dai punti L-L1
- Aggiungere a destra e a sinistra alcuni cm per il fondo manica più ampio, ricopiare la parte in rosso e separare i pezzi

Tessuto occorrente: h.140 x 210

## COAT DRESS

Use the bodice with dart and the basic sleeve to draft this dress.

### BACK:

- D-F = Desired length of dress
- L1-L3 = Move along the armhole 7-12 cm, redraw the dart as shown on diagram
- R2-R3 = Guideline square down
- F3 = Add 3 cm each side and join to point R2
- F1 = Move right 3 cm

### FRONT:

- D-F = Same measurement as the back
- D-D3 = Square right 6 cm (double breasted)
- L2-L4 = Move down along the armhole 10-12 cm
- N-N1 =  $1/2$  breast distance + 2 cm and redraw the darts
- R1-R2-F4 = Draw the guide line
- F2 = Move right 3 cm. Complete as shown on diagram


### Sleeve:


- C-I = Sleeve length-10 cm (not a fixed measurement)
- H1-H2 = Move up 8-10 cm from points L-L1 (move up 15 cm from H1-H2 and mark for facing)


Add some centimetres each side for fullness at the sleeve hem (see diagram), copy the red side and separate the pattern pieces.

For the pocket and the collar see diagram.

Required fabric length 140 x 210







## ABITO DOPPIO PETTO con PIEGHE nel TAGLIO

Per realizzare questo tipo di abito disegnare la base abito con ripresa.

### DIETRO:

D-F = Lunghezza ginocchio (misura regolabile)

D-D<sub>2</sub> = Spostare a destra 2 cm

F = Spostare a destra 1 cm e unire al punto D<sub>2</sub>

D<sub>2</sub>-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 1 cm + 3 cm + Vest.

M-M<sub>1</sub> = Scartare 1 cm nel taglio e disegnare il fianchetto fino alla ripresa R<sub>2</sub>

F<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm per la svasatura

### DAVANTI:

D-F = Misura uguale al dietro

D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra la misura uguale a D-R<sub>3</sub>

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 3 cm

A<sub>2</sub>-G =  $\frac{1}{6}$  Tg.

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 1,5 cm e disegnare il collo (vedere spiegazione collo sportivo)

G-G<sub>5</sub> =  $\frac{1}{10}$  Tg. + 0,5 cm

N<sub>2</sub> = Disegnare la ripresa di 1 cm perchè metà ripresa è trasferita nel punto A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub>

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Linea taglio per piega

D<sub>3</sub>-R<sub>2</sub> = Disegnare la linea per il taglio, chiudere la ripresa della spalla e tagliare dal punto F<sub>3</sub>-R<sub>2</sub>-N<sub>1</sub>. Dividere in parti uguali la distanza delle pieghe; tagliare e aggiungere cm quanto basta per il fondo piega e ricopiare i pezzi del modello (come da grafico)

### Manica:

disegnare la manica base lunga.

I-H<sub>1</sub> = Alzare 15 cm

H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> = Tracciare una retta orizzontale e riportare la stessa misura nel fondo manica. Dal centro manica disegnare le pieghe in parti uguali; ricopiare la parte in rosso, tagliare e aprire per il fondo pieghe

## DOUBLE BREASTED DRESS with PLEATS

Use the bodice with dart and the basic sleeve to draft this dress.

### BACK:

D-F = Dress length up to the knee (not a fixed measurement)

D-D<sub>2</sub> = Move right 2 cm

F = Move right 1 cm and join to point D<sub>2</sub>

D<sub>2</sub>-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. - 1 cm + 3 cm (dart) + ease allowance

M-M<sub>1</sub> = Square right 1 cm and draw the side until the point R<sub>2</sub>

F<sub>1</sub> = Square right 2 cm and join to point E<sub>1</sub>

### FRONT:

D-F = Same measurement as the back

D-D<sub>3</sub> = Square right same measurement as the D-R<sub>3</sub>

A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Move left 3 cm

A<sub>2</sub>-G =  $\frac{1}{6}$  size

G-G<sub>1</sub> = Move right 1,5 cm, draw the collar as shown on diagram

G-G<sub>5</sub> =  $\frac{1}{10}$  size + 0,5 cm

N<sub>2</sub> = Draw the dart 1 cm only because the other half is transferred to points A<sub>1</sub>-A<sub>2</sub>

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Square down from N<sub>1</sub>. Slash line for pleat


D<sub>3</sub>-R<sub>2</sub> = Draw the slash line. Close the shoulder dart and cut through the points F<sub>3</sub>-R<sub>2</sub>-N<sub>1</sub>. Draw the slash lines as shown on diagram. Cut and spread, add the same amount for the box pleats (see diagram)

### Sleeve:

trace the basic sleeve.

I-H<sub>1</sub> = Move up 15 cm

H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub> = Square the line with the same measurement of the hem. Draw the slash lines as shown on diagram. Copy the red side, cut and spread for the pleats



SCALA 1/8





## ABITO con MANICA KIMONO CORTA e DOPPIO PETTO ASIMMETRICO

Per realizzare questo tipo di abito disegnare la base abito con ripresa osservando le regole del kimono base. Le misure di circonferenza devono essere uguali davanti e dietro.

### DIETRO:

D-F = Lunghezza ginocchio (misura a piacere)

D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 1-2 cm

F = Spostare a destra 1 cm e unire al punt D<sub>3</sub>

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Abbassare 2 cm e spostare a destra 2 cm (misura regolabile)

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra sul profilo di 1-2 cm e unire i punti G<sub>1</sub>-B. Disegnare il collo stuarda (vedi pag.132) e la manica kimono base (pag. 104)

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 0,5-2 cm e unire i punti G<sub>1</sub>-B. Per la manica a kimono vedere pag. 104

### DAVANTI:

D-F = Lunghezza uguale al dietro

D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 8-10 cm

D<sub>3</sub>-P = Alzare 9 cm (posizione primo bottone)

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 8 cm

B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Rientrare 10 cm e unire al punto P

G-G<sub>1</sub> = Spostare a sinistra sul profilo spalla come la parte dietro. Disegnare il collo (vedere spiegazione collo stuarda a pag.132)

M<sub>1</sub>-N<sub>1</sub> = Con una retta unire i punti, ricopiare la parte in rosso e aprire di 1 cm sul punto M<sub>1</sub>. Chiudere la ripresa della spalla e ricopiare la manica del dietro sovrapponendo i punti L<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> del davanti con i punti L<sub>2</sub>-C<sub>1</sub> del dietro

F-F<sub>4</sub> = Spostare a destra 2 cm e unire al punto P (parte sinistra)

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Linea fianchetto (solo parte destra). Disegnare la parte sinistra (come da grafico)

## WRAP DRESS with SHORT KIMONO SLEEVE and ASYMMETRICAL DOUBLE BREASTED

Use the basic bodice with dart to draft this dress. Use the simple kimono foundation (the circumferences of the back and the front are the same).

### BACK:

D-F = Desired dress length

D-D<sub>3</sub> = Move right 1-2 cm

F = Move right 1 cm, join to D<sub>3</sub> and F

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Move down 2 cm and square right 2 cm (not a fixed measurement)

G-G<sub>1</sub> = Move right along the shoulder length 1-2 cm, join points G<sub>1</sub>-B.

Draw the collar as Oriental style dress (see page 132).

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move up 0,5-2 cm, join point G<sub>1</sub>

For the sleeve see simple kimono (see page 104).

### FRONT:

D-F = Same measurement as the the back

D-D<sub>3</sub> = Square right 8-10 cm

D<sub>3</sub>-P = Square up 9 cm (position of the first button)

B-B<sub>2</sub> = Move down 8 cm and square left 10 to point B<sub>3</sub>. Connect to P


G-G<sub>1</sub> = Move left along the shoulder length same amount as the back

Draw the collar as shown on page 132.

M<sub>1</sub>-N<sub>1</sub> = With a straight line join points, copy the red side and move over 1 cm from point M<sub>1</sub>. Close the shoulder dart, copy the sleeve of the back overlapping points L<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> of the front with points L<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> of the back

F-F<sub>4</sub> = Move right 2 cm and join to point P (left side front)

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Guideline (only right side). Move 0,5 cm from both sides of guide and connect to dart. These are new dart legs for the right side. Draw the left side front as shown on diagram





## ABITO STILE IMPERO e CORPETTO con PIEGHE DIAGONALI

Per realizzare questo tipo di abito disegnare la base abito con ripresa.

### DIETRO:

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassare 8-10 cm e disegnare il taglio del corpetto (parte in rosso)

F<sub>1</sub> = Aggiungere 2 cm per la svasatura (misura regolabile)

F-F<sub>4</sub> = Alzare di 6-10 cm per la lunghezza del primo abito e aggiungere 4 cm per la svasatura.

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Linea taglio. Tagliare lungo la linea tratteggiata, chiudere la ripresa e aprire come per la gonna svasata

### DAVANTI:

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 8-10 cm

C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> = Abbassare come la misura del dietro e disegnare il taglio del corpetto sotto il seno (parte in rosso)

F<sub>2</sub> = Aggiungere 2 cm per la svasatura

F-F<sub>4</sub> = Alzare come la misura del dietro per la lunghezza del primo abito e aggiungere 4 cm per la svasatura.

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Linea fianchetto

**Prima trasformazione del modello:** ricopiare il corpetto intero (parte in rosso), chiudere la ripresa della spalla e aprire sotto il seno (come da grafico).

N<sub>2</sub>-N<sub>3</sub> = Sul lato destro spostare 9-10 cm e unire al punto N<sub>1</sub>.


Tagliare e chiudere la ripresa sotto il seno

**Seconda trasformazione del modello:** dal punto N<sub>1</sub> disegnare i 4 tagli (come da grafico) per suddividere le 4 riprese che verranno assorbite nelle 4 pieghe posizionate sul seno.

**Terza trasformazione del modello:** disegnare le linee dei tagli per le pieghe in parti uguali, tagliare lungo il tratteggio e aprire 6-8 cm per il fondo piega.

Per la trasformazione della gonna, ricopiare la parte più corta, chiudere la ripresa e aprire sul fondo. Ripetere lo stesso procedimento per la parte più lunga e per il dietro (come da grafico).

## EMPIRE DRESS with DIAGONAL PLEATS at BUST



Use the basic bodice with darts to draft this dress.

### BACK:

C1-C3 = Move down along the side seam 8-10 cm and square left across the bodice (red side)

F1 = Square right 2 cm and join to hip line (not a fixed measurement)

F-F4 = Move up 6-10 cm, length of the first dress. Square right 4 cm and join to the level hip

R2-F3 = Guide line

Cut through the broken line, close the dart and spread. Same as the flared skirt.

### FRONT:

B-B2 = Move down 10 cm and connect to C2 (see diagram)

C2-C4 = Move down same measurement as the back and draw the slash line under the bust (red side)

F2 = Square left 2 cm and join to hip level

F-F4 = Square up same amount as the back, length for the first dress. Square left 4 cm and join to hip level

R2-F3 = Guideline


**First transformation:** copy the red side on fold, close the shoulder darts and open the darts under bust points (see diagram)

N2-N3 = Towards the right side move 9-10 cm and join to point N1. Cut and close the dart under the bust point (as shown on diagram)

**Second transformation:** from point N1 draw 4 slash lines (see diagram) so as to spread evenly the 4 darts which will be absorbed by the 4 pleats at bust.

**Third transformation:** draw the slash lines with same space in between, cut through the broken line and open 6-8 cm for the depth of the pleats.

For the transformation of the skirt, recopy the top parts of the skirt, close the darts and spread it at the hem. Do the same for the back.



SCALA 1/6

## ABITO LUNGO con DRAPPEGGIO e SCOLLATURA ASIMMETRICA

Per realizzare questo tipo di abito disegnare la base abito con ripresa con il davanti intero. Disegnare la scollatura con una sola spallina.

### DIETRO:

D-F = Lunghezza abito 105 cm (misura regolabile)

C = Abbassare 3 cm

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>=Disegnare il bordo e la spallina di 3 cm (misura regolabile)

R<sub>2</sub>-F<sub>2</sub>=Linea per disegnare il telino. Dal punto F<sub>2</sub> spostare a destra 12 cm per la svasatura. Ripetere la stessa misura sul punto F<sub>1</sub> e unire i punti come da grafico

### DAVANTI:

D-F = Lunghezza abito uguale al dietro

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub>=Linea per svasatura. Chiudere la ripresa e aprire dal punto F<sub>3</sub>-R<sub>2</sub>

F<sub>2</sub>-F<sub>4</sub>=Aggiungere 4 cm per la svasatura

C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>=Abbassare 3 cm (come il dietro) e disegnare il bordo della scollatura con la ripresa chiusa

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub>=Sul lato sinistro abbassare di 4 cm e unire al punto C<sub>4</sub>. Unire i punti O-N<sub>1</sub> nel corpetto e nella gonna dividere i tagli in parti uguali e aprirli di 2-6 cm

C<sub>4</sub>-O=Spostare a destra 8 cm

## DRAPED LONG DRESS with ASYMMETRICAL NECKLINE

Use the bodice with dart to draft this dress. Draw the neckline with only one strap.

### BACK:

D-F = Dress length 105 cm (not a fixed measurement)

C = Move down 3 cm

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>=Move down 3 cm and draw border and strap as shown on diagram

R<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> = Guideline. From point F<sub>2</sub> move 12 cm out each side for the flared hem. Repeat the same measurements for point F<sub>1</sub>. Complete the pattern as shown on diagram

### FRONT:

D-F = Dress length, same measurement as the back

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Guideline for dart transfer. Close the dart at waist and open from point F<sub>3</sub> until R<sub>2</sub>



F<sub>2</sub>-F<sub>4</sub> = Square out from points F<sub>2</sub> 4 cm for flared hem. Complete the pattern as shown on diagram

C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>=Move down each side 3 cm, draw the neckline border with darts closed

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub>=Move down 4 cm (left side) and join to point C<sub>4</sub>


C<sub>4</sub>-O=Move right 8 cm. Join points O-N<sub>1</sub>, draw slash line as shown on diagram and spread 2-6 cm





SCALA 1/6





## ABITO LUNGO DRAPPEGGIATO con MANICA a KIMONO

Per realizzare questo tipo di abito disegnare la base abito con ripresa con vestibilità adeguata alla linea e al tipo di tessuto. Fare attenzione che le misure della circonferenza seno, vita e bacino siano uguali davanti e dietro. Disegnare la manica kimono con tassello.

### DIETRO:

G-G<sub>1</sub> = Spostare 3 cm sul profilo spalla

B = Abbassare 0,5 cm

D-D<sub>3</sub> = Spostare verso il fianco 2 cm

D<sub>3</sub>-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 3 cm + Vest.

D-F<sub>3</sub> = Lunghezza abito fino a terra

F<sub>3</sub>-F<sub>5</sub> = Svasare 30-35 cm

F<sub>4</sub> = Svasare 6-8 cm

F<sub>5</sub>-O = Abbassare 20-30 cm per allungare il fondo. Disegnare come da grafico

### DAVANTI:

D-F<sub>3</sub> = Misura uguale al dietro

G-G<sub>1</sub> = Spostare 3 cm, ridurre la ripresa di 1 cm e disegnare la manica e il tassello

F<sub>4</sub> = Svasare sul fondo 6-8 cm

Per la trasformazione del modello: ricopiare la metà davanti e sulla parte sinistra abbassare dai punti C<sub>4</sub>-C<sub>5</sub> di 10 cm e unire al punto N<sub>1</sub>.

Per il pannello spostare dal centro 3 cm e sulla ripresa della parte destra disegnare le linee taglio per il drappeggio. Chiudere le riprese della spalla e aprire i tagli di 5-6 cm (misura a piacere).

## DRAPED FLOOR LENGTH DRESS with KIMONO SLEEVE

Use the bodice with darts to draft this dress. The circumference of the chest, waist and hip should be divided equally between front and back. Trace the kimono with gusset (page 104).

### BACK:

G-G<sub>1</sub> = Move right 3 cm along the shoulder length

B = Move down 0,5 cm, connect to G<sub>1</sub> for new neckline

D-D<sub>3</sub> = Move right 2 cm

D<sub>3</sub>-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. + 3 cm + ease allowance

D-F<sub>3</sub> = Length dress up to the floor

F<sub>3</sub>-F<sub>5</sub> = Square left 30-35 cm

F<sub>4</sub> = Square right 6-8 cm

F<sub>5</sub>-O = Move down 20-30 cm. Complete as shown on diagram

### FRONT:

D-F<sub>3</sub> = Same measurement as the back

G-G<sub>1</sub> = Move left along the shoulder length 3 cm, reduce the shoulder dart 1 cm and draw the kimono sleeve with gusset (see diagram)

F<sub>4</sub> = Square left 6-8 cm for flared hem


For the transformation of the pattern copy the full front.

C<sub>4</sub>-C<sub>5</sub> = From point C<sub>4</sub> move down 10 cm along the left side and join to point N<sub>1</sub>. Move from the centre point E towards the left 3 cm and draw the panel.


Draw the slash lines as shown on diagram and close all the darts. Spread the slash lines 5-6 cm (not a fixed measurement).



SCALA 1/10



## BLAZER CLASSICO MONOPETTO



Per i modelli di giacche e cappotti disegnare il dietro e il davanti uniti. Trotondosi d  
indumenti di secondo grado, necessitano di maggiore vestibilità rispetto all'abito: la  
vestibilità può variare in funzione del tessuto o in base alla linea da noi scelta. Per que  
sta giacca calcolare  $1/2 \text{ C.S.} + 5 \text{ cm Vest.} + 2,5$  per lo scarto: es. Tg. 44 =  $1/2 \text{ C.S.}$   
 $46 + 5 \text{ cm di Vest.} + 2,5 \text{ cm scarto} = 53,5$

DIETRO:

angolo retto o sinistra con vertice A.

A-A<sub>1</sub> =  $1/2 \text{ C.S.} + 5 \text{ cm} + 2,5 \text{ cm scarto}$  (misura regolabile)

A-B =  $1/24 \text{ Tg.} + 0,5 \text{ cm}$

A-B<sub>1</sub> = Abbassare di 4,5 cm

A-C =  $1/8 \text{ statura} + 1/24 \text{ Tg.} + 1,7 \text{ Vest.}$  (misura regolabile) in funzione del maggiore  
o minore agio all'incavo

A-D = Lunghezza vita dietro

D-E = Livello bacino

A-F = Lunghezza giacca

C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub>-E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Tracciare le rette orizzontali con le stesse misure dei punti C-D-E-F

A-G =  $1/6 \text{ Tg.} + 0,5 \text{ cm}$  (con il curvilinee unire i punti B-G)

A-H =  $1/2 \text{ larghezza dorso} + 0,5 \text{ cm}$

C-C<sub>2</sub> =  $1/2 \text{ C-C}_1 - 1 \text{ cm}$

F-F<sub>1</sub> = C-C<sub>1</sub> unire i punti C<sub>2</sub>-F<sub>2</sub>

H-I = Perpendicolare a C-C<sub>2</sub>

H-L = Abbassare di 4,5 cm

B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2 \text{ larghezza spalle} + 1,5 \text{ cm}$  (di cui 1 di lentezza) + 0,5 Vest. Unire i punti G  
L<sub>1</sub> (profilo spalla)

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 0,5 cm per la spallina

I-M = Alzare 5 cm e spostare a destra di 0,8 cm

M-M<sub>1</sub> = Spostare a destra 0,5 cm e con il curvilinee disegnare l'incavo manica unendo  
punti L<sub>2</sub>-M e M<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> Sullo linee dell'incavo abbassare di 9 cm e segnare due tacche

B<sub>2</sub> =  $1/2 \text{ A-C}$

D-D<sub>2</sub> = Spostare a destra 2 cm

F-F<sub>3</sub> = Spostare a destra 2 cm e unire i punti B<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>-F<sub>3</sub>

D<sub>2</sub>-R = Spostare a destra 13-16 cm (misura regolabile)

R-F<sub>4</sub> = Linea fianchetto. Con il curvilinee unire i punti M-R-F<sub>4</sub>

F<sub>4</sub> = Spostare sia a destra che a sinistra 0,5 cm (come da grafico)

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Dal punto R spostare sia a sinistra che a destra 1-2 cm. Con il curvilinee unire  
i punti M-R<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> e M<sub>1</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>4</sub> (come da grafico)

DAVANTI:

D<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Lunghezza vita davanti

A<sub>2</sub>-B =  $1/6 \text{ Tg.} + 1 \text{ cm}$

A<sub>2</sub>-H =  $1/2 \text{ larghezza dorso}$ : misura uguale al dietro - 1 cm

H-I = Perpendicolare a C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

H-L = Abbassare 6,5 cm

I-M = Alzare 5 cm

M-M<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 1-1,5 cm (misura regolabile)

M<sub>1</sub>-M<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 0,5 cm - 1 cm e con il curvilinee disegnare l'incavo mani  
ca unendo i punti L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-M<sub>3</sub>-C<sub>2</sub>

A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 3 cm

A<sub>3</sub>-G =  $1/6 \text{ Tg.} + 0,5 \text{ cm}$

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 0,5 cm per la spallina

G-L<sub>1</sub> = Misura uguale al dietro

A<sub>2</sub>-N = Altezza seno

N-N<sub>1</sub> =  $1/2 \text{ distanza seno} + 1-2 \text{ cm}$

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Perpendicolare a C<sub>2</sub>-I segnare un punto di riferimento per la manica

N<sub>1</sub>-R = Parallela a N-D<sub>1</sub>

N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Abbassare 2-3 cm

I-R<sub>2</sub>-F<sub>5</sub> = Parallela a C<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> linea di riferimento per il taglio

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Dal punto R<sub>2</sub> spostare a sinistra e a destra 2 cm (misura regolabile). Con i  
curvilinee unire i punti M<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>5</sub>, M<sub>3</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>5</sub> dal punto F<sub>5</sub> aggiungere sia a destra  
che a sinistra 0,5 cm

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 2-2,5 cm per il sormonto

D<sub>3</sub>-P = Alzare 10 cm: posizione primo bottone

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 1,5 cm e unire i punti G<sub>1</sub>-P (linea di piegatura) e disegnare  
il collo come il grafico del "collo classico con revers"

R-O = Abbassare 5-7 cm: posizione tasca

O-O<sub>1</sub> = Spostare verso il centro davanti 1,5-2 cm

O<sub>1</sub>-O<sub>2</sub> = Spostare verso il fianco 15 cm (misura tasca)

R<sub>1</sub>-O = Disegnare la ripresa di 1-1,5 cm come da grafico

Manica:

disegnare la base manica stile uomo o pag 63.

Note: per la manica è importante segnare le tacche e apportare un accurato controllo  
con l'incavo. La manica deve essere alcuni cm più grande dell'incavo e inoltre va con  
trollato l'appiombamento e l'eventuale spostamento delle tacche.

Tessuto occorrente: h. 140 x 170

# CLASSIC SINGLE BREASTED BLAZER

Draft the front and the back joined. This type of garment is of second degree, therefore it needs a greater ease allowance. The ease allowance can vary according to the fabric and the shape desired. Example:  $1/2$  bust circ. + 5 cm for ease allowance + 2,5 cm discard fabric. Size 44 =  $46 + 5 + 2,5 = 53,5$  cm.

## BACK:

begin with top left corner of the square. This is point A. Trace down and across from point A.

- A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  bust circ. + 5 cm + 2,5 cm discard (not a fixed measurement)
- A-B = Move down  $1/24$  size + 0,5 cm
- A-B<sub>1</sub> = Move down 4,5 cm and square across
- A-C =  $1/8$  height +  $1/24$  size + 1,7 cm ease allowance (not a fixed measurement). Square across
- A-D = Back waist length measurement. Square across
- D-E = Hip depth. Square across
- A-F = Jacket length. Square across
- A-G =  $1/6$  size + 0,5 cm (with a curve join points B-G)
- A-H =  $1/2$  back width + 0,5 cm
- C-C<sub>2</sub> =  $1/2$  C-C<sub>1</sub> - 1 cm
- F-F<sub>1</sub> = Same amount as C-C<sub>1</sub>. Join point C<sub>2</sub> to F<sub>2</sub>
- H-I = Perpendicular to C-C<sub>2</sub>
- H-L = Move down 4,5 cm
- B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  back shoulder width + 1,5 cm (1 cm ease) + 0,5 cm ease allowance. Join points G-L<sub>1</sub> (shoulder length)
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move up 0,5 cm (for shoulder pad)
- I-M = Square up 5 cm and square right 0,8 cm
- M-M<sub>1</sub> = Move right 0,5 cm. With a curve draw the armhole joining the points L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-C<sub>1</sub>. Move down 9 cm along the armhole and mark two notches
- B<sub>2</sub> =  $1/2$  of A-C
- D-D<sub>2</sub> = Move right 2 cm
- F-F<sub>3</sub> = Move right 2 cm and join points B<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>-F<sub>3</sub>
- D<sub>2</sub>-R = Move right 13-16 cm (not a fixed measurement). Square down from R for F<sub>2</sub>
- R-F<sub>2</sub> = With a curve join points M-R
- F<sub>2</sub> = Move 0,5 cm to each side
- R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = From point R move 1-2 cm each side. With a curve join points M-R<sub>3</sub>-F<sub>2</sub> and M<sub>1</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>2</sub> (as shown on diagram)


## FRONT:

- D<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Front waist length
- A<sub>2</sub>-B =  $1/6$  size + 1 cm
- A<sub>2</sub>-H =  $1/2$  back width, same measurement as back - 1 cm
- H-I = Perpendicular to C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>
- H-L = Square down 6,5 cm
- I-M = Square up 5 cm
- M-M<sub>1</sub> = Square left 1-1,5 cm (not a fixed measurement)
- M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Square down from M<sub>1</sub> (reference point for sleeve)
- A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Move left 3 cm
- A<sub>3</sub>-G =  $1/6$  size + 0,5 cm
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move up 0,5 cm (for shoulder pad)
- G-L<sub>1</sub> = Same measurement as G-L<sub>2</sub>
- M<sub>1</sub>-M<sub>3</sub> = Move left 0,5-1 cm
- A<sub>2</sub>-N = Bust height
- N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  breast distance + 1-2 cm
- N<sub>1</sub>-R = Parallel to N-D<sub>1</sub>
- N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Move down 2-3 cm
- I-R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Parallel with C<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> (square down from I)
- R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = From point R<sub>3</sub> move each side 2 cm (not a fixed measurement). From point F<sub>3</sub> move 0,5 cm each side
- With a curve join points M<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>3</sub> and M<sub>3</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>3</sub>
- D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Square right 2-2,5 cm (single breasted)
- D<sub>3</sub>-P = Square up 10 cm, breakpoint (not a fixed measurement)
- G-G<sub>1</sub> = Move right 1,5 cm and join to point P (roll line). Draw the collar as shown on page 32 "Classic single breasted collar"
- R-O = Square down 5-7 cm; pocket position
- O-O<sub>1</sub> = Square right 1,5-2 cm
- O<sub>1</sub>-O<sub>2</sub> = Square left 15 cm (pocket measurement)
- R<sub>1</sub>-O = Draw the dart, moving left 1,5 cm as shown on diagram

## Sleeve:

draft the two piece basic sleeve (see page 63).

Required fabric length 140 x 170



## GIACCA DOPPIO PETTO con COLLO a LANCIA

Per realizzare questa giacca procedere come il blazer classico monopetto. Disegnare il dietro e il davanti uniti.  
Calcolare  $1/2 \text{ C.S.} + \text{Vest.} + \text{cm}$  per lo scarto. La misura è regolabile in funzione del tessuto o in base alla linea da noi scelta.

### DIETRO:

- D-F = Lunghezza giacca
- D-D<sub>2</sub> = Spostare a destra 2 cm (misura regolabile)
- F-F<sub>2</sub> = Uguale a D-D<sub>2</sub>
- M-M<sub>1</sub> = Spostare a destra 0,5 - 1 cm
- D<sub>2</sub>-R = 15 cm (misura regolabile)
- R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Dal punto R spostare sia a sinistra che a destra di 1,5 cm
- R-F<sub>3</sub> = Linea fianchetto. Con il curvilinee unire i punti M<sub>1</sub>-R-F<sub>3</sub>, M<sub>1</sub>-R-F<sub>3</sub> e M-R<sub>4</sub>-F<sub>3</sub> (come da grafico)
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 0,5-1 cm per spallina

### DAVANTI:

- D<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Lunghezza vita davanti
- A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Spostare a destra 3 cm
- A<sub>3</sub>-G =  $1/6 \text{ Tg.} + 0,5 \text{ cm}$
- G-G<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 1 cm
- G<sub>2</sub>-L<sub>1</sub> = Misura uguale al profilo spalla dietro
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 0,5-1 cm per spallina
- G<sub>2</sub>-L<sub>2</sub> = Riportare la misura del profilo spalla dietro
- G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm
- D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 6-8 cm per il sormonto del doppio petto
- D<sub>3</sub>-P = Alzare da 2 a 4 cm per la posizione del primo bottone
- G<sub>1</sub>-P = Linea di piegatura. Disegnare il collo e seguire la spiegazione del collo a lancia (pag. 36)
- I-R<sub>2</sub>-F<sub>4</sub> = Parallela a C<sub>2</sub>-F<sub>6</sub>
- M<sub>1</sub>-M<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 0,5-1 cm
- R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Dal punto R<sub>2</sub> spostare a sinistra 2 cm e a destra 1 cm (misura regolabile)
- F<sub>4</sub>-F<sub>5</sub> = Spostare a sinistra 1 cm e con il curvilinee unire i punti M<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>5</sub> e M<sub>3</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>4</sub>
- A<sub>2</sub>-N = Altezza seno
- N-N<sub>1</sub> =  $1/2 \text{ distanza seno} + 1-2 \text{ cm}$
- N<sub>1</sub>-R = Parallela a N-D<sub>1</sub>
- Q-N<sub>1</sub> = Disegnare la ripresa (1-1,5 cm)
- R-R<sub>5</sub> = Abbassare 5-7 cm (posizione tasca)
- R<sub>5</sub>-O<sub>1</sub> = Spostare a destra 1,5-2 cm (inizio tasca)
- O<sub>1</sub>-O<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 15 cm per la misura tasca

### Taschino:

dal punto I spostare a destra 2 cm e disegnare il taschino largo 15 cm e alto 2,5 cm (come da grafico).

### Manica:

vedere manica stile uomo.

**Note:** nelle giacche dove non sono presenti riprese e tagli sul seno è possibile creare una ripresa sotto il revers per ottenere più modellatura al seno. Questo grafico mostra uno dei metodi per disegnare la ripresa. La misura è in base alla differenza seno.









## GIACCA STILE CHANEL

Per realizzare questa giacca, disegnare il dietro e il davanti uniti con la ripresa del davanti trasferita nel fianchetto arrotondato: calcolare  $1/2$  C.S. + 4 cm Vest. + 1,5 cm di scarto. La vestibilità è regolabile in funzione del tessuto o in base alla linea da noi scelta.

### DIETRO:

angolo retto a sinistra con vertice A.

A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  C.S. + Vest. + scarto (misura regolabile)

A-B =  $1/24$  Tg. + 0,5 cm

A-B<sub>1</sub> = Abbassare 4,5 cm

A-C =  $1/8$  Statura +  $1/24$  Tg. + 1,7 cm Vest. (misura regolabile)

A-D = Lunghezza vita dietro

D-E = Livello bacino (lunghezza giacca)

C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub>-E<sub>1</sub> = Tracciare le rette orizzontali con le stesse misure dei punti C-D-E

A-G =  $1/6$  Tg. + 0,5 cm. Con il curvilinee unire i punti B-G

A-H =  $1/2$  Larghezza dorso + 0,5 cm

C-C<sub>2</sub> =  $1/2$  C-C<sub>1</sub> - 1 cm

D-D<sub>2</sub> = Misura C-C<sub>2</sub> - 1 cm

E-E<sub>2</sub> = Misura C-C<sub>2</sub>, disegnare la linea fianco unendo i punti C<sub>2</sub>-D<sub>2</sub>-F<sub>2</sub>

H-I = Perpendicolare a C-C<sub>2</sub>

H-L = Abbassare 4,5 cm

B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  larghezza spalle + 0,5 cm. Unire i punti G-L<sub>1</sub> (profilo spalla)

I-M = Alzare 5 cm e spostare a sinistra 1 cm. Con il curvilinee disegnare l'incavo manica unendo i punti L<sub>1</sub>-M-C<sub>2</sub>. Sulla linea dell'incavo abbassare 9 cm e segnare due tasche

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Abbassare 10-12 cm (inizio taglio)

D-R = Spostare a destra 11-13 cm

L<sub>2</sub>-R-F<sub>1</sub> = Linea fianchetto

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Spostare sia a sinistra che a destra 1,5-2 cm e con il curvilinee unire i punti L<sub>2</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> e L<sub>2</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>1</sub> (come da grafico)

### DAVANTI:

D<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Lunghezza vita davanti

A<sub>2</sub>-B<sub>1</sub> =  $1/6$  Tg. + 1 cm

A<sub>2</sub>-G =  $1/6$  Tg. + 0,5 cm

A<sub>2</sub>-H =  $1/2$  larghezza dorso (misura uguale al dietro - 1 cm)

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Misura uguale C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> - 1 cm

E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub> = Misura uguale a C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>. Unire i punti C<sub>2</sub>-D<sub>3</sub>-E<sub>2</sub> (linea fianco)

H-I = Perpendicolare a C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

H-L = Abbassare 7,5 cm

G-L<sub>1</sub> = Misura uguale al profilo spalla dietro

A<sub>2</sub>-N = Altezza seno

N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  distanza seno + 1-2 cm. Disegnare la ripresa come nel corpetto con ripresa

I-M = Alzare 5 cm

M-M<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 2 cm e con il curvilinee unire punti L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>. Sulla linea dell'incavo abbassare 9 cm e segnare una tasca

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Perpendicolare a I-C<sub>2</sub> segnare un punto di riferimento per la manica

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Sulla linea dell'incavo abbassare 10-12 cm (inizio taglio)

D<sub>1</sub>-R = Misura uguale a N-N<sub>1</sub>

R-F<sub>2</sub> = Parallela D<sub>1</sub>-E<sub>1</sub>

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Dal punto R spostare a destra e sinistra 2 cm

N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Abbassare 2-3 cm e disegnare il fianchetto arrotondato unendo i punti L<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>2</sub> (parte in rosso) e R<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>2</sub>

G-G<sub>5</sub> = Sul profilo spalla spostare a sinistra 3 cm

B-E<sub>1</sub> = Spostare sia a destra che a sinistra 1,5 cm e disegnare il bordo di 3 cm intorno alla scollatura, davanti e sul fondo orlo

### Taschino:

dalla retta orizzontale C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> alzare 1-2 cm e dal punto I spostare a destra 1-2 cm. Disegnare il taschino largo 10-12 cm e alto 4-5 cm e il bordo interno di 1,5-2 cm.

### Tasca:

dalla retta orizzontale D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> abbassare 2-4 cm e dalla linea del fianchetto R<sub>3</sub>-F<sub>2</sub> spostare a destra 1-2 cm. Disegnare la tasca larga 13-15 cm e alta 5-6 cm. Il bordo interno 1,5-2 cm (come da grafico).

**Manica:** disegnare la base manica stile uomo e nel fondo manica disegnare il bordo di 3 cm (come da grafico).

SCALA 1/4

# CLASSIC CHANEL JACKET

Draft the front and the back joined, with the shoulder dart transferred to the armhole with princess darts: calculate  $1/2$  bust circ. + 4 cm for ease allowance + 1,5 cm discarding fabric. The ease allowance can vary according to fabric and shape desired.

## BACK:

begin with top left corner of the square: this is point A. Trace down and across from point A.

A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  bust circ. + ease allowance + discard fabric (not a fixed measurement)

A-B =  $1/24$  size + 0,5 cm

A-B<sub>1</sub> = Move down 4,5 cm, square across

A-C =  $1/8$  height +  $1/24$  size + 1,7 cm ease allowance (not a fixed measurement)

A-D = Back waist length measurement. Square across

D-E = Hip depth. Square across (jacket length)

C<sub>1</sub>-D<sub>1</sub>-E<sub>1</sub> = Same measurements as points C-D-E

A-G =  $1/6$  size + 0,5 cm. With a curve join points B-G

A-H =  $1/2$  back width

C-C<sub>2</sub> =  $1/2$  of C-C<sub>1</sub> - 1 cm

D-D<sub>2</sub> = Same measurements as C-C<sub>2</sub> - 1 cm

E-E<sub>2</sub> = Same measurements as C-C<sub>2</sub>. Draw the side seam connecting points C-D-E

H-I = Perpendicular to C-C<sub>2</sub>

H-L = Move down 4,5 cm

B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  back shoulder width + 0,5 cm (1 cm ease). Join points G-L<sub>1</sub> (shoulder length)

I-M = Move up 5 cm, square right 1 cm. With a curve draw the armhole connecting the points L<sub>1</sub>-M, M<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>. Move down 9 cm along the armhole and mark two notches

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move down 10-12 cm along the armhole

D-R = Move right 11-13 cm. Square down from R

L<sub>2</sub>-R-F<sub>1</sub> = Connect points (guideline)

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = From point R move out 1,5-2 cm from each side. With a curve join points L<sub>2</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> and L<sub>2</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>1</sub>

## FRONT:

D<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Front waist length measurement

A<sub>2</sub>-B<sub>1</sub> =  $1/6$  size + 1 cm

A<sub>2</sub>-G =  $1/6$  size + 0,5 cm

A<sub>2</sub>-H =  $1/2$  back width (same measurement as back - 1 cm)

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Same measurement as C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> - 1 cm

E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub> = Same measurement as C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>. Connect points C<sub>2</sub>-D<sub>3</sub>-E<sub>2</sub> (side seam)

H-I = Perpendicular to C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>

H-L = Move down 7,5 cm

G-L<sub>1</sub> = Same measurements as the back shoulder length

A<sub>2</sub>-N = Bust height

N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  breast distance + 1 cm - 2 cm. Draw the dart as shown on the basic bodice with darts

I-M = Move up 5 cm

M-M<sub>1</sub> = Square left 2 cm, with a curve connect points L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>. Along the armhole move down 9 cm and mark one notch

M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Perpendicular to I-C<sub>2</sub>. Reference point for the sleeve

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move down 10-12 cm along the armhole

D<sub>1</sub>-R = Same measurement as N-N<sub>1</sub>

R-F<sub>2</sub> = Parallel to D<sub>1</sub>-E<sub>1</sub>

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = From point R move out 2 cm from each side

N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Move down  $2/3$  cm and draw a curve passing through points N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub>. Connect points L<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>-R<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> (red side), R<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>2</sub> as shown on diagram

G-G<sub>s</sub> = Move left 3 cm along the shoulder length

B-E<sub>1</sub> = Move out 1,5 cm each side and draw the border 3 cm as shown on the diagram (red side)

## Small flap:



from line C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> move up 1-2 cm, from point I move right 1-2 cm. Draw the flap 11 cm long, 4-5 cm wide with an inner border of 1,5-2 cm.

## Flap pocket:

from line D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> move down 2-4 cm and from side seam R<sub>3</sub>-F<sub>2</sub> move right 1-2 cm. Draw the flap 13-15 cm long and 5-6 cm wide with an inner border of 1,5-2 cm (see diagram).

## Sleeve:

draft the two piece sleeve. At the hem draw a border 3 cm wide as shown on the diagram.



## LINEA SMOKING a DOPPIO PETTO

Per realizzare questa giacca, disegnare la base della giacca con lunghezza fino al punto E. La ripresa della spalla va inserita metà nella ripresa N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> e metà nel centro davanti A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub>.

### DIETRO:

D-D<sub>2</sub> = 2 cm

E-F = 2 cm

D-R = Spostare a destra 14-16 cm

R-F<sub>1</sub> = Linea fianchetto. Unire i punti M-R-F<sub>1</sub>

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Dal punto R spostare sia a sinistra che a destra 2 cm.

Disegnare il fianchetto e unire i punti M-R<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> e M-R<sub>4</sub>-F<sub>1</sub>

### DAVANTI:

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 6-8 cm (sormonto doppio petto)

D<sub>3</sub>-P = Alzare 2-3 cm per la posizione del primo bottone

A<sub>2</sub>-N = Altezza seno

N-N<sub>1</sub> = 1/2 distanza seno

A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 3 cm

A<sub>3</sub>-G = 1/6 Tg. + 0,5 cm

N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> = Alzare 7,5 cm e spostare a sinistra 1 cm. Disegnare la ripresa come nel corpetto con ripresa

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 3 cm

G-P = Disegnare la linea dell'attaccatura collo lievemente arrotondata

N<sub>1</sub>-R-F<sub>2</sub> = Linea ripresa

N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Unire i punti N<sub>1</sub>-R e abbassare 2-3 cm. Dal punto R spostare 1 cm a destra e a sinistra e disegnare la ripresa

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Unire i punti I-R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> per la linea fianchetto

M<sub>1</sub>-M<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 0,5 - 1 cm

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Dal punto R<sub>2</sub> spostare sia a destra che a sinistra 2 cm. Con un curvilinee unire i punti M<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>3</sub> e M<sub>3</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>3</sub>

F-F<sub>4</sub> = Alzare 3-4 cm

F<sub>1</sub>-F<sub>5</sub> = Alzare 6-8 cm. Disegnare il fondo della giacca con linea arrotondata unendo i punti F<sub>4</sub>, F<sub>5</sub>, E<sub>1</sub> (come da grafico)

### Manica:

disegnare la base manica stile uomo.

Tessuto occorrente: h. 140 x 140

Raso per collo e pattine: h. 140 x 65





SCALA 1/4

# TUXEDO JACKET

Trace the basic jacket with a shoulder dart up to point E. Reduce the shoulder dart 1 cm to point N<sub>2</sub>.

## BACK:

D-D<sub>2</sub> = Move right 2 cm

E-F = Move right 2 cm

D-R = Move right 14-16 cm

R-F<sub>1</sub> = Guideline, connect points M-R-F<sub>1</sub>

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = From point R move out 2 cm each side and draw the dart connecting points M-R<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> and M-R<sub>4</sub>-F<sub>1</sub>

## FRONT:

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Square right 6-8 cm (double breasted)

D<sub>3</sub>-P = Square up 2-3 cm (position of the first button)

A<sub>2</sub>-N = Bust height

N-N<sub>1</sub> = 1/2 breast distance

A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Move left 3 cm and join to point N

A<sub>3</sub>-G = 1/6 size + 0,5 cm

N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> = Move up 7,5 cm and move left 1 cm. Redraw the dart leg

G-G<sub>1</sub> = Move right 3 cm

G-P = Draw the roll line curved inwards

N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Move down 2-3 cm. From point R move out 1 cm each side and draw the dart as shown on the diagram

N<sub>1</sub>-R-F<sub>2</sub> = Guideline, connect points

M<sub>1</sub>-M<sub>3</sub> = Move left 0,5-1 cm

R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Join points I-R<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> (guideline)

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = From point R<sub>2</sub> move out 2 cm each side. Use a curve to connect points M<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>3</sub> and M<sub>3</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>3</sub>

F-F<sub>4</sub> = Move up 3-4 cm


F<sub>1</sub>-F<sub>5</sub> = Move up 6-8 cm. Draw the edge as shown on diagram connecting points F<sub>4</sub>-F<sub>5</sub>-E<sub>1</sub>

## Pocket:

see diagram.

## Sleeve:

trace the two-piece sleeve (see page 63).



## GIACCA SAFARI

Analizzando il figurino possiamo osservare che la linea è morbida e non presenta tagli. Procedere come nel grafico del blazer classico variando solo alcuni punti. Disegnare dietro e davanti uniti e calcolare  $1/2$  C.S. + 5,5-7,5 cm per Vest.

### DIETRO:

A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  C.S. + 5,5-7,5 Vest. (misura regolabile)

C-D-E = Misure uguali al blazer classico

A-F = Lunghezza giacca (dal punto D aggiungere 25-40 cm)

D-D<sub>2</sub> = Abbassare 2-3 cm per il blusante e disegnare la coulisse con la misura dell'altezza dell'elastico

C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  C.S. - 1 cm + 2,25-3,75 cm Vest.

F-F<sub>2</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub>. Unire i punti C<sub>2</sub>-F<sub>2</sub>

### DAVANTI:

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = 2 cm per il sormonto

D<sub>3</sub>-P = Alzare 8-10 cm e posizionare il primo bottone

A<sub>2</sub>-N = Altezza seno

A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 3 cm e unire con il punto N

A<sub>3</sub>-G =  $1/6$  Tg. + 0,5 cm

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 1,5-2 cm e unire al punto P (linea di piegatura); disegnare il collo come il grafico del collo classico con revers

### Tasca:

abbassare dalla linea vita 6-8 cm e spostare a sinistra, dal centro davanti, 8 cm.

A-A<sub>1</sub> = 15-16 cm

A-B = 16 cm

D =  $1/2$  A-A<sub>1</sub>. Tagliare sulla linea del centro e aprire 8 cm per il fondo piega

### Soffietto:

A-A<sub>1</sub> = Misura uguale ad A-B-B<sub>1</sub>-A<sub>1</sub> della tasca

Seguire lo stesso procedimento anche per il **taschino sopra**.

### Mostrina spalle:

vedere il grafico.

### Pattina:

A-A<sub>1</sub> = Misura uguale alla tasca

A-C = 4 cm

D-D<sub>1</sub> = 5 cm

A<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> = A-C

### Taschino:

A-A<sub>1</sub> = Dal punto M aggiungere 12 cm

A-B = A-A<sub>1</sub> (misura regolabile)

D =  $1/2$  A-A<sub>1</sub>. Tagliare sulla linea del centro e aprire 8 cm per il fondo piega. Completare il taschino e pattina seguendo le istruzioni della tasca

### Manica:

stile uomo senza taglio dietro.

Disegnare la base manica stile uomo maggiorata dei cm per la vestibilità e ricopiare il sotto manica (parte in rosso). Unire al sopra manica sovrappo-

nendo i punti D<sub>3</sub>-H<sub>2</sub> con i punti C<sub>1</sub>-O<sub>1</sub> del sotto manica.

Scartare ai lati della manica 4 cm che si sono creati nei punti P-P<sub>1</sub>.

I<sub>1</sub>-I<sub>2</sub> = Spostare a destra  $1/2$  di P-P<sub>1</sub>

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Misura uguale a I<sub>2</sub>-I<sub>1</sub>

L<sub>2</sub>-M = Alzare 4 cm (posizione mostrina)

M-M<sub>1</sub> = 4-5 cm (larghezza mostrina). Lunga fino alla linea H<sub>2</sub>-P







Trace the two piece sleeve. Place the sleeve as shown overlapping the top sleeve, points D3-H2 with the under sleeve points C1-O1.

- I2-I1 = Move right 1/2 of P-P1
- L1-L2 = Move left the same measurement as I2-I1
- L2-M = Move up 4 cm position for tab
- M-M1 = 4-5 cm width of tab, draw as shown on diagram





## TAILLEUR con TAGLIO a BRETELLA

Per questo tipo di giacca procedere con la stessa tecnica del blazer classico. Disegnare il davanti con la ripresa al seno e con la vestibilità adeguata alla linea della giacca. Per il taglio davanti sagomare la linea del fianchetto sul punto seno; per il taglio dietro riportare sul profilo spalla la stessa misura del davanti.

### DIETRO:

A-F = Lunghezza giacca

G-G<sub>1</sub> = 1/10 Tg. (misura uguale al davanti)

D-D<sub>2</sub> = Spostare a destra 1 cm

F-F<sub>2</sub> = Misura uguale a D-D<sub>2</sub>

C-C<sub>2</sub> = 1/2 C-C<sub>1</sub> - 1 cm

D-D<sub>3</sub> = 1/4 C.V. - 1 cm + 3 cm + Vest.

D<sub>2</sub>-R = 1/2 D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub>

G<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Linea fianchetto

R = Spostare 1 cm per parte

F<sub>3</sub> = Spostare sia a destra che a sinistra di 0,5 cm; se si vuole svasare il fondo si può aggiungere 1-1,5 cm. Disegnare il fianchetto (come da grafico)

### DAVANTI:

N-N<sub>1</sub> = 1/2 distanza seno + 1,5 cm

D<sub>1</sub>-D<sub>4</sub> = 1/4 C.V. + 1 cm + 4 cm per le riprese + Vest.

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a destra di 2,5 cm (sormonto)

D<sub>1</sub>-R = Misura uguale a N-N<sub>1</sub>

G<sub>2</sub>-F<sub>4</sub> = Linea fianchetto

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Dal punto R spostare 1 cm per parte

F<sub>4</sub> = Spostare sia a destra che a sinistra di 0,5 cm. Se si vuole svasare il fondo si può aggiungere 1-1,5 cm. Disegnare il fianchetto come da grafico

R<sub>1</sub>-F<sub>5</sub> = Linea secondo fianchetto

R<sub>1</sub> = Spostare sia a destra che a sinistra 1 cm. Con il curvilinee disegnare il secondo fianchetto come da grafico

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm

G<sub>1</sub>-Q = 1/6 Tg.

Q-Q<sub>1</sub> = Abbassare 8-10 cm

D<sub>3</sub>-P = Alzare 6-8 cm (posizione del primo bottone)

Q<sub>1</sub>-P<sub>1</sub> = Spostare a destra 12 cm, in squadra alla retta Q<sub>1</sub>-P; unire i punti P<sub>1</sub>-P e completare come le regole dei colli

### Tasca:

abbassare dalla linea vita 5-7 cm e spostare a destra 2 cm dalla linea fianchetto. Disegnare la tasca larga 15 cm e alta 16-18 cm (come da grafico).

### Manica:

disegnare la base manica stile uomo con vestibilità adeguata alla giacca.

Tessuto occorrente: h. 170 x 140



SCALA 1/4

# TAILORED PRINCESS JACKET

Use the "basic classic single breasted blazer" to draft this jacket. Trace the front and the back joined with the appropriate ease allowance.

## BACK:

- A-F = Jacket length
- G-G<sub>1</sub> = 1/10 size (same measurement as front)
- P<sub>1</sub> D-D<sub>2</sub> = Move right 1 cm
- F-F<sub>2</sub> = Same measurement as D-D<sub>2</sub>
- C-C<sub>2</sub> = 1/2 of C-C<sub>1</sub> - 1 cm
- D-D<sub>3</sub> = 1/4 waist circ. - 1 cm + 3 cm + ease allowance
- D<sub>2</sub>-R = 1/2 of D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub>
- G<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Square down from G<sub>1</sub> through R
- R = Move out 1 cm on both sides
- F<sub>3</sub> = Move out 0,5 cm on both sides for flare and add from 1 to 1,5 cm. Draw the side panel as shown

## FRONT:


- N-N<sub>1</sub> = 1/2 breast distance + 1,5 cm
- D<sub>1</sub>-D<sub>4</sub> = 1/4 waist circ. + 1 cm + 4 cm for dart + ease allowance
- D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Square right 2,5 cm for button stand
- D<sub>1</sub>-R = Same measurement as N-N<sub>1</sub>
- G<sub>2</sub>-F<sub>4</sub> = Guideline
- R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = From point R move each side 1 cm
- F<sub>4</sub> = Move out 0,5 cm on both sides for flare add from 1 to 1,5 cm. Draw the side panel as shown
- R<sub>1</sub>-F<sub>5</sub> = Guideline
- R<sub>1</sub> = Move each side 1 cm. With a curve draw the second side panel
- G-G<sub>1</sub> = Move right 2 cm (roll line)
- G<sub>1</sub>-Q = 1/6 size
- Q-Q<sub>1</sub> = Move down 8-10 cm along the roll line
- D<sub>3</sub>-P = Square up 6-8 cm (break point)
- Q<sub>1</sub>-P<sub>1</sub> = Square left from point Q<sub>1</sub> 12 cm, connect points P-P<sub>1</sub> (complete the collar)

## Pocket:

draw a parallel line to waist line with a distance 5-7 cm and draw the pocket as shown on diagram.

## Sleeve:

trace the two-piece sleeve with the appropriate ease allowance. Complete as the diagram.





## GIACCHINO con MANICA a LANTERNA

Per questo tipo di modello disegnare il corpetto con ripresa fino al livello bacino e con vestibilità adeguata. Ridurre la ripresa spalla di 1-1,5 cm, chiudere le riprese e trasferire sulla linea fianco sotto il braccio.

### DIETRO:

$C-C_1 = 1/4 C.S. - 1 \text{ cm} + \text{Vest.}$

$D-D_1 = 1/4 C.V. - 1 \text{ cm} + 3 \text{ cm} + \text{Vest.}$

$E-E_1 = 1/4 C.B. - 1 \text{ cm} + \text{Vest.}$

$D-F = \text{Abbassare dalla linea vita } 4 \text{ cm}$

$L_2-L_3 = \text{Abbassare } 10 \text{ cm e disegnare il fianchetto come da grafico}$

### DAVANTI:

$C-C_2 = 1/4 C.S. + 1 \text{ cm} + \text{Vest.}$

$D_1-D_3 = 1/4 C.V. + 1 \text{ cm} + 2 \text{ cm} + \text{Vest.}$

$E-E_1 = 1/4 C.B. + 1 \text{ cm} + \text{Vest.}$

$D_1-F_1 = \text{Misura uguale al dietro}$

$B = \text{Abbassare } 1-3 \text{ cm e disegnare il collo come da grafico}$

$C_2-C_3 = \text{Abbassare } 6-8 \text{ cm e unire al punto } N_1. \text{ Chiudere le riprese e trasferire nella ripresa del fianco } (C_3-N_1)$

### Manica:

disegnare la manica base semplice.

$C-l = \text{Lunghezza manica } 24 \text{ cm (misura regolabile). Ridurre di } 1 \text{ cm il settore } E_1-F_1 \text{ e aumentare della stessa misura il settore } E-F. \text{ Alla metà dei punti } F-L \text{ e } F_1-L_1 \text{ disegnare la linea taglio orizzontale e dividere in misura uguale i tagli verticali (come da grafico)}$



Per la trasformazione della manica tagliare sulla linea orizzontale e su quelle verticali e aprire di 3-5 cm (come da grafico).

### Polsino:

vedere il grafico.

Tessuto occorrente: h. 140 x 120

SCALA 1/4



**JACKET with LANTERN SLEEVE**

Use the basic bodice with darts traced up to the hip level with the appropriate ease allowance. Reduce the shoulder darts 1-1.5 cm.

BACK:

- C-C<sub>1</sub> = 1/4 bust circ. + 1 cm + ease allowance  
D-D<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. - 1 cm + 3 cm + ease allowance  
E-E<sub>1</sub> = 1/4 hip circ. - 1 cm + ease allowance  
D-F = Move down 4 cm and square across  
L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move down 10 cm along the armhole and draw the side panel  
(see diagram)

FRONT:

- C-C<sub>2</sub> = 1/4 bust circ. + 1 cm + ease allowance  
D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = 1/4 waist circ. + 1 cm + 3 cm + ease allowance  
E-E<sub>1</sub> = 1/4 hip circ. + 1 cm + ease allowance  
D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Same measurement as the back

B = Move down 1-3 cm and complete the collar as shown on the diagram

C2-C3 = Move down along the side seam 6-8 cm and join to point N1. Close the shoulder dart and open the new side dart.

*Sleeve:*

trace the one-piece sleeve.

- C-I = Sleeve length 24 cm (not a fixed measurement). Reduce section E-I-F; 1 cm and add the same amount to section E-F. At the midpoint of lines F-L, F<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> draw an horizontal line, and divide it into equal parts (see diagram).

For the transformation of the sleeve, cut along the horizontal line and spread apart 3-5 cm as shown on diagram.

Cuff:

see diagram

## GIACCA con BASCHINA e KIMONO con TASSELLO LUNGO la MANICA

Per questo tipo di modello disegnare il corpetto con ripresa fino al livello bacino con vestibilità adeguata alla linea. Le misure delle circonferenze davanti e dietro devono essere uguali.

### DIETRO:

C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. + Vest.

D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 4 cm + Vest.

E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + Vest.

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 1 cm

C<sub>1</sub>-H =  $\frac{1}{2}$  Tg. - 4 cm (misura regolabile)

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassare 2 cm

L<sub>2</sub>-I = Lunghezza manica

I-L = 8 cm in squadra alla retta I-L<sub>2</sub> e unire al punto C<sub>3</sub>. Ricopiare la baschina (parte in rosso) e chiudere la ripresa (come da grafico)

### DAVANTI:

C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. + Vest.

D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 3 cm + Vest.

E-E<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + Vest.

C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> = Abbassare 2 cm e ridurre la ripresa di 1 cm (come la regola della manica kimono con ripresa)

C<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> = Misura uguale al dietro -  $\frac{1}{10}$  Tg. + 0,5 cm

L<sub>2</sub>-I<sub>1</sub> = Misura uguale al dietro

I<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> = 8 cm in squadra con la retta L<sub>2</sub>-I<sub>1</sub> e unire al punto C<sub>4</sub>

D-D<sub>3</sub> = 2 cm di sormonto

D<sub>3</sub>-P = Alzare 10 cm. Disegnare il collo con le regole del collo semi montante, ricopiare la baschina e chiudere la ripresa. Nel corpetto chiudere la ripresa della spalla e aprire quella in vita

### Tassello:

A-A<sub>1</sub> = Misura uguale alla manica del corpetto: C<sub>3</sub>-L per il dietro e C<sub>4</sub>-L<sub>1</sub> per il davanti

B-B<sub>1</sub> = 5 cm per parte dal punto A

A-C = Alzare 8 cm


B-C = Misura uguale al taglio per il tassello

B<sub>1</sub>-C = Misura uguale a B-C

D-D<sub>1</sub> = 4 cm per parte dal punto A<sub>1</sub>


**Note:** la misura del tassello deve completare la larghezza della manica dall'incavo al fondo manica.

Tessuto occorrente: h. 140 x 210





SCALA 1/4



## JACKET with YOKE and FULL SLEEVE GUSSET

Use the basic bodice with darts up to hip level with an appropriate ease allowance.

### BACK:

- C-C<sub>1</sub> = 1/4 bust circ. + ease allowance
- D-D<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. + 4 cm + ease allowance
- E-E<sub>1</sub> = 1/4 hip circ. + ease allowance
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move up 1 cm
- C<sub>1</sub>-H = 1/4 size - 4 cm (not a fixed measurement)
- C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Move down along the side seam 2 cm
- L<sub>2</sub>-I = Sleeve length
- I-L = Square down 8 cm from point I and connect to C<sub>3</sub>. Recopy the yoke (red side) and close the dart (see diagram)

### FRONT:


- C-C<sub>2</sub> = 1/4 bust circ. + ease allowance
- D-D<sub>2</sub> = 1/4 waist circ. + 3 cm + ease allowance

- E-E<sub>2</sub> = 1/4 hip circ. + ease allowance
- C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> = Move down along the side seam 2 cm. Reduce the dart 1 cm (see the rule of kimono with darts)
- C<sub>2</sub>-H<sub>1</sub> = Same measurement as the back - 1/10 size + 0,5 cm
- L<sub>2</sub>-I<sub>1</sub> = Same measure as the back
- I<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> = Square down 8 cm from point I and connect to C<sub>4</sub>
- D-D<sub>3</sub> = Square right 2 cm for button stand
- D<sub>3</sub>-P = Square up 10 cm. Draw the collar with the rules of shawl collar, copy the yoke (red side), close the dart (see diagram). Close the shoulder dart and open the waist one

### Gusset:

- A-A<sub>1</sub> = Same measurement as the sleeve of the bodice, C<sub>3</sub>-L for the back, C<sub>4</sub>-L<sub>1</sub> for the front
  - B-B<sub>1</sub> = From point A square out 5 cm each side
  - A-C = Square up 8 cm
  - B-C = Same amount as M<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, M<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>
  - B<sub>1</sub>-C = Same amount as B-C
  - D-D<sub>1</sub> = From point A<sub>1</sub> square for both sides 4 cm
- The measurement of the gusset complete the width of the sleeve from armhole to hem.





## GIACCA KIMONO con TASSELLO LUNGO la MANICA

Per questo tipo di modello disegnare il dietro e il davanti separati, con le misure di circonferenza seno, vita e bacino uguali. Trattandosi di una giacca aderente, bisogna calcolare la vestibilità adeguata alla linea. Disegnare il davanti con ripresa al seno trasferita nella ripresa della vita.

### DIETRO:

- A-F = Lunghezza giacca
- C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. + Vest. + scarto
- D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 5 cm + Vest.
- E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + Vest. + scarto
- F-F<sub>1</sub> = Misura uguale a E-E<sub>1</sub>
- D-R = Spostare a destra 13-14 cm
- R-F<sub>3</sub> = Linea fianchetto
- R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Dal punto R spostare sia a sinistra che a destra 1,5 cm e con il curvilinee unire i punti M-R<sub>3</sub>-F<sub>3</sub> e M-R<sub>4</sub>-F<sub>3</sub>. Se si vuole svasare leggermente il fondo si può aggiungere 1-1,5 cm (come da grafico)
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 1 cm
- M-M<sub>1</sub> = Spostare a destra 1-1,5 cm

### DAVANTI:

- A-F<sub>1</sub> = Lunghezza giacca (misura uguale al dietro)
- C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. + Vest. + scarto
- D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 4 cm + Vest.
- E-E<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + Vest.
- F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Misura uguale a E-E<sub>2</sub> + 0,5 cm
- M<sub>1</sub>-N<sub>1</sub> = Disegnare la linea di riferimento per ridurre la ripresa del seno. Ricopiare la parte in rosso e ruotare di 1 cm (come da grafico)
- R-F<sub>4</sub> = Linea parallela a D-F<sub>1</sub>. Dal punto R spostare 1 cm per parte e disegnare il fianchetto. Se si vuole svasare leggermente il fondo si può aggiungere 0,5-1 cm
- R<sub>1</sub> = Spostare 1 cm per parte e disegnare il fianchetto come da grafico

### Manica:

disegnare la base della manica semplice e tagliare sulla linea del centro. Unire i punti C-N del colmo manica con i punti L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub> dell'incavo del corpetto.


- L-O = Sul fondo manica spostare a destra 6 cm e disegnare il tasello lungo (come da grafico). Ripetere la stessa tecnica per la parte davanti (come da grafico). Copiare il tasello del davanti e quello del dietro e unirli

### Collo:

vedere grafico del collo semi montante a pag. 38.

Tessuto occorrente: h. 140 x 200

SCALA 1/4



## KIMONO JACKET with GUSSET along the SLEEVE

Draft the front and the back separately. Use the rules of the simple kimono (the circumferences of the back and the front are the same) with an appropriate ease allowance. Transfer the front shoulder dart on the waist.

### BACK:

- A-F = Jacket length
- C-C<sub>1</sub> = 1/4 bust circ. + ease allowance + discarding fabric
- D-D<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. + 5 cm + ease allowance
- E-E<sub>1</sub> = 1/4 hip circ. + ease allowance + discarding fabric
- F-F<sub>1</sub> = Same measurement as E-E<sub>1</sub>
- D-R = Move right 13-14 cm
- R-F<sub>3</sub> = Guideline. Square down from R
- R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = From point R move out 1,5 each side. With a curve join points M-R<sub>3</sub>-F<sub>3</sub> and M-R<sub>4</sub>-F<sub>3</sub>. From F<sub>3</sub> move out 1-1,5 cm each side for flared hem (see diagram)
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move up 1 cm
- M-M<sub>1</sub> = Square right 1-1,5 cm

### FRONT:

- A<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Jacket length (same measurement as back)
- C-C<sub>2</sub> = 1/4 bust circ. + ease allowance + discarding fabric
- D-D<sub>2</sub> = 1/4 waist circ. + 4 cm + ease allowance
- E-E<sub>2</sub> = 1/4 hip circ. + ease allowance + discarding fabric
- F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Same measurement as E-E<sub>1</sub> + 0,5 cm
- M<sub>1</sub>-N<sub>1</sub> = Draw the line and reduce the dart 1 cm. Copy the red side and rotate it up 1 cm (see diagram)
- N<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> = Square down from N<sub>1</sub>
- R-F<sub>4</sub> = Square down to F<sub>4</sub>. From point R move out 1 cm each side. Square down from point R 10 cm (hip dart) draw the dart
- M-R<sub>1</sub> = Square down from point M
- R<sub>1</sub>-F<sub>5</sub> = Square down from R<sub>1</sub>. From R<sub>1</sub> move out 1-1,5 cm each side. From point F<sub>5</sub> move out 0,5-1 cm each side. Draw the side panel as shown on diagram

### Sleeve:

- trace the basic sleeve, cut along the centre line, join points C-N of sleeve cap to points L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub> of the back armhole bodice.
- L-O = Move right 6 cm and draw the gusset (see diagram). Repeat the same for the front (see diagram). Join the front gusset to the back. Copy the 2 gusset pieces in a one full gusset

Collar: see flat collar with low neckline on page 38.



## TAILLEUR KIMONO con TASCA INSERITA nel FIANCHETTO ARROTONDATO

Per questo modello disegnare il dietro e il davanti separati, con le misure di circonferenza seno, vita e bacino uguali. Trattandosi di una giacca aderente, bisogna calcolare  $1/2 \text{ C.S.} + 4 \text{ cm Vest.} + 2 \text{ cm scarto}$ . Disegnare il davanti con ripresa al seno trasferita nel fianchetto con il taglio arrotondato.

### DIETRO:

- A-F = Lunghezza giacca
- C-C<sub>1</sub> =  $1/4 \text{ C.S.} + \text{Vest.} + \text{scarto}$
- D-D<sub>1</sub> =  $1/4 \text{ C.V.} + \text{Vest.} + \text{scarto} + 2 \text{ cm}$
- E-E<sub>1</sub> =  $1/4 \text{ C.B.} + \text{Vest.} + \text{scarto}$
- F-F<sub>1</sub> = Misura uguale a E-E<sub>1</sub> + 0,5 cm
- D-D<sub>2</sub> = Spostare a destra 2 cm
- F-F<sub>2</sub> = Spostare a destra 2 cm e unire al punto D<sub>2</sub>
- D<sub>2</sub>-R = Spostare verso il fianco 13-14 cm
- R-F<sub>3</sub> = Linea fianchetto. Con il curvilinee unire i punti M-R
- R = Spostare sia a destra che a sinistra 1 cm
- F<sub>3</sub> = Spostare sia a destra che a sinistra 0,5 cm. Se si vuole svasare leggermente il fondo, si può aggiungere 1-1,5 cm. Disegnare il fianchetto come da grafico
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 1-1,5 cm sul profilo spalla

### Collo:

- G-G<sub>1</sub> = Spostare dietro 1-1,5 cm sul profilo spalla e unire con una retta i punti B-G<sub>1</sub>
- G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Alzare 5-6 cm in squadra con la retta G<sub>1</sub>-B
- B-B<sub>2</sub> = Misura uguale a G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub>. Con il curvilinee unire i punti B<sub>2</sub>-G<sub>2</sub>; per ottenere più agio nel collo, alla metà disegnare una linea obliqua e una orizzontale e aprire di 1-1,5 cm (come da grafico)

### DAVANTI:

- D-F = Lunghezza giacca (misura uguale al dietro)
- C-C<sub>2</sub> =  $1/4 \text{ C.S.} + \text{Vest.} + \text{scarto}$
- D-D<sub>2</sub> =  $1/4 \text{ C.V.} + 3 \text{ cm} + \text{Vest.}$
- E-E<sub>2</sub> =  $1/4 \text{ C.B.} + \text{Vest.}$
- F-F<sub>2</sub> = Misura uguale a E-E<sub>2</sub> + 0,5 cm
- D<sub>2</sub>-D<sub>4</sub> = Sulla linea del fianco abbassare 10 cm
- R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = Dal punto R spostare 1,5 cm per parte e disegnare la ripresa seguendo le regole per il corpetto
- L<sub>2</sub>-L<sub>4</sub> = Abbassare sulla linea dell'incavo 12 cm. Inizio taglio. Disegnare il fianchetto arrotondato sul seno unendo i punti L<sub>4</sub>-R<sub>1</sub>-R<sub>4</sub>-D<sub>4</sub> e R<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-D<sub>4</sub> (come da grafico). Controllare le misure delle due parti R<sub>4</sub>-D<sub>4</sub> e R<sub>4</sub>-D<sub>4</sub>
- Ridurre la ripresa del seno facendo ruotare di 1 cm i punti L<sub>2</sub>-L<sub>4</sub>-R<sub>1</sub> (come da grafico).
- G-G<sub>1</sub> = Spostare 1-1,5 cm sul profilo spalla e con una retta unire i punti B-G<sub>1</sub>
- G<sub>1</sub>-R = Alzare 6 cm in squadra con linea G<sub>1</sub>-B
- A-R<sub>1</sub> = Spostare a destra 2-3 cm e unire i punti R-R<sub>1</sub>-B (come da grafico)

### Manica:

per il kimono, disegnare la base della manica semplice, separare in centro e unire i punti C-N (parte dietro) con i punti L<sub>2</sub>-M del corpetto dietro. Nel punto M del corpetto spostare a destra da 1 a più centimetri in funzione di quanto agio vogliamo dare al kimono. In fondo alla manica spostare a destra 6 cm e alzare 12-14 cm per metà sfondo piega. Ripetere la stessa tecnica per il kimono davanti.

**Note:** è necessario che la manica sia controllata con l'incavo del corpetto e che abbia il suo appiombamento perfetto e che sia corrispondente con il centro spalla.

Tessuto occorrente: h. 140 x 180

# TAILORED KIMONO with SIDE PANEL POCKET

Draft the front and the back separately. Use the simple kimono foundation (the circumferences of the back and the front should be the same). Calculate  $1/2$  bust circ. + 4 cm for ease allowance + 2 cm discarding fabric. Transfer the front shoulder dart to the armhole.

## BACK:

A-F = Jacket length

C-C<sub>1</sub> =  $1/4$  bust circ. + ease allowance + discarding fabric

D-D<sub>1</sub> =  $1/4$  waist circ. + ease allowance + discarding fabric + 2 cm

E-E<sub>1</sub> =  $1/4$  hip circ. + ease allowance + discarding fabric

F-F<sub>1</sub> = Same as E-E<sub>1</sub> + 0,5 cm

D-D<sub>2</sub> = Move right 2 cm

F-F<sub>2</sub> = Move right 2 cm and join to point D<sub>2</sub>

D<sub>2</sub>-R = Move right 13-14 cm

R-F<sub>3</sub> = Guideline, square down

R = Move out 1 cm each side

F<sub>3</sub> = Move out 0,5 cm each side. Move out 1-1,5 cm each side for flared hem. Draw the side panel as shown on the diagram


L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move up 1-1,5 cm and move left 1-1,5 cm along the shoulder length

## Collar:

G-G<sub>1</sub> = Move right 1-1,5 cm along the shoulder length, join point L<sub>2</sub>

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Square up from point G<sub>1</sub> 6 cm

B-B<sub>2</sub> = Move up same amount as G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub>. With a curve connect



points B<sub>2</sub>-G<sub>2</sub>. To obtain more ease for the collar draw the slash line as shown on the diagram and spread 1-1,5 cm

## FRONT:

D-F = Jacket length (same measurement as the back)

C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  bust circ. + ease allowance + discarding fabric

D-D<sub>2</sub> =  $1/4$  waist circ. + 3 cm + ease allowance

E-E<sub>2</sub> =  $1/4$  hip circ. + ease allowance

F-F<sub>2</sub> = Same measurement as E-E<sub>2</sub> + 0,5 cm

D<sub>2</sub>-D<sub>4</sub> = Move down 10 cm along the side seam

R<sub>3</sub>-R<sub>4</sub> = From point R move out 1,5 cm each side

L<sub>2</sub>-L<sub>4</sub> = Move down 12 cm along the armhole. Draw the side panel connecting points L<sub>4</sub>-R<sub>1</sub>-R<sub>4</sub>-D<sub>4</sub> and R<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-D<sub>4</sub> (see diagram). Both lines need to be the same length

Reduce the shoulder dart 1 cm and rotate it up as shown on the diagram.

G-G<sub>1</sub> = Move left 1-1,5 cm along the shoulder length, join point to B


G<sub>1</sub>-R = Square up 6 cm from line G<sub>1</sub>-B

A-R<sub>1</sub> = Square right 2-3 cm and connect points R-R<sub>1</sub>-B (see diagram)

## Sleeve:

trace the basic sleeve, cut along the centre line and join points C-N of the sleeve with points L<sub>2</sub>-M of the back bodice armhole. Square right 1 cm from point M. From point I square left 6 cm and square up 12-14 cm (half of the pleat depth). Repeat the same for the back.

It is necessary to check the armhole of the bodice and the sleeve cap to make sure they are the same measurement.



## GIACCA con SPALLA SCESA

Per questa giacca disegnare la base blazer classico con vestibilità adeguata e con la ripresa trasferita nel fianchetto arrotondato.

### DIETRO:

- A-F = Lunghezza giacca (misura a piacere)
- D = Spostare a destra 2 cm
- F = Spostare a destra 1 cm
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 1 cm
- L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub> = Abbassare 12 cm sulla linea dell'incavo
- D-R = Spostare a destra 14 cm e segnare la ripresa di 2 cm
- R-F<sub>3</sub> = Linea fianchetto. Con il curvilinee unire i punti M<sub>1</sub>-R-F<sub>3</sub> e disegnare il fianchetto come da grafico

### DAVANTI:

- G-G<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 1,5 cm
- D-D<sub>3</sub> = 2 cm per il sormonto
- B-P = Abbassare 8 cm
- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Alzare 1 cm
- L<sub>3</sub>-M<sub>3</sub> = Abbassare 12 cm sulla linea incavo
- D-R = Misura uguale a N-N<sub>1</sub>
- R-F<sub>4</sub> = Linea fianchetto. Spostare a sinistra 1 cm
- R-R<sub>3</sub> = 2 cm
- R-R<sub>4</sub> = 1,5 cm
- F<sub>4</sub>-F<sub>5</sub> = Disegnare il fianchetto. Unire i punti M<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>4</sub> (parte in rosso) e N<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>5</sub> (parte in nero); chiudere la ripresa e aprire sul taglio arrotondato


### Tasca:

- R<sub>4</sub>-O = Abbassare 3-4 cm
- D<sub>2</sub>-O<sub>1</sub> = Abbassare sulla linea del fianco 8-10 cm e spostare a sinistra 1 cm. Disegnare la tasca come da grafico

### Manica:

disegnare la base della manica stile uomo con vestibilità adeguata alla vestibilità della giacca.


- A-B =  $1/2 \text{ Tg.} + 1,5-2 \text{ cm}$ . La misura può aumentare o diminuire in base alla vestibilità della giacca e in funzione del tessuto. La manica deve risultare 4-6 cm maggiore dell'incavo
- C-C<sub>3</sub> = Abbassare 8-9 cm
- C-D<sub>3</sub> = Sulla linea del colmo abbassare 10,5 cm
- C-O = Sulla linea del colmo abbassare 12 cm e con il curvilinee unire i punti D<sub>3</sub>-C<sub>3</sub>-O (linea taglio). Unire i punti C-D<sub>3</sub>-C<sub>3</sub> ai punti L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub> dell'incavo dietro. Unire i punti C-O-C<sub>3</sub> del colmo manica davanti ai punti L<sub>3</sub>-M<sub>3</sub> dell'incavo davanti







SCALA 1/4



## JACKET with DROP SHOULDER

Use the classic single breasted blazer to draft this jacket with an appropriate ease allowance.

**BACK:**  
 A-F = Jacket length (desired measurement)  
 D = Move right 2 cm  
 F = Move right 1 cm  
 L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move up 1 cm  
 L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub> = Move down 12 cm along the armhole  
 D-R = Move right 14 cm and draw the dart as shown on the diagram  
 R-F<sub>3</sub> = Square down (guideline). With the curve connect points M<sub>1</sub>-R-F<sub>3</sub> and draw the side panel as shown on the diagram

**FRONT:**  
 G-G<sub>1</sub> = Move left 1,5 cm  
 D-D<sub>3</sub> = Square right 2 cm for button stand  
 B-P = Move down 8 cm, square right 2 cm and connect to D<sub>3</sub>  
 L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move up 1 cm  
 L<sub>3</sub>-M<sub>3</sub> = Move down 12 cm along the armhole  
 D-R = Same measurement as N-N<sub>1</sub>

R-F<sub>4</sub> = Guideline, square down and move left 1 cm  
 R-R<sub>3</sub> = 2 cm  
 R-R<sub>4</sub> = 1,5 cm  
 F<sub>4</sub>-F<sub>5</sub> = Move left 2-3 cm and draw the side panel. Connect points M<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>-R<sub>4</sub>-F<sub>4</sub> (red side) and N<sub>1</sub>-R<sub>3</sub>-F<sub>5</sub> (black side), close the shoulder dart and open the armhole dart

**Pocket:**  
 R<sub>4</sub>-O = Move down 3-4 cm  
 D<sub>2</sub>-O<sub>1</sub> = Move down along the side seam 8-10 cm and move left 1 cm. Draw the pocket as shown on diagram

**Sleeve:**  
 trace the two-piece sleeve with the appropriate ease allowance.  
 A-B = 1/2 size + 1,5 - 2 cm. The measurement can change according to the ease allowance of the jacket and the fabric used. The cup sleeve should measure 4-6 cm longer than the armhole measurement  
 C-C<sub>3</sub> = Move down 8-9 cm  
 C-D<sub>3</sub> = Measure down the back of the sleeve 10, 5 cm and mark two notches  
 C-O = Measure down the front of the sleeve 12 cm. With a curve connect points D<sub>3</sub>-C<sub>3</sub>-O. Copy the red side, join points C-D<sub>3</sub>-C<sub>3</sub> of the sleeve cap with points L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub> of the back armhole. Join points C-O-C<sub>3</sub> of the back of the sleeve cap with points L<sub>3</sub>-M<sub>3</sub> of the front armhole



## GIACCA con MANICA a MARTELLO

Per questa giacca disegnare la base abito fino al livello bacino con la ripresa inserita nel taglio bretella. Disegnare la linea per il taglio della manica a martello (parte in rosso). Trattandosi di un indumento che non ha il giro manica e volendo far coincidere la cucitura della manica con quella della linea fianco, calcolare le misure di circonferenza uguali nel dietro e nel davanti.

### DIETRO:

$C-C_2 = 1/4 C.S. + 2 \text{ cm Vest. (misura regolabile)}$

$D-D_1 = 1/4 C.V. + 3 \text{ cm} + 1,5 \text{ cm Vest.}$

$E-E_2 = 1/4 C.B. + 1 \text{ cm}$

$D-F = \text{Abbassare } 12-14 \text{ cm (lunghezza giacca)}$

$L_1-L_3 = \text{Abbassare sulla linea dell'incavo } 5-6 \text{ cm e disegnare la linea del carré come da grafico. Dal punto } L_1 \text{ alzare } 1,5 \text{ cm}$

$B = \text{Spostare } 8 \text{ cm.}$

$L_3-N = \text{Spostare a sinistra } 8 \text{ cm}$

$D-R = \text{Spostare a destra } 8-9 \text{ cm}$

$N-R = \text{Linea fianchetto. Disegnare la ripresa di } 3 \text{ cm}$

### DAVANTI:

$C_1-C_2 = 1/4 C.S. + 2 \text{ cm vest. (misura regolabile)}$

$D_1-D_2 = 1/4 C.V. + 3 \text{ cm} + 1,5 \text{ cm Vest.}$

$E_1-E_2 = 1/4 C.B. + 1 \text{ cm Vest.}$

$D_1-F_1 = \text{Misura uguale al dietro}$

$L_2-L_4 = \text{Abbassare sulla linea dell'incavo } 9 \text{ cm e disegnare il carré come da grafico. Dal punto } L_2 \text{ alzare } 0,5 \text{ cm}$

$D_1-D_3 = \text{Spostare a destra } 2 \text{ cm (sormonto)}$


$D_3-P = \text{Alzare } 18-20 \text{ cm (posizione primo bottone) e proseguire con il collo classico con revers (pag. 32) come da grafico}$

### Manica:

disegnare la base della manica semplice con lentezza e appiombi adeguati all'incavo del corpetto.

$C-I = \text{Lunghezza manica (25-28 cm). Ricopiare il carré dietro (parte in rosso) e unire i punti } L_1-L_3-M \text{ con i punti } C-D_1-N \text{ della manica; modellare il taglio e aggiungere qualche cm sul punto delle tacche come da grafico.}$

Ricopiare il carré davanti (parte in rosso) e unire i punti  $L_2-L_4-M_1$  con i punti  $C-B_2-M_1$  della manica; modellare il taglio aggiungendo qualche cm sul punto della tacca (come da grafico).





SCALA 1/4

## JACKET with YOKE RAGLAN

Trace the basic bodice with darts, up to the hip level with an appropriate ease allowance. The measurement of the back and the front are the same.

### BACK:

C-C<sub>2</sub> = 1/4 bust circ. + 2 cm ease allowance (not a fixed measurement)

D-D<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. + 3 cm + 1,5 cm

E-E<sub>2</sub> = 1/4 hip circ. + 1 cm

D-F = Move down 12-14 cm (jacket length)

L<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = Move down 5-6 cm along the armhole and draw the yoke as shown on the diagram. From point L<sub>1</sub> move up 1,5 cm

B = Move down 8 cm and square across

L<sub>3</sub>-N = Move left 8 cm

D-R = Move right 8-9 cm

N-R = Guideline. Draw the dart (see diagram)

### FRONT:

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = 1/4 bust circ. + 2 cm ease allowance

D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = 1/4 waist circ. + 3 cm + 1,5 cm ease allowance

E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub> = 1/4 hip circ. + 1 cm ease allowance

D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Same measurement as the back

L<sub>2</sub>-L<sub>4</sub> = Move down 9 cm along the armhole and draw the yoke as shown on diagram. From point L<sub>2</sub> move up 0,5 cm

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Square right 2 cm for button stand

D<sub>3</sub>-P = Square up 18-20 cm (break point)


Complete with the classic collar (page 32).

### Sleeve:

trace the basic sleeve with appropriate ease allowance.

C-I = Sleeve length (25-28). Copy the back yoke (red side) connect points L<sub>1</sub>-L<sub>3</sub>-M with points C-D<sub>1</sub>-N of the sleeve

Copy the front yoke (red side), join points L<sub>2</sub>-L<sub>4</sub>-M<sub>1</sub> with points C-B<sub>2</sub>-M<sub>1</sub> of the sleeve.



## GIUBBOTTO in PELLE

Per questo giubbotto disegnare la base abito fino al livello bacino, con la ripresa della spalla inserita nel taglio a bretella sotto la linea del carré. Trattandosi di materiale in pelle e di linea aderente, si aggiungono solo pochi cm di vestibilità. La stessa regola si applica anche nella costruzione della manica: poichè essa necessita di pochi cm, si può ridurre la larghezza e il colmo manica.

### DIETRO:

A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  C.S. + 4 cm Vest. (misura regolabile)

A-D = Lunghezza vita dietro

D-E = Livello bacino

D-F = Lunghezza giubbotto (10-12 cm)

C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  C.S. - 1 cm + Vest.

D-D<sub>1</sub> =  $1/4$  C.V. - 1 cm + 3 cm + Vest. + 1,5 cm per scarto

E-E<sub>3</sub> =  $1/4$  C.B. - 1 cm + Vest. + 1 cm per scarto. Completare il disegno come da grafico

### DAVANTI:

disegnare le rette orizzontali con le stesse misure del dietro.

D<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Lunghezza vita davanti

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> =  $1/4$  C.S. + 1 cm + Vest.

D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> =  $1/4$  C.V. + Vest. + 1 cm + 3 cm

E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub> =  $1/4$  C.B. + 1 cm + Vest. Disegnare le riprese come per il corpetto con ripresa

M<sub>1</sub>-D<sub>4</sub> = Linea fianchetto. Alzare 2 cm dalla linea D-D<sub>2</sub> e disegnare la tasca di 14 cm (come da grafico)

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Misura uguale a D<sub>1</sub>-R

D<sub>3</sub>-P = Alzare fino al livello seno e spostare a destra (misura uguale a N-N<sub>1</sub>)

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 1,5 cm

G<sub>1</sub>-P = Linea di piegatura. Prolungare la retta quanto la misura scollo dietro

G<sub>1</sub>-Q =  $1/6$  Tg. + 1 cm

Q-P<sub>1</sub> = In squadra con la linea di piegatura spostare a destra 12-14 cm e completare il collo con le regole del collo sportivo (come da grafico)

### Manica:

disegnare la base della manica stile uomo.


A-B =  $1/2$  Tg. - 1 cm

P-P<sub>1</sub> = Alzare 10 cm

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = 10 cm. Disegnare il polsino

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 4 cm e unire al punto N. Ricopiare il polsino eliminando la cucitura del sottomanica e ricopiare la parte in rosso del sopramanica unendo i punti F-L<sub>2</sub> con i punti C<sub>3</sub>-L<sub>2</sub> del sottomanica.

C = Abbassare 0,5-1 cm per ridurre la misura del colmo manica. Dal punto C abbassare 12-13 cm e disegnare il taglio (come da grafico)



SCALA 1/4

# MOTORCYCLE JACKET

Trace the basic bodice up to the hip level to draft this pattern. If using leather, add only a few cm for ease allowance. Do the same for the sleeve.

## BACK:

A-A<sub>1</sub> = 1/2 bust circ. + 4 cm ease allowance  
(not a fixed measurement)

D-F = Jacket length (10-12 cm)

C-C<sub>2</sub> = 1/4 bust circ. - 1 cm + ease allowance

D-D<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. - 1 cm + 3 cm + ease allowance + 1,5 cm discarding fabric

E-E<sub>3</sub> = 1/4 hip circ. - 1 cm + ease allowance + 1 cm. Complete as shown on diagram

## FRONT:

draft the front using the same horizontal lines as the back.

D<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Waist length

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = 1/4 bust circ. + 1 cm + ease allowance

D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = 1/4 waist circ. + 1 cm + 3 cm + ease allowance

E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub> = 1/4 hip circ. + 1 cm + ease allowance.  
Draw darts the same as the basic bodice

M<sub>1</sub>-D<sub>4</sub> = Slash line. Move up 2 cm from waist-line and draw the pocket as shown on the diagram

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Square across same amount as D-R

D<sub>3</sub>-P = Square across same amount as N-N<sub>1</sub>.  
Connect points D<sub>3</sub>-P

G-G<sub>1</sub> = Move right 1,5 cm

G<sub>1</sub>-P = Roll line. Extend the line the same measurement as the back neck

G<sub>1</sub>-Q = Move down 1/4 size + 1 cm for Q<sub>1</sub>.  
Square right 12-14 cm for P<sub>1</sub> and complete the diagram as shown

## Sleeve:

trace the two-pieces sleeve.


A-B = 1/2 size - 1 cm

P-P<sub>1</sub> = Move up 10 cm

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move 10 cm up. Draw the cuff

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move left 4 cm and join to N. Copy the cuff removing the seam under the sleeve. Copy the red side connecting points F-L<sub>2</sub> to C<sub>3</sub>-L<sub>2</sub> of top sleeve

C = Move down 0,5 cm - 1 cm to reduce the top of the sleeve. From point C move down 12-13 cm and draw the slash line (see diagram)



## GILET CLASSICO

Per realizzare questo modello, disegnare la base abito fino al livello bacino con ripresa al seno e con vestibilità adeguata alla linea.

### DIETRO:

- C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. - 1 cm + Vest.
- D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 1 cm + 3 cm + Vest.
- E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. - 1 cm + Vest.
- D-F = Abbassare 8 cm
- D<sub>1</sub> = Spostare a destra 1 cm
- E = Spostare a destra 1 cm
- L<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 1,5 cm
- C<sub>1</sub> = Abbassare 2 cm e proseguire come da grafico

### DAVANTI:

- C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. + 1 cm + Vest.
- D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 1 cm + 3 cm + Vest.
- E-E<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + 1 cm + Vest.
- D-F = Misura uguale al dietro
- F-F<sub>3</sub> = Abbassare 4 cm
- F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Spostare a sinistra 4 cm
- D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 2 cm per il sormonto
- D<sub>3</sub>-D<sub>4</sub> = Abbassare 4 cm e unire i punti D<sub>4</sub>-F<sub>4</sub>-F<sub>2</sub> (come da grafico)
- L<sub>2</sub> = Spostare a destra 1,5 cm
- C<sub>2</sub> = Abbassare 2 cm e disegnare l'incavo. Proseguire come da grafico

Tessuto occorrente: h. 140 x 120

## CLASSIC VEST

Use the basic bodice with darts traced up to the hip level with an appropriate ease allowance.

### BACK:

- C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  bust circ. - 1 cm + ease allowance
- D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. - 1 cm + ease allowance
- E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  hip circ. - 1 cm + ease allowance
- D-F = Move down 8 cm
- D<sub>1</sub> = Move right 1 cm
- E = Move right 1 cm
- L<sub>1</sub> = Move left along the shoulder length 1,5 cm
- C<sub>1</sub> = Move down along the side seam 2 cm. Draw the armhole as shown on diagram


Complete the pattern as shown on diagram.


### FRONT:

- C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  bust circ. + 1 cm + ease allowance
- D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. + 1 cm + 3 cm + ease allowance
- E-E<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  hip circ. + 1 cm + ease allowance
- D-F = Same measurement as the back (8 cm)
- F-F<sub>3</sub> = Move down 4 cm
- F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Square left 4 cm
- D-D<sub>3</sub> = Square left 2 cm for button stand
- D<sub>3</sub>-D<sub>4</sub> = Move down 4 cm, connect points D<sub>4</sub>-F<sub>4</sub>-F<sub>2</sub> to draw the hem (see diagram)
- L<sub>2</sub> = Move right 1,5 cm along the shoulder length
- C<sub>2</sub> = Move down 2 cm along the side seam. Draw the armhole as shown on diagram

For back tab draw the belt as shown on diagram with the desired measurement and complete as shown on diagram.

Fabric required length 140 x 120









## GILET DOPPIO PETTO

Per realizzare questo gilet, disegnare la base del gilet classico con vestibilità adeguata alla linea.

### DIETRO:

D-F = Abbassare 8 cm

D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 1 cm + 3 cm + Vest.

C<sub>1</sub> = Abbassare 2 cm

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Spostare 5,5 cm sul profilo spalla

D-R =  $\frac{1}{2}$  D-D<sub>1</sub>

L<sub>2</sub> = Abbassare 12-13 cm sulla linea dell'incavo e disegnare il fianchetto come da grafico

### DAVANTI:

D-F = Misura uguale al dietro

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Misura uguale al dietro

C<sub>2</sub> = Abbassare 2 cm e disegnare l'incavo (come da grafico)

L<sub>3</sub> = Abbassare 12-13 cm sulla linea dell'incavo e disegnare il fianchetto arrotondato (come da grafico)

G-G<sub>1</sub> = Spostare 1 cm

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Spostare a destra 2 cm

D-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 6 cm (per il sormonto)

D<sub>3</sub>-P = Alzare 4-6 cm e unire al punto G<sub>2</sub>. Disegnare il collo come da grafico, facendo riferimento alla base del collo a lancia

D<sub>3</sub>-F<sub>3</sub> = Abbassare 14 cm e completare come da grafico

Tessuto occorrente: h. 140 x 140

## DOUBLE BREASTED VEST

Use the classic vest with darts traced up to the hip level with an appropriate ease allowance.

### BACK:

D-F = Move down 8 cm

D-D<sub>1</sub> = 14 waist circ. - 1 cm + 3 cm + ease allowance

C<sub>1</sub> = Move down 2 cm along the side seam

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move left 5,5 cm along the shoulder length. Draw the new armhole

D-R =  $\frac{1}{2}$  of D-D<sub>1</sub>. From R move 1 cm in each direction

L<sub>2</sub> = Move down along the armhole 12-13 cm. From this point draw the side panel as shown

### FRONT:

D-F = Same measurement as the back

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Same measurement as the back

C<sub>2</sub> = Move down 2 cm along the side seam (see diagram)

L<sub>3</sub> = Move down 12-13 cm along the armhole and draw the side panel

G-G<sub>1</sub> = Move left along the shoulder length 1 cm


G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Move right 2 cm (roll line)

D-D<sub>3</sub> = Square right 6 cm

D<sub>3</sub>-P = Square up 4-6 cm and join to point G<sub>2</sub> (roll line). Draw the collar as show on page 36 (classic tailored double breasted collar)

D<sub>3</sub>-F<sub>3</sub> = Square down 14 cm. Complete hemline as shown on diagram

Draw the pocket as shown on diagram.



## CAPPOTTO CLASSICO

Per realizzare questo cappotto disegnare la base del dietro e del davanti uniti, con vestibilità adeguata alla linea. Si consigliano 14 cm Vest. + 6 cm per scarto.

### DIETRO:

- A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  C.S. + 7 cm Vest. + 3 cm per scarto
- A-B =  $1/24$  Tg. + 0,6 cm
- A-B<sub>1</sub> = Abbassare 4,5 cm (meno 0,5-1 cm se inseriamo la spallina al capo)
- A-C =  $1/8$  statura +  $1/24$  Tg. + 2,7 cm Vest. (misura regolabile)
- A-D = Lunghezza vita dietro
- D-E = Livello bacino
- A-F = Lunghezza cappotto 115 cm (misura regolabile). Disegnare le rette orizzontali nei punti A-C-D-E-F (come da grafico)
- A-G =  $1/6$  Tg. + 0,7 cm
- A-H =  $1/2$  larghezza dorso + 2 cm Vest. (misura regolabile)
- C-C<sub>2</sub> =  $1/2$  C-C<sub>1</sub> - 1 cm
- H-I = Perpendicolare a C-C<sub>2</sub>
- B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  larghezza spalle + 2 cm di cui 1 per Vest. e 1 per lentezza nel profilo spalla
- I-M = Alzare 5 cm, spostare a destra 0,5 cm e con il curvilinee unire i punti L<sub>1</sub>-M-C<sub>2</sub>
- D = Spostare a destra 2 cm
- F = Spostare a destra 1 cm e alzare 40-45 cm per spacco. Seguire il grafico
- I-R = Parallela a C-D
- R = Spostare 1,5 cm per parte
- R-F<sub>3</sub> = Parallela a D-F. Volendo il fondo più ampio aumentare 1-2 cm per parte e disegnare i fianchetto come da grafico

### DAVANTI:


- D<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Lunghezza vita davanti
- A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 3 cm
- A<sub>2</sub>-H = Misura uguale al dietro - 1 cm
- C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> =  $1/2$  C<sub>1</sub>-C + 1 cm
- H-I = Perpendicolare C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>
- I-F<sub>4</sub> = Linea taglio
- R<sub>2</sub>-F<sub>4</sub> = Dal punto I parallela a C<sub>1</sub>-F<sub>1</sub>
- A<sub>2</sub>-N = Altezza seno + 1 cm
- N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  distanza seno + 1 cm. Unire i punti A<sub>3</sub>-N
- A<sub>3</sub>-G =  $1/6$  Tg. + 0,7 cm
- H-L = Abbassare 7,5 cm (- 0,5-1 cm se inseriamo la spallina al capo)
- I-M = Alzare 5 cm
- M-M<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 2 cm. Disegnare la ripresa come nel corpetto e ridurre il punto N<sub>2</sub> di 1 cm (perchè metà ripresa è nel centro davanti, cioè in A<sub>3</sub>-N)
- R<sub>2</sub> = Spostare 1,5 cm per parte
- F<sub>4</sub> = Volendo svasare il fondo, spostare 1-2 cm per parte e disegnare il taglio del fianchetto come da grafico
- N<sub>1</sub>-R = Parallela a N-D<sub>1</sub>
- R-O = Abbassare 6-7 cm e disegnare la ripresa come da grafico
- O-O<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm
- O<sub>1</sub>-O<sub>2</sub> = 14-16 cm. Misura tasca
- G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 3 cm
- D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 6-8 cm per il sormonto doppio petto
- D<sub>3</sub>-P = Alzare 2-3 cm
- G<sub>1</sub>-P = Linea di piegatura. Disegnare il collo seguendo il grafico e le regole del collo classico (pag.32)



### Manica:

disegnare la base della manica stile uomo con vestibilità adeguata all'incavo manica del cappotto variando un solo punto:

- A-B =  $1/2$  Tg. + da 0 a 1,5 cm (dipende dal tessuto che utilizzeremo)

Tessuto occorrente: h. 140 x 260





Draft the front and back joined with an appropriate ease allowance. Add at least 14 cm ease allowance + 6 cm discarding fabric.

## BACK:

trace down and across from point A.

A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  bust circ. + 7 cm ease allowance + 3 cm discarding fabric

A-B =  $1/24$  size + 0,6 cm

A-B<sub>1</sub> = Move down 4,5 cm (minus 0,5-1 cm for shoulder pad) and square across

A-C =  $1/8$  height +  $1/24$  size + 2,7 cm for ease allowance (not a fixed measurement) square across

A-D = Back waist length, square across

D-E = Hip depth. Square across

A-F = Coat length 115 cm (not a fixed measurement), square across.

A-G =  $1/6$  size + 0,7 cm. Connect B to G

A-H =  $1/2$  back width + 2 cm ease allowance (not a fixed measurement)

C-C<sub>2</sub> =  $1/2$  of C-C<sub>1</sub> - 1 cm

H-I = Square down from H

B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  back shoulder width

I-M = Move up 5 cm and square right 0,5 cm. With a curve connect points L<sub>1</sub>-M-C<sub>2</sub> (see diagram)

D = Move right 2 cm

F = Move right 1 cm and connect points as shown on diagram. Move up 40-45 cm for the slit. See diagram

I-F<sub>3</sub> = Square down from I (guideline). From point R move out 1,5 cm each side and draw the dart. For flared hem move out from point F<sub>3</sub>. Complete as shown on diagram

## FRONT:

D<sub>1</sub>-A<sub>2</sub> = Front waist length

A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Move left 3 cm

A<sub>2</sub>-H = Same measurement as the back - 1 cm

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> =  $1/2$  of C<sub>1</sub>-C + 1 cm

H-I = Square down from H

I-F<sub>4</sub> = Square down (guideline)

A<sub>2</sub>-N = Bust height + 1 cm

N-N<sub>1</sub> = Breast distance + 1 cm. Connect A<sub>3</sub> to N

A<sub>3</sub>-G =  $1/6$  size + 0,7 cm

H-L = Move down 7,5 cm (less 0,5-1 cm for shoulder pad)

I-M = Move up 5 cm

M-M<sub>1</sub> = Square left 2 cm. Draw the dart the same as the basic bodice, reduce the dart 1 cm at point N<sub>2</sub> (half of the dart is on the centre front, at A<sub>3</sub>-N)

R<sub>2</sub> = Move out 1,5 cm each side

F<sub>4</sub> = Move out 1-2 cm each side for a flared hem, complete as shown on diagram

N<sub>1</sub>-R = Square down from N<sub>1</sub>

R-O = Square down 6-7 cm and draw the dart as shown on the diagram

O-O<sub>1</sub> = Square right 2 cm

O<sub>1</sub>-O<sub>2</sub> = Square left 14-16 cm. Pocket measurement

G-G<sub>1</sub> = Move right 3 cm

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Square right 6-8 cm for double breast

D<sub>3</sub>-P = Square up 2-3 cm and square down to coat hem

G<sub>1</sub>-P = Roll line, draw the collar as shown on page 32

Complete as shown on the diagram.

## Sleeve:

trace the two piece-sleeve with the appropriate ease allowance.

A-B =  $1/2$  size + 0 to 1,5 cm (according to the fabric used)

Required fabric length 140 x 260

## CAPPOTTO DOPPIO PETTO, REDINGOTE

Per realizzare questo tipo di cappotto disegnare la base del dietro e del davanti uniti, con vestibilità adeguata alla linea. Si consigliano 14 cm Vest. + 6 cm per scarto

### DIETRO:

- A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  C.S. + 7 cm Vest. + 3 cm per scarto (misura regolabile)
- D-F = 103 cm, lunghezza cappotto (misura regolabile)
- D = Spostare a destra 2 cm
- D-R = Spostare a destra 16-17 cm
- L<sub>2</sub>-R-F<sub>3</sub> = Linea fianchetto. Sul punto R spostare 1,5 cm per parte e sui punti F-F<sub>3</sub> aggiungere 6-8 cm per la svasatura. Disegnare le linee fianchetto come da grafico

### DAVANTI:

- A<sub>2</sub>-N = Altezza seno + 0,5 cm
- N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  distanza seno + 0,5 cm
- D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 6-8 cm per il sormonto
- G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm e disegnare il collo come da grafico. Disegnare le riprese come nel corpetto con riprese
- D<sub>1</sub>-R = Misura uguale a N-N<sub>1</sub>
- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Abbassare 12-13 cm
- N<sub>1</sub>-F<sub>4</sub> = Linea fianchetto. Unire i punti L<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>-R-F<sub>4</sub> e sul punto R spostare 1,5 cm per parte. Aggiungere 6-8 cm sul punto F<sub>4</sub> (per la svasatura) e disegnare le linee fianchetto come da grafico
- C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Spostare a destra 4-5 cm
- R-R<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 12-13 cm
- R<sub>1</sub>-F<sub>5</sub> = Linea secondo fianchetto. Sul punto R<sub>1</sub> spostare 1 cm per parte e sul punto F<sub>4</sub>-F<sub>5</sub> aggiungere 6-8 cm per la svasatura
- R<sub>1</sub> = Abbassare 4 cm: inizio tasca. Misura tasca 15 cm. Disegnare la fodera della tasca (come da grafico)

### Manica:

disegnare la base della manica stile uomo con vestibilità adeguata all'incavo del cappotto e variare un punto:

$$A-B = 1/2 Tg. + 1,5 \text{ cm} - 2 \text{ cm}$$

**Note:** l'ampiezza del fondo cappotto si può aumentare e diminuire in base al tessuto e allo stile personale. La stessa regola vale per il collo.

Tessuto occorrente: h. 140 x 380





SCALA 1/6

# PRINCESS LINE COAT

Trace the classic coat. Use the back and the front joined with an appropriate ease allowance and add at least 14 cm ease allowance + 6 cm discarding fabric.

## BACK:

A-A<sub>1</sub> = 1/2 bust circ. + 7 cm for ease allowance + 3 cm discarding fabric (not a fixed measurement)

D-F = 103 cm, coat length (not a fixed measurement)

D = Move right 2 cm

D-R = Move right 16-17 cm

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move down along the armhole 10-12 cm

L<sub>2</sub>-R-F<sub>3</sub> = Guideline. From point R move to each side 1,5 cm, add 6-8 cm for flared hem to points F and F<sub>3</sub>. Complete as shown on diagram

## FRONT:

A<sub>2</sub>-N = Bust height + 0,5 cm

N-N<sub>1</sub> = Breast distance + 0,5 cm

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Square right 6-8 cm for double breast

G-G<sub>1</sub> = Move right 2 cm and draw the collar as shown on diagram. Draw the darts legs

D<sub>1</sub>-R = Same measurement as N-N<sub>1</sub>

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move down 12-13 cm along the armhole

R<sub>1</sub>-F<sub>4</sub> = Square down to hem (guideline). Connect points L<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>-R-F<sub>4</sub>. From point R out 1,5 cm each side and draw the dart. Add 6-8 cm for flared hem on points F<sub>4</sub> and F<sub>5</sub>, complete as shown on diagram

C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Move right along the armhole 4,5 cm

R-R<sub>1</sub> = Move left 12-13 cm. Square down from point R up to the hem line (F<sub>5</sub>).

Complete the side panel as shown



R<sub>1</sub> = Move down 2 cm and draw the pocket 15 cm. Draw the inner pocket as shown on diagram. Complete the diagram

## Sleeve:

trace the two-piece sleeve with appropriate ease allowance.

A-B = 1/2 size + 1,5 - 2 cm

Required fabric length 140 x 380





## CAPPOTTO con COLLO DRAPPEGGIATO

Per realizzare questo tipo di cappotto disegnare la base del dietro e del davanti uniti, con vestibilità adeguata alla linea.

### DIETRO:

A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  C.S. + 5-6 cm Vest. + 2 cm per scarto

C-C<sub>1</sub> = Misura uguale a A-A<sub>1</sub>

C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  C.S. - 1 cm + Vest. + 1 cm scarto

D-D<sub>2</sub> = Uguale a C-C<sub>2</sub> - 2 cm

D = Spostare a destra 2 cm

D-R = Spostare a destra 14-16 cm

M-R-F<sub>3</sub> = Linea fianchetto. Sul punto R spostare 1 cm per parte e sui punti F-F<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> aggiungere 6 cm per la svasatura. Disegnare la linea fianchetto come da grafico

### DAVANTI:

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> =  $1/4$  C.S. + 1 cm + Vest. + 1 cm scarto

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Misura uguale a C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> - 2 cm

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm

D<sub>1</sub>-D<sub>4</sub> = Spostare a destra 3 cm per il sormonto

G<sub>1</sub>-R = Misura scollo dietro

R-R<sub>1</sub> = Misura uguale a G-G<sub>1</sub>

R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Spostare a destra 16 cm in squadra alla retta G-R<sub>1</sub>.  
Disegnare il collo come il "collo a scialle" e procedere come il grafico

D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Misura uguale al dietro

D<sub>1</sub>-R = Spostare a sinistra 16 cm

M<sub>3</sub>-R-F<sub>4</sub> = Linea fianchetto. Sul punto R spostare 1,5 cm per parte e sui punti F<sub>2</sub>-F<sub>4</sub> aggiungere 6 cm per la svasatura

M<sub>3</sub>-N<sub>2</sub> = Abbassare 8-10 cm e con la retta unire al punto N<sub>1</sub>.  
Chiudere la ripresa e aprire dove c'è la retta N<sub>2</sub>-N<sub>1</sub>

### Manica:

disegnare la base della manica stile uomo con vestibilità adeguata all'incavo del cappotto, variando solo alcuni punti:

A-B =  $1/2$  Tg. + 1,5 cm Vest.



P-Q = Alzare 20-22 cm

P<sub>1</sub>-Q<sub>1</sub> = Alzare 20-22 cm; sui punti P-P<sub>1</sub> spostare a sinistra 6-8 cm e unire ai punti Q-Q<sub>1</sub> (come da grafico)

Tessuto occorrente: h. 140 x 380



SCALA 1/6



## COAT with DRAPED COLLAR

Trace the classic coat with the front and the back joined and appropriate ease allowance.

### BACK:

- A-A<sub>1</sub> = 1/2 bust circ. + 5-6 cm ease allowance + 2 cm discarding fabric
- C-C<sub>1</sub> = Same measurement as A-A<sub>1</sub>
- C-C<sub>2</sub> = 1/4 bust circ - 1 cm + ease allowance + 1 cm discarding fabric
- D-D<sub>2</sub> = Same measurement as C-C<sub>2</sub> - 2 cm discarding fabric
- D = Move right 2 cm
- D-R = Move right 14-16 cm
- M-R-F<sub>3</sub> = Guideline. From points R move out 1 cm each side. Draw the dart. For flared hem add 6 cm to points F-F<sub>2</sub>-F<sub>3</sub>. Complete the diagram as shown

### FRONT:

- C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = 1/4 bust circ. + 1 cm + ease allowance + 1 cm discard fabric
- D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Same measurement as C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> - 2 cm
- G-G<sub>1</sub> = Move right 2 cm
- D<sub>1</sub>-D<sub>4</sub> = Square right 3 cm for button stand
- G<sub>1</sub>-R = Measurement of the back neck up to roll line
- R-R<sub>1</sub> = Same measurement as G<sub>1</sub>-G (2 cm)
- R<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Square right 16 cm, draw the collar as shown on page 30
- D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Same measurement as the back
- D<sub>1</sub>-R = Move left 16 cm
- M<sub>3</sub>-R-F<sub>4</sub> = Guideline. From point R move out 1,5 cm each side. For flared hem add 6-8 cm to points F<sub>2</sub>-F<sub>4</sub>
- M<sub>3</sub>-N<sub>2</sub> = Move down 8-10 cm, with a straight line connect N<sub>2</sub> to N<sub>1</sub>. Close the shoulder dart and open along N<sub>2</sub>-N<sub>1</sub>

### Sleeve:

trace the two-piece sleeve with an appropriate ease allowance.

- A-B = 1/2 size + 1,5 cm ease allowance
- P-Q = Move up 20-22 cm
- P<sub>1</sub>-Q<sub>1</sub> = Move up 20-22 cm, move left 6-8 cm on points P-P<sub>1</sub> and connect to Q-Q<sub>1</sub> (see diagram)

Required fabric length 140 x 380

## CAPPOTTO con MANICA RAGLAN

Per realizzare questo tipo di cappotto bisogna disegnare la base dietro e davanti uniti, con vestibilità adeguata alla linea. Seguire le regole della base Raglan.

### DIETRO:

A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  C.S. + 5,5 cm Vest. + 2 cm per scarto

C-C<sub>2</sub> =  $1/2$  di C-C<sub>1</sub>

D-D<sub>2</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub> - 2 cm

D-F = Lunghezza cappotto: 106 cm (misura regolabile)

D = Spostare a destra 2 cm

D-R = Spostare a destra 14-16 cm

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm e con una retta unire al punto B

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Alzare 6 cm in squadra con la retta B-G<sub>1</sub>

B-A<sub>2</sub> = Alzare 6 cm e unire al punto G<sub>2</sub> e modellare come da grafico

G<sub>1</sub>-G<sub>3</sub> = Sulla linea scollatura spostare a sinistra 3-6 cm

C<sub>2</sub> = Abbassare 2-4 cm

G<sub>3</sub>-M = Linea taglio raglan. Sulla retta G<sub>3</sub>-M dividere a metà e alzare 1 cm. Modellare il taglio raglan (come da grafico)

M-M<sub>1</sub> = Sulla linea taglio spostare a sinistra 2-3 cm

M<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Linea fianchetto. Dal punto R spostare 1,5 cm per parte e disegnare il fianchetto (come da grafico). Per ottenere il margine di cucitura nel fianchetto tagliare dal punto M<sub>1</sub> al punto R<sub>2</sub>. Ruotare a destra 2 cm la parte del fianchetto e sui punti F-F<sub>2</sub> aggiungere 2-4 cm per la svasatura

### DAVANTI:

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> =  $1/2$  C-C<sub>1</sub>

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub> - 2 cm

A<sub>2</sub>-N = Altezza seno + 0,5 cm

N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  distanza seno + 0,5 cm. Disegnare la ripresa del corpetto base

G-G<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 2 cm e con una retta unire al punto B

G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Alzare 6 cm in squadra con la retta G<sub>1</sub>-B

B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Dal punto B spostare sia a sinistra che a destra 3 cm e con il curvilinee unire i punti G<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>

B = Alzare 6-7 cm e modellare il collo come da grafico

G<sub>1</sub>-G<sub>3</sub> = Abbassare 3-4 cm

G<sub>3</sub>-M<sub>1</sub> = Linea taglio raglan. Sulla retta G<sub>3</sub>-M<sub>1</sub> dividere a metà, alzare 0,5 cm e modellare il taglio (parte in nero). Vedere il grafico

M<sub>1</sub>-M<sub>3</sub> = Sulla retta M<sub>1</sub>-G<sub>3</sub> spostare a sinistra 2-3 cm

M<sub>3</sub>-R<sub>2</sub> = Linea fianchetto. Dal punto R spostare 1,5 cm per parte e disegnare il fianchetto arrotondato. Per il margine di cucitura ripetere le stesse istruzioni del dietro e sul punto F<sub>2</sub> aggiungere 2-4 cm per la svasatura. Disegnare il bordo come da grafico

### Manica:

disegnare la manica base semplice con qualche variazione:

A-B =  $1/2$  Tg. + 2 cm e proseguire come la base


F-F<sub>2</sub> = Abbassare 2 cm

F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Abbassare 2 cm


L-L<sub>1</sub> = Larghezza fondo manica 34-36 cm. Dai punti L-L<sub>1</sub> alzare 6-8 cm per il bordo fondo manica. Copiare la parte in rosso del corpetto dietro, unire i punti L<sub>2</sub>-M con i punti C-N-F<sub>2</sub> della manica parte dietro e modellare come da grafico. Sul punto spalla alzare 1 cm.

Copiare la parte in rosso del corpetto davanti (con la ripresa chiusa) e unire i punti L<sub>3</sub>-M<sub>1</sub> con i punti C-M-F<sub>3</sub> della manica (come da grafico).

Tessuto occorrente: h. 140 x 350



SCALA 1/6



## COAT with RAGLAN SLEEVE

Trace the back and the front of the classic single breasted blazer separately, with the appropriate ease allowance. Use the raglan foundation for the sleeve.

### BACK:

- A-A<sub>1</sub> = 1/2 bust circ. + 5,5 cm ease allowance + 2 cm discarding fabric
- C-C<sub>2</sub> = 1/2 of C-C<sub>1</sub>
- D-D<sub>2</sub> = Same measurement as C-C<sub>2</sub> - 2 cm
- D-F = Coat length, 106 cm (not a fixed measurement)
- D = Move right 2 cm
- D-R = Move right 14-16 cm and square down (see diagram)
- G-G<sub>1</sub> = Move right 2 cm, and join to point B
- G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Square up 6 cm
- B-A<sub>2</sub> = Move up 6 cm and join to point G<sub>2</sub>, see diagram
- G<sub>1</sub>-G<sub>3</sub> = Move left 3-6 cm along the neck line
- C<sub>2</sub> = Move down 2-4 cm along side seam
- G<sub>3</sub>-M = Connect points and draw the raglan styleline as shown on diagram
- M-M<sub>1</sub> = Move left 2-3 cm along raglan line
- M<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Connect points (guide line). Complete the dart as shown on diagram

To obtain the seam allowance cut through M<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> and rotate M<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-E<sub>2</sub> towards right 2 cm using R<sub>2</sub> as pivotal point.

- F-F<sub>2</sub> = Add 2-4 cm to each side for a flared hem

### FRONT:

- C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = 1/2 of C-C<sub>1</sub>
- D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Same measurement of C-C<sub>2</sub> - 2 cm

- A<sub>2</sub>-N = Bust height + 0,5 cm
  - N-N<sub>1</sub> = Breast distance + 0,5 cm. Draw the dart the same as the basic bodice
  - N<sub>1</sub>-R<sub>2</sub> = Square down from N<sub>1</sub> 21 cm
  - G-G<sub>1</sub> = Move left 2 cm, and connect points G<sub>1</sub>-B
  - G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Square up 6 cm from line G<sub>1</sub>-B
  - B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = From point B move out 3 cm from each side of line B-F<sub>1</sub>. With a curve connect points G<sub>1</sub>-B<sub>2</sub>
  - B = Move up 6-7 cm, draw the collar as shown on diagram
  - G<sub>1</sub>-G<sub>3</sub> = Move down 3-6 cm along neckline
  - G<sub>3</sub>-M<sub>1</sub> = Connect points and draw the raglan styleline as shown on the diagram
  - M<sub>1</sub>-M<sub>3</sub> = Move up 2-3 cm along raglan line
  - M<sub>3</sub>-R<sub>2</sub> = Connect points (guide line). Complete the dart as shown on the diagram. Cut through M<sub>3</sub>-N<sub>1</sub> and close the shoulder dart
- Do the same as the back for the seam allowance, rotating piece M<sub>3</sub>-C<sub>2</sub>-E<sub>2</sub> on pivotal point R<sub>2</sub>

### Sleeve:

- trace the one piece sleeve.
  - A-B = 1/2 size + 2 cm
  - F-F<sub>2</sub> = Move down 2 cm
  - F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Move down 2 cm
  - L-L<sub>1</sub> = 34-36 cm. From points L-L<sub>1</sub> move up 6-8 cm and draw the cuff. Copy the red side of the back bodice and connect points L<sub>2</sub>-M to points C-N-F<sub>2</sub> of the back sleeve (see diagram)
- Copy the red side of the front bodice (close the dart) and join points L<sub>3</sub>-M<sub>1</sub> with points C-M-F<sub>3</sub> of the sleeve (see diagram) to check the sleeve fit.

Required fabric length 140 x 350



## CAPPOTTO con MANICA a MARTELLO

Per realizzare questo tipo di cappotto bisogna disegnare la base, sia dietro che davanti, con vestibilità adeguata alla linea del capo e del tessuto utilizzato.

### DIETRO:

- A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  C.S. + 5,5 cm Vest. + 2 cm per scarto
- C-C<sub>2</sub> =  $1/2$  di C-C<sub>1</sub>
- D-D<sub>2</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub> - 2 cm
- D = Spostare a destra 2 cm
- D-R = Spostare a destra 16 cm
- B-B<sub>2</sub> = Abbassare 10 cm e modellare il carré fino al punto M. Procedere come per il cappotto con manica raglan e come da grafico

### DAVANTI:

- C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> =  $1/2$  C-C<sub>1</sub>
- D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Misura uguale a C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> - 2 cm
- N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  distanza seno + 0,5 cm
- D<sub>1</sub>-R = Uguale a N-N<sub>1</sub>. Disegnare la ripresa come nel corpetto con riprese
- B = Alzare 1-2 cm e spostare a sinistra 3-4 cm. Modellare il taglio raglan come da grafico
- C<sub>2</sub> = Abbassare 2 cm e unire al punto M<sub>1</sub>

### Manica:

disegnare la manica base semplice variando quanto segue:

- A-B =  $1/2$  Tg. + 1,5-2 cm
- F-F<sub>2</sub> = Abbassare 2 cm
- F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Abbassare 2 cm. Copiare la parte in rosso del corpetto e avvicinare alla manica (come regole raglan)
- I = Aggiungere 2 cm per parte
- L-L<sub>2</sub> = Spostare 4 cm e alzare 16 cm per metà fondo piega
- L<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = Uguale a L-L<sub>2</sub>. Completare come da grafico

## COAT with YOKE RAGLAN

Trace the front and the back of the classic coat joined and with an appropriate ease allowance. Use the instructions of the raglan sleeve.

### BACK:

- A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  bust circ. + 5,5 cm + 2 cm discarding fabric
  - C-C<sub>2</sub> =  $1/2$  of C-C<sub>1</sub>
  - D-D<sub>2</sub> = Same measurement as C-C<sub>2</sub> - 2 cm
  - D = Move right 2 cm
  - D-R = Move right 16 cm
  - B-B<sub>2</sub> = Move down 10 cm and draw the raglan styleline as shown on diagram
- Complete the diagram as shown.

### FRONT:


- C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> =  $1/2$  of C<sub>1</sub>-C
  - D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Same measurement as C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> - 2 cm
  - N-N<sub>1</sub> = Breast distance + 0,5 cm, square down from N<sub>1</sub>
- Draw the dart as shown.
- B = Move up 1-2 cm drawing the new neckline, move left along the neckline 3-4 cm and draw the raglan styleline
  - C<sub>2</sub> = Move down 2 cm along the side seam
- Complete the diagram as shown.

### Sleeve:

trace the basic sleeve.

- A-B =  $1/2$  of the size + 1,5 to 2 cm
- F-F<sub>2</sub> = Move down 2 cm
- F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Move down 2 cm. Copy the red side of the back bodice and join to the back of the sleeve (use the instruction of raglan)
- I = Move out from I 2 cm for flared hem
- L-L<sub>2</sub> = Square left 4 cm and square up 16 cm (for pleat)
- L<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = Square right the same measurement as L-L<sub>2</sub>









## IMPERMEABILE STILE TRENCH

Per realizzare questo tipo di cappotto disegnare la base dietro e davanti con la vestibilità adeguata alla linea. Per la manica raglan seguire le istruzioni del cappotto con manica raglan (pag. 182).

### DIETRO:

A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  C.S. + 7-8 cm Vest. (misura regolabile)

C-C<sub>2</sub> =  $1/2$  di C-C<sub>1</sub>

D-F = 72 cm (misura regolabile)

F-F<sub>1</sub> = Misura uguale ad A-A<sub>1</sub>

G-G<sub>1</sub> = Abbassare sulla linea scollatura 3-4 cm

C<sub>2</sub> = Abbassare 2-4 cm e disegnare il taglio raglan

F-F<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 4 cm e alzare 40-45 cm per lo spacco.  
Completare il modello come da grafico

### DAVANTI:

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub>

C<sub>2</sub> = Abbassare 2-4 cm

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare 8 cm (per il sormonto)

D<sub>3</sub>-P = Alzare 8-10 cm

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm e unire al punto P. Disegnare il collo come la base del collo classico e seguire il grafico

G-G<sub>2</sub> = Abbassare sulla linea scollatura 3-4 cm e disegnare il taglio raglan come da grafico

D<sub>1</sub>-R = Spostare a sinistra 14 cm

R-O = Abbassare 6 cm

Tasca: completare come da grafico.

Tessuto occorrente: h. 140 x 350

## TRENCH COAT

Trace the back and the front joined and with an appropriate ease allowance. For the sleeve use the instructions of coat with raglan sleeve on page 182.

### BACK:

A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  bust circ. + 7-8 cm for ease allowance

C-C<sub>2</sub> =  $1/2$  of C-C<sub>1</sub>

D-F = Move down 72 cm (not a fixed measurement)

F-F<sub>1</sub> = Same measurement as A-A<sub>1</sub>

G-G<sub>1</sub> = Move left 3-4 cm along the neckline

C<sub>2</sub> = Move down 2-4 cm and draw the raglan styleline as shown on diagram

F-F<sub>3</sub> = Square left 4 cm and square up 40-45 cm for the slit  
Complete as shown on diagram.

### FRONT:

C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Same measurement as C-C<sub>2</sub>

C<sub>2</sub> = Move down 2-4 cm

D-D<sub>3</sub> = Square right 8 cm (for button stand)

D<sub>3</sub>-P = Square up 8-10 cm

G-G<sub>1</sub> = Move right 2 cm and join to point P (roll line)

Draw the collar as shown on page 32

G-G<sub>2</sub> = Move down 3-4 cm along the neckline and draw the raglan styleline as shown on diagram

D<sub>1</sub>-R = Move left 14 cm

R-O = Square down 6 cm. Draw the pocket as shown on diagram and complete the pattern as shown on diagram

Front flap: Complete as shown on diagram. Required fabric length 140 x 350





## CAPPOTTO STILE MONTGOMERY con CAPPuccio

Per questo tipo di cappotto disegnare il corpetto base senza riprese. Trattandosi di indumento di 3° grado, bisogna calcolare la vestibilità di 16-20 cm.

### DIETRO:

- A-B =  $1/24 \text{ Tg.} + 0,5 \text{ cm}$
- A-B<sub>1</sub> = Abbassare 4,5 cm
- A-C =  $1/8 \text{ statura} + 1/24 \text{ Tg.} + 2,5 \text{ cm Vest.}$
- A-D = Lunghezza vita dietro
- A-F = Lunghezza cappotto: 90-95 cm
- A-G =  $1/6 \text{ Tg.} + \text{Vest. (1-2 cm)}$
- A-H =  $1/2 \text{ larghezza dorso} + \text{Vest. (1-2 cm)}$
- C-C<sub>1</sub> =  $1/4 \text{ C.S.} + 5 \text{ cm Vest.}$
- F-F<sub>1</sub> = Misura uguale a C-C<sub>1</sub>
- H-I = Perpendicolare a C-C<sub>1</sub>
- H-L = Abbassare 4,5 cm
- B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2 \text{ larghezza spalla} + \text{Vest. (1-2 cm)}$
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 2 cm e unire al punto G
- C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Abbassare 2 cm
- L<sub>2</sub>-I<sub>1</sub> = Prolungare la retta con la misura della lunghezza manica Kimono
- I<sub>1</sub>-L = Larghezza fondo manica (16 cm). Unire i punti L-C<sub>2</sub>
- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Spostare a destra 6 cm e disegnare il taglio della manica (parte in rosso)

### DAVANTI:

- D-A<sub>1</sub> = Lunghezza vita dietro
- D-F = Misura uguale al dietro
- C-C<sub>2</sub> =  $1/4 \text{ C.S.} + 5 \text{ cm Vest.}$
- F-F<sub>2</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub>
- C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> = Abbassare 2 cm
- A<sub>1</sub>-G =  $1/6 \text{ Tg.} + \text{Vest. (uguale al dietro)}$
- A<sub>1</sub>-B =  $1/6 \text{ Tg.} + 2,5 \text{ cm (girocollo ampio)}$
- A<sub>1</sub>-H =  $1/2 \text{ larghezza dorso uguale al dietro} - 1 \text{ cm}$
- H-I = Perpendicolare a C-C<sub>2</sub>
- H-L = Abbassare 6,5 cm
- G-L<sub>1</sub> = Profilo spalla. Misura uguale al dietro
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Alzare 2 cm e copiare la manica del dietro applicando la regola del kimono semplice
- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 6 cm e disegnare la linea taglio della manica. Ricopiare la parte dietro e quella davanti e unire come da grafico.
- B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = Dal punto B spostare sia a destra che a sinistra di 3 cm e disegnare il bordo davanti

### Collo:


- A-B =  $1/2 \text{ c. collo}$
- A-A<sub>1</sub> = Alzare 3-5 cm
- A<sub>1</sub>-C = Alzare 9 cm: grandezza collo dietro
- B-B<sub>1</sub> = 12 cm (misura regolabile)
- B<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> = Spostare a destra 3-5 cm

### Cappuccio:

- A-B =  $1/2 \text{ altezza testa} + \text{Vest. (3-6 cm)}$
  - A-C =  $1/2 \text{ Tg.} + \text{Vest. (6-8 cm)}$
  - B-B<sub>1</sub> = Misura uguale a A<sub>1</sub>-B del corpetto davanti
  - B-G =  $1/6 \text{ Tg.} + \text{Vest. (misura uguale ad A-G del corpetto dietro)}$
  - G-G<sub>1</sub> = Misura scollo dietro + 4 cm
  - G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Alzare 2 cm e con il curvilinee unire i punti B<sub>1</sub>-G-G<sub>2</sub>
- Dal punto B<sub>1</sub> spostare a destra 3 cm e dal punto G<sub>2</sub> spostare a sinistra 4 cm: inizio taglio (come da grafico).

Tessuto occorrente: h. 140 x 350

SCALA 1/6



## DUFFLE COAT

Draft the basic bodice without darts and with the front and the back separated. Add 16-20 cm for ease allowance.

### BACK:


move down and across from point A.

- A-B =  $1/24$  cm size + 0,5 cm
- A-B<sub>1</sub> = Move down 4,5 cm
- A-C =  $1/8$  of height +  $1/24$  size + 2,5 cm for ease allowance
- A-D = Back waist length
- A-F = Coat length 90-95 cm
- A-G =  $1/6$  size + ease allowance (1-2 cm)
- A-H =  $1/2$  back width + ease allowance (1-2 cm)
- C-C<sub>1</sub> =  $1/24$  bust circ. + 5 cm for ease allowance
- F-F<sub>1</sub> = Same amount as C-C<sub>1</sub>
- H-I = Square down from H
- H-L = Move down 4,5 cm
- B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  back shoulder width
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move up 2 cm and join to point G
- C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = Move down 2 cm
- L<sub>2</sub>-L<sub>1</sub> = Extend the line for the length of the sleeve
- L<sub>1</sub>-L = Square down 16 cm, connect points L-C<sub>2</sub>
- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move right 6 cm and draw the slash line for the sleeve as shown on the diagram (red side)

### FRONT:

draft the front using the same horizontal lines as the back.

- D-A<sub>1</sub> = Front waist length
  - D-F = Same measurement as the back
  - C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  bust circ. + 5 cm ease allowance
  - F-F<sub>2</sub> = Same measurement as C-C<sub>2</sub>
  - C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> = Move down 2 cm
  - A<sub>1</sub>-G =  $1/6$  size + ease allowance (same as the back)
  - A<sub>1</sub>-B =  $1/6$  size + 2,5 cm (for wide neckline)
  - A<sub>1</sub>-H =  $1/2$  back width - 1 cm
  - H-I = Square down from H
  - H-L = Move down 6,5 cm
  - G-L<sub>1</sub> = Shoulder length, same measurement as the back
  - L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Move up 2 cm, copy the sleeve from the back with the guidelines for a kimono sleeve
  - L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move left 6 cm and draw the slash line for the sleeve as shown on the diagram
  - B<sub>2</sub>-B<sub>3</sub> = From point B move out 3 cm from each side and draw the border (see diagram)
- Collar:  
square up and right from A.
- A-B =  $1/2$  neck circ.
  - A-A<sub>1</sub> = Move up 3-5 cm
  - A<sub>1</sub>-C = Move up 9 cm, back width of collar
  - B-B<sub>1</sub> = Square up 12 cm (not a fixed measurement)



B<sub>1</sub>-C<sub>1</sub> = Square right 3-5 cm (finish as shown on diagram)

### Hood:

square down and across from A.

- A-B = Measurement from base of neck to the top of head + ease allowance (3-6 cm)
- A-C =  $1/2$  size + ease allowance (6-8 cm)
- B-B<sub>1</sub> = Square down same measurement as A<sub>1</sub>-B on the front bodice
- B-G =  $1/6$  size + ease allowance (same measurement as A-G on the back bodice)
- G-G<sub>1</sub> = Back neckline measurement + 4 cm
- G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Square up 2 cm and with a curve connect points B<sub>1</sub>-G-G<sub>2</sub>

From point B<sub>1</sub> square right 3 cm and from point G<sub>2</sub> move left 4 cm, draw the slash line and complete as shown on the diagram. Required fabric length 140 x 350

## MANTELLA

Per realizzare questo tipo di mantella disegnare il corpetto base senza riprese con vestibilità adeguata.

### DIETRO:

A-F = Lunghezza mantella

H-I = Lunghezza manica. Prolungare la retta orizzontale A-H

L1-I = Unire i punti e modellare il fondo della mantella come da grafico

L1-L2 = Spostare a sinistra 1,5 cm e disegnare il taglio per la manica come da grafico

### DAVANTI:

D-F = Misura uguale al dietro

L2-L3 = Spostare sulla spalla come nel dietro. Unire il corpetto davanti con il dietro facendo combaciare A2-H con A-H del dietro. Unire i punti L2-I, modellare il fondo mantella e disegnare il taglio come da grafico

### Collo:

vedere grafico.

Tessuto occorrente: h. 140 x 160

## FLARED CAPE

*Use the dartless bodice with an appropriate ease allowance.*

### BACK:

A-F = Flared cape length

H-I = Sleeve length. Extend the horizontal line A-H

L1-I = Connect points and shape the hem as shown on diagram

L1-L2 = Move left 1,5 cm along the shoulder length, draw the slash line as shown on diagram

### FRONT:


D-F = Same measurement as the back



L2-L3 = Move right the same amount as the back. Join the front and the back connecting points A2-H of the front with points A-H of the back. Connect points L2-I, draw the slash line as shown on diagram and shape the edge

### Collar:

see the diagram.

Required fabric length 140 x 160





SCALA 1/6



## GIACCONE di PELLICCIA

Per realizzare questo tipo di modello disegnare il dietro e il davanti uniti, con una vestibilità adeguata alla linea del capo.

## DIETRO:

A-A<sub>1</sub> =  $1/2$  C.S. + 7-10 cm Vest.

D-F = Lunghezza giacca (30-40 cm)

A-G =  $1/6$  Tg. + 0,7 cm Vest.

C<sub>2</sub> = Abbassare 2-4 cm

B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  Larghezza spalla + Vest. + 1 cm per la ripresa

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 5-6 cm, disegnare la ripresa e la retta verticale. Sul punto F<sub>2</sub> aggiungere 2 cm per la svasatura e, volendo il fondo più ampio, tagliare sulla retta verticale, chiudere la ripresa e aprire il fondo 6-8 cm

## DAVANTI:

D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Misura uguale al dietro

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 3 cm per il sormonto

D<sub>3</sub>-P = Alzare 2-4 cm. Posizione primo bottone

A<sub>2</sub>-N = Altezza seno + 0,5 cm

N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  distanza seno + 0,5 cm. Dai punti N<sub>1</sub>-I disegnare due rette verticali. Ridurre la ripresa di  $1/4$  e aprire il fondo come indicato nel grafico

## Collo:

procedere come per il collo a scialle (pag.30) e come da grafico.

## Manica:

disegnare la manica stile uomo variando dalla base i seguenti punti:

A-B =  $1/2$  Tg. + 1-2 cm

Copiare il sotto manica e tagliare sui punti O<sub>1</sub>-O<sub>2</sub>

C<sub>1</sub>-O<sub>1</sub> = Avvicinare il sottomanica con i punti C<sub>1</sub>-O<sub>1</sub> ai punti D<sub>3</sub>-H<sub>2</sub> del sopramanica. Distanziare di 1,5 cm il punto O<sub>1</sub> dal punto H<sub>2</sub>



I<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> = Ridurre la ripresa del fondo e trasferirla sul gomito.

Disegnare il bordo 8-10 cm (come da grafico)

C<sub>3</sub>-F = Abbassare 2 cm (come abbassamento giro del cappotto)

Pelliccia ecologica occorrente: 140 x 260





## FUR COAT

Draft the front and the back joined and with an appropriate ease allowance.

### BACK:

A-A<sub>1</sub> = 1/2 bust circ. + 7-10 cm ease allowance

D-F = Coat length (30-40 cm)

A-G = 1/6 size + 0,7 cm ease allowance

C<sub>2</sub> = Move down 2 - 4 cm

B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> = 1/2 back shoulder width + ease allowance + 1 cm for dart

G-G<sub>1</sub> = Move right 5-6 cm along the shoulder length and draw the dart and the slash line as shown on diagram. From point F<sub>2</sub> move out each side 2 cm for flared hem. For more flare cut through slash line, close the dart and spread 6-8 cm

### FRONT:

D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Same amount as the back

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Square right 3 cm for button stand

D<sub>3</sub>-P = Square up 2-4 cm. Position of the first button

A<sub>2</sub>-N = Bust height + 0,5 cm

N-N<sub>1</sub> = 1/2 breast distance + 0,5 cm.

From points N-I square down to hem (slash line). Reduce the dart 1 cm and spread the slash line (see diagram)

### Collar:

see shawl collar page 30 and see diagram too.

### Sleeve:

trace the two-piece sleeve.

A-B = 1/2 size + 1-2 cm. Copy the under sleeve and cut through points O<sub>1</sub>-O<sub>2</sub>

C<sub>1</sub>-O<sub>1</sub> = Place the top sleeve with under sleeve connecting points C<sub>1</sub>-O<sub>1</sub>, D<sub>3</sub>-H<sub>2</sub> with a distance 1,5 cm between points O<sub>1</sub>-H<sub>2</sub>


I<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> = Reduce the dart, moving down from point O<sub>2</sub> 2 cm

Draw the cuff 8-10 cm (see diagram).

C<sub>3</sub>-F = Move down 2 cm

Complete as shown on diagram.

Required fabric length 140 x 260



## CAPPOTTO di PELLICCIA

Per realizzare questo tipo di pelliccia disegnare la base dietro davanti con una vestibilità adeguata alla linea del capo.

Disegnare la ripresa del seno con profondità 1,5 cm sul punto N<sub>2</sub>.

### DIETRO:

A-A<sub>1</sub> = 1/2 C.S. + 7-8 cm Vest.

C-C<sub>2</sub> = 1/2 C-C<sub>1</sub> - 1 cm

C<sub>2</sub> = Abbassare 2-4 cm

D-F = Lunghezza cappotto 70-75 cm

D-D<sub>1</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub> - 2-3 cm. Procedere come da grafico

### DAVANTI:

C<sub>2</sub> = Abbassare come il dietro

M<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 1 cm

B = Alzare 1 cm

D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = Misura uguale a C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> - 2-3 cm

D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = 3 cm per sormonto. Copiare la paramontura come da grafico

### Collo:

B-A = 1/2 c.collo + 3 cm per sormonto

B-B<sub>1</sub> = 5-6 cm

B<sub>1</sub>-C = 9 cm. Misura collo

A-A<sub>1</sub> = 12 cm in squadra alla linea A-B<sub>1</sub>. Con il curvilineo unire i punti A<sub>1</sub>-C

### Manica:

seguire la spiegazione della manica del giaccone di pelliccia variando i seguenti punti:

C<sub>3</sub>-F = Abbassare 2 cm

H<sub>2</sub>-O<sub>1</sub> = Distanziare 3 cm




O<sub>2</sub> = Spostare a destra 2 cm

I<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> = Aggiungere 3 cm per parte (fondo manica più ampio)

Pelliccia ecologica occorrente: 140 x 300



SCALA 1/6



## LONG FUR COAT

Draft the front and back joined with the appropriate ease allowance. Reduce the shoulder dart to 1,5 cm on point N2.

### BACK:

- A-A1 = 1/2 bust circ. + 7-8 cm for ease allowance
- C-C2 = 1/2 C-C1 - 1 cm
- C2 = Move down 2 cm, along the side seam
- D-F = Coat length 70-75 cm
- D-D1 = Same amount as C-C2 minus 2 to

3 cm

Complete as shown on diagram.

### FRONT:

- C2 = Move down same measurement as the back
  - M1 = Square left 1 cm
  - B = Move up 1 cm
  - D1-D2 = Same measurement as C1-C2 - 2 to 3 cm
  - D1-D3 = Square right 3 cm, copy the facing as shown on diagram
- Complete as shown on diagram.

### Collar:

- square up and left from B.
- B-A = 1/2 neck circ. + 3 cm for button stand

B-B1 = Move up 5-6 cm, connect to A

B1-C = Move up 9 cm. Width of collar

A-A1 = Square up 12 cm from line A-B1. With a curve connect points A1-C

### Sleeve:

use the instructions of the fur coat sleeve page 192.

C3-F = Move down 2 cm

H2-O1 = 3 cm between points

O2 = Move right 2 cm

I1-L1 = Move out each side 3 cm for flared hem

## ABITO PREMAMAN

Per realizzare questo tipo di abito è necessario disegnare la base dell'abito con ripresa e con vestibilità adeguata.

### DIETRO:

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 12 cm e disegnare la ripresa di 1 cm

D-F = Lunghezza abito

F<sub>1</sub> = Aggiungere 3-4 cm per svasatura, segnare una retta verticale, tagliare e aprire 8-10 cm come da grafico

### DAVANTI:

D-F = Lunghezza uguale al dietro

D-D<sub>3</sub> = Alzare 3-4 cm e unire al punto N<sub>1</sub>

F<sub>2</sub> = Aggiungere 3-4 cm per svasatura e disegnare il carré a 3-4 cm sopra il seno. Tagliare la retta D<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>. Chiudere la ripresa e aprire come da grafico

### Collo:

vedere il collo con solino separato (pag. 46).

### Manica:

vedere manica base (pag. 50).

Tessuto occorrente: h. 140 x 250 cm

## MATERNITY DRESS

*Trace the basic bodice with dart with an appropriate ease allowance*

### BACK:

B-B<sub>2</sub> = Move down 12 cm and draw the dart (1 cm) as shown on diagram

D-F = Dress length

F<sub>1</sub> = Square right 3-4 cm for a flared hem, draw the slash line as shown on diagram and spread 8-10 cm

### FRONT:

D-F = Same measurement as the back

D-D<sub>3</sub> = Move up 3-4 cm and join to points N<sub>1</sub>

F<sub>2</sub> = Square left 3-4 cm for a flared hem. Move up 3-4 cm from bust level and square across to draw the yoke

Cut through D<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>, close the dart and spread as shown on the diagram.


### Collar:

see two-piece shirt collar (page 46)

### Sleeve:

see one piece sleeve (page 50)







## SALOPETTE PREMAMAN

Per realizzare questo tipo di tuta bisogna disegnare il pantalone base e il corpetto con ripresa. Trattandosi di un indumento per gestanti, il pantalone necessita di maggior agio in corrispondenza dell'addome e del bacino, le cui circonferenze verranno quindi aumentate.

### PANTALONE DAVANTI:

A-A<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 4-5 cm e disegnare la linea obliqua dal punto A<sub>3</sub>-D<sub>2</sub>

A<sub>2</sub>-A<sub>4</sub> = Spostare a destra 4-5 cm e disegnare la linea obliqua da A<sub>4</sub>-D<sub>3</sub>. Tagliare lungo le linee e aprire 2-4 cm

F-F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 1,5 cm la linea di piegatura e di conseguenza anche le altre linee

A-O = Alzare 5-6 cm e unire al punto A<sub>2</sub>

### PANTALONE DIETRO:

H<sub>1</sub> = Spostare a destra 4-5 cm, disegnare la linea obliqua e unire al punto G<sub>1</sub>

F-F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Spostare a sinistra 1,5 cm la linea di piegatura e di conseguenza le altre linee. Tagliare lungo la linea e aprire 4-6 cm

### CORPETTO DAVANTI:

chiudere la ripresa della spalla, aprire la ripresa in vita e unire il punto D del corpetto con il punto O del pantalone.


D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 5 cm e disegnare la parte fianchetto come da grafico

### CORPETTO DIETRO:

unire i punti D-D<sub>1</sub> del corpetto ai punti H-H<sub>3</sub> del pantalone dietro.







**Note:** il dritto filo viene cambiato dopo aver deciso la profondità delle pieghe e in funzione della rotazione del corpetto.

Tessuto occorrente: 140 x 200 cm





SCALA 1/8



## OVERALLS

Use the basic bodice with dart and the basic trousers to draft this pattern, with an appropriate ease allowance.

### FRONT TROUSERS:

- A-A<sub>3</sub> = Move left 4-5 cm and connect to D<sub>2</sub> (slash line)
- A<sub>2</sub>-A<sub>4</sub> = Move right 4-5 cm and connect to D<sub>3</sub> (slash line). Cut through slash lines and spread 2-4 cm
- F-F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub>=Move left 1,5 cm all the lines

A-O = Square up 5-6 cm and connect to A<sub>2</sub>

### BACK TROUSERS:

- H<sub>1</sub> = Move left 4-5 cm and connect to G<sub>1</sub> (slash line)
- F-F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub>=Move left 1,5 cm all the lines. Cut through slash lines and spread 4-6 cm

### FRONT BASIC BODICE:

close the shoulder dart and open the waist one. Place the front basic bodice and join the point D with the point O of the front trousers.

D<sub>2</sub>-D<sub>3</sub> = Move right 5 cm  
Complete as shown on the diagram.

### BACK BASIC BODICE:

join points D-D<sub>1</sub> of back bodice with points H-H<sub>3</sub> of back trousers. Complete as shown on diagram.



## BUSTINO con STECCHE

Per questo modello disegnare la base abito con ripresa fino al livello bacino. Al netto del modello, la vestibilità sarà zero.

### DIETRO:

C = Abbassare 4 cm

C<sub>2</sub> = Abbassare 2 cm, disegnare i tagli in parti uguali ed eliminare 1 cm di scarto

D-F = Lunghezza bustino (14 cm). Misura regolabile

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 5 cm e disegnare la spallina come da grafico

### DAVANTI:

G-G<sub>3</sub> = Misura uguale al dietro

C-C<sub>3</sub> = Abbassare 2-4 cm, disegnare la scollatura e il bordo di 3 cm. Spostare la ripresa di 2 cm e disegnare i tagli come da grafico

D-F = Lunghezza bustino uguale al dietro

Tessuto occorrente: 140 x 80 cm

## PRINCESS BODICE with BONING

Use the basic bodice with darts until to the hip level, with an ease allowance of 0.

### BACK:

C = Move down 4 cm

C<sub>2</sub> = Move down 2 cm, draw the darts as shown on diagram

D-F = Princess bodice length (14 cm) not a fixed measurement


G-G<sub>1</sub> = Move right 5 cm along the shoulder length and draw the strap (see diagram)

### FRONT:

G-G<sub>3</sub> = Same measurement as the back (5 cm)

C-C<sub>3</sub> = Move down 2-4 cm, draw the new neckline and the border 3 cm draw the darts as shown on diagram

D-F = Same measurement as the back



35.5

23.6

## ABITO da SPOSA STILE SIRENA

Per realizzare questo abito disegnare la base abito con ripresa. Per il kimono attenersi alle regole del kimono con tassello.

### DIETRO:

D-O = Lunghezza ginocchio

D-F = Lunghezza abito (fino ai piedi)

F-I = Allungare 40 cm per la coda dell'abito. Disegnare i teli in parti uguali, svasare ogni telino 6-8 cm e proseguire fino in fondo

C<sub>1</sub>-H =  $\frac{1}{2}$  Tg. -  $\frac{1}{10}$  Tg.

L<sub>1</sub>-H = Linea per il kimono

L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Abbassare 8-10 cm

L<sub>1</sub>-I = Lunghezza manica

C<sub>1</sub>-M<sub>1</sub> = Linea taglio per il tassello (8-10 cm). Seguire il grafico

### DAVANTI:

D-O = Lunghezza ginocchio

D-F = Misura uguale al dietro

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 12-13 cm

N-N<sub>1</sub> =  $\frac{1}{2}$  distanza seno + 1,5 cm

B<sub>2</sub>-N<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 8 cm

C<sub>2</sub>-H = Misura uguale al dietro -  $\frac{1}{10}$  Tg.

L<sub>2</sub>-H = Linea per il kimono

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Misura uguale al dietro

L<sub>3</sub>-I = Lunghezza manica. Disegnare la manica come il grafico, copiare la parte in rosso e spostare verso l'alto dal punto N<sub>3</sub>

C-D<sub>3</sub> = Abbassare 8 cm per la linea taglio sotto il seno

D-D<sub>2</sub> = Dividere in parti uguali la misura dei telini

F<sub>3</sub>-F<sub>5</sub> = Svasare ogni telino 6-8 cm

D<sub>2</sub>-F<sub>6</sub> = Misura uguale alla linea fianco dietro  
D<sub>1</sub>-F<sub>3</sub>

### Tassello:

A-B = 8 cm

C =  $\frac{1}{2}$  A-B

C-C<sub>2</sub> = Misura uguale a C<sub>2</sub>-L della manica

A-C<sub>1</sub> = Misura uguale al taglio del tassello

C<sub>2</sub> = Spostare 2,5 cm per parte

Tessuto occorrente: h. 140 x 600





## FISH-TAIL WEDDING DRESS

Trace the basic bodice with darts. Use the instructions for the kimono sleeve with gussets.

BACK:

$D-O = \text{Knee length}$

D-F = Dress length to the feet

F-1 = Extend 40 cm for train. Draft the gores in equal parts, adding 6-8 cm to each side for flared hem (see diagram)

$$C_{1-H} = 1/2 \text{ size} - 1/10 \text{ size}$$

$L_1-H$  = Slash line for kimono sleeve

$L_1-L_2$  = Move down 8-10 cm

$L_{1-1}$  = Sleeve length

C<sub>1</sub>-M<sub>1</sub>=Slash line for gusset (8-10 cm) see diagram

FRONT:

$D-O = \text{Knee length}$

D-F = Same measurement as the back

$B-B_2$  = Move down 12-13 cm

$$N-N_1 = 1/2 \text{ breast distance} + 1,5 \text{ cm}$$
$$B_2-N_3 = \text{Move left } 8 \text{ cm}$$

C<sub>2</sub>-H = Same measurement as the back - 1/10 size

L2-H = Slash line for kimono sleeve

L2-L3 = Same measurement as the back

$L_3-l$  = Sleeve length. Draw the sleeve as shown on the diagram, copy the red side and move it up from point  $N_3$

C-D<sub>3</sub> = Move 8 cm for the slash line under the bust

D-D<sub>2</sub> = Divide the gores into equal parts

$F_3-F_5$  = Flare to each gore 6-8 cm

D2-F6 = Same measurement of the back side seam D1-F3


Gusset:

$$A-B = 8 \text{ cm}$$
$$C = 1/2 \text{ of } A-B$$

C-C<sub>2</sub> = Same measurement as C<sub>2</sub>-L of the sleeve

A-C<sub>1</sub> = Same measurement as the slash line of gusset

C<sub>2</sub> = Move out 2,5 cm to each side







## ABITO da SPOSA con MANICA TULIPANO

Per realizzare questo tipo di abito bisogna disegnare la base abito con riprese, con vestibilità adeguata alla linea.

### DIETRO:

- D-F = Lunghezza abito fino ai piedi
- F-O = Abbassare 20-30 cm per la coda
- D = Spostare a destra 1,5 cm e dividere in parti uguali le linee tratteggiate
- B-B<sub>1</sub> = Abbassare 6-10 cm
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Spostare a sinistra sul profilo spalla 1,5 cm di scarto e 3 cm per la spalla

### DAVANTI:

- D-F = Lunghezza uguale al dietro. Disegnare la ripresa come corpetto base con doppia ripresa in vita (pag.26)
- N<sub>2</sub> = Approfondire la ripresa di 1 cm



L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Spostare sul profilo spalla come la parte dietro, disegnare la scollatura come da grafico e dividere in parti uguali le linee tratteggiate

Per la trasformazione della gonna tagliare lungo il tratteggio, aprire il modello e posizionare come da grafico.

Manica: vedere manica a tulipano

Tessuto occorrente: h. 140 x 400

## WEDDING DRESS with TULIP SHAPED SLEEVE

Use the basic bodice with dart with an appropriate ease allowance to draft this pattern.




### BACK:

- D-F=Dress length up to the feet
- F-O=Move down 20-30 cm for tail
- D=Move right 1,5 cm and divide the skirt into equal parts (see diagram)
- B-B<sub>1</sub>=Move down 6-10 cm
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub>=Move left along the shoulder length 1,5 cm, then move left 3 cm to create the strap. Draw the new neckline and the new arm-hole

### FRONT:

- D-F=Same measurement as the back, draw the dart legs same as double V waist bust on page 26
- N<sub>2</sub>=Increase the width of the dart by 1 cm
- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub>=Move along the shoulder length same as the back, (1,5 cm) draw the neckline as shown on diagram and divide the front skirt into equal parts the same as the back skirt


For the transformation of the pattern cut through the slash lines, spread and place as shown on diagram.



SCALA 1/10

## ABITO da SPOSA con GONNA AMPIA e BUSTINO

Per realizzare questo tipo di abito bisogna disegnare il corpetto con ripresa con vestibilità zero e la gonna a ruota intera con pieghe inserite in vita.



### CORPETTO DIETRO:

B-B<sub>1</sub> = Abbassare 14-16 cm per la scollatura del top in pizzo

D-F = Abbassare 10 cm (parte in pizzo)

C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. + 1 cm Vest.

D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 4 cm. Disegnare i tagli del bustino (parte in rosso) come da grafico

### CORPETTO DAVANTI:

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 12-13 cm

L<sub>3</sub>-L<sub>4</sub> = Abbassare sulla linea incavo 10 cm per la scollatura del top in pizzo

C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. + 1 cm

D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 4 cm

D-F = Abbassare 10 cm, spostare a sinistra 6 cm e disegnare i tagli del bustino (parte in rosso) come da grafico

### GONNA:

Disegnare  $\frac{1}{4}$  di gonna a ruota intera e aggiungere i cm necessari per le pieghe, di cui 12-15 cm per le pieghe piccole e 15-20 cm per le pieghe grandi.

A-B =  $\frac{1}{2}$  C.V. + 12 o più cm in funzione della profondità delle pieghe

A-C = Uguale ad A-B

C-F = Lunghezza gonna 115 cm (misura regolabile). Seguire il grafico per le pieghe

B-F<sub>1</sub> = Misura uguale a C-F

### Manica:

A-B =  $\frac{1}{2}$  Tg. - 2 cm

C =  $\frac{1}{2}$  A-B

A-D =  $\frac{1}{10}$  Tg. - 0,5 cm o 1 cm

A-E =  $\frac{1}{10}$  statura - 2,5-3 cm

M-M<sub>1</sub> = Dai punti E-E<sub>1</sub> alzare 5 cm




E-F = Misura uguale a I-C<sub>1</sub> del corpetto dietro

E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Misura uguale a M<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> del corpetto davanti. Volendo più agio, aggiungere la vestibilità

C-I = Lunghezza manica - 2 cm. Sul colmo manica abbassare 4-5 cm e modellare avvicinando la manica alla scollatura del corpetto

Tessuto occorrente per il pizzo: h. 140 x 120

Tessuto gonna e bustino: h. 140 x 600



## WEDDING DRESS with WIDE SKIRT

Use the basic bodice with darts with zero ease allowance and the full circle skirt. Extra centimetres need to be added to allow for the pleats

### BACK BODICE:

B-B<sub>1</sub> = Move down 14-16 cm for the neckline of the lace bodice

D-F = Move down 10 cm (lace side)

C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  bust circ. + 1 cm for ease allowance

D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. + 4 cm. Draw the mid section as shown

### FRONT BODICE:

add 1 cm extra to the width of the shoulder dart.

B-B<sub>2</sub> = Move down 12-13 cm

L<sub>3</sub>-L<sub>4</sub> = Move down 10 cm along the armhole, for the neckline of lace bodice

C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  bust circ. + 1 cm

D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. + 4 cm (for darts)

D-F = Move down 10 cm, square left 6 cm and draw the slash lines for the mid section (red side) as shown on diagram

### SKIRT:


draw  $\frac{1}{4}$  of full circle skirt and add the necessary cm for pleats (12-15 cm for small pleats and 15-20 for big pleats).

A-B =  $\frac{1}{2}$  waist circ. + 12 cm or more cm according to the depth of the pleats

A-C = Same measurement as A-B

B-F = C-F = Skirt length 115 cm (not a fixed measurement).

See the diagram for the pleat



### Sleeve:

square down and across from A.

A-B =  $\frac{1}{2}$  of the size - 2 cm

C =  $\frac{1}{2}$  of A-B, square down

A-D = Move down  $\frac{1}{10}$  - 0,5 cm to 1 cm, square across

A-E = Move down  $\frac{1}{10}$  of the height - 2,5 cm to 3 cm

M-M<sub>1</sub> = From points E-E<sub>1</sub> move up 5 cm

E-F = Square left same measurement as I-C<sub>1</sub> of back bodice

E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Square right same measurement as M<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> of front bodice.

C-I = Sleeve length - 2 cm. At the sleeve cap move down 4-5 cm on each side and shape the cap of the sleeve by matching it to the front and the back neckline

Scala 1/10

## TUTA ELASTICIZZATA

Per realizzare questo tipo di tuta bisogna osservare le regole della vestibilità grado zero in quanto si tratta di un capo aderente al corpo e realizzato in tessuto elasticizzato. Il tessuto elasticizzato può essere "bioelastico" o "monoelastico": nel primo caso si avrà la riduzione delle misure sia nella lunghezza che nelle circonferenze, mentre nel secondo caso si riduce solo la parte dove il tessuto risulta elastico. Disegnare il corpetto dietro e davanti con ripresa.

### CORPETTO DIETRO:

angolo retto a sinistra con vertice A.

- A-B =  $1/24$  Tg.
- A-B<sub>1</sub> = Abbassare 4 cm
- A-C =  $1/8$  statura +  $1/24$  Tg.
- A-D = Lunghezza vita dietro - 0,5-1 cm
- A-G =  $1/6$  Tg. - 0,5 cm
- A-H =  $1/2$  larghezza dorso - 0/1,5 cm
- C-C<sub>1</sub> =  $1/4$  C.S. - 1,5-4 cm
- H-I = Perpendicolare a C-C<sub>1</sub>
- H-L = Abbassare 4-5 cm
- D-D<sub>1</sub> =  $1/4$  C.V. - 1,5-4 cm
- I-M = Alzare 5 cm
- G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm e disegnare scollatura e giro manica come da grafico

### CORPETTO DAVANTI:

angolo retto a destra con vertice A.

- A-C = Misura uguale al dietro
- D-A<sub>1</sub> = Misura uguale a vita dietro + 2 cm
- A<sub>1</sub>-B =  $1/6$  Tg.
- A<sub>1</sub>-G =  $1/6$  Tg. - 1 cm
- A<sub>1</sub>-H = Misura dietro - 1 cm
- C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  C.S. - 1,5-4 cm
- D-D<sub>2</sub> =  $1/4$  C.V. - 1,5-4 cm
- H-I = Perpendicolare C-C<sub>2</sub>
- H-L = Abbassare 7,5 cm
- A<sub>1</sub>-N = Altezza seno - 0,5-1 cm
- N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  distanza seno - 0,5 cm
- N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> = 7 cm. Disegnare la ripresa come nel corpetto base con ripresa
- B-B<sub>2</sub> = Abbassare 4 cm
- G-G<sub>4</sub> = Spostare a sinistra 2 cm
- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Abbassare 10-12 cm

### PANTALONE DAVANTI:

angolo retto a destra con vertice A.

- A-B = Livello bacino - 0,5 cm
- A-C = Lunghezza cavallo -  $1/2$  cm
- A-A<sub>1</sub> =  $1/4$  C.V. - 1,5-4 cm
- B-B<sub>1</sub> =  $1/4$  C.B. - 1,5-4 cm
- C-C<sub>1</sub> = Misura uguale a B-B<sub>1</sub>
- C-C<sub>2</sub> =  $1/20$  C.B. - 1-2 cm
- D =  $1/2$  C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>
- E-H = Lunghezza ginocchio - 1,5 cm
- E-F = Lunghezza pantalone - 2-3 cm Unire i punti come da grafico

### PANTALONE DIETRO:

copiare la parte dietro dal davanti, aumentando la misura del cavallo.


- C-C<sub>3</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub> del davanti + 2 cm. Unire il corpetto dietro con il pantalone dietro e il corpetto davanti con il pantalone davanti e disegnare i tagli asimmetrici come da grafico

### Manica:

angolo retto a sinistra con vertice A.


- A-B =  $1/2$  Tg. - 2 cm
- A-D =  $1/10$  Tg. - 0,5-1 cm (dipende dalla elasticità del tessuto)
- A-E =  $1/10$  statura - 2-3 cm
- C =  $1/2$  A-B
- C-I = Lunghezza manica
- E-F = Misura uguale a M<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> del corpetto + 0,5 cm se necessario
- E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Misura uguale a I-C<sub>1</sub> del corpetto dietro
- E-M<sub>1</sub> = Alzare 5 cm
- E<sub>1</sub>-M = Alzare 5 cm e completare come manica base

Note: la lentezza della manica elasticizzata è di pochi centimetri.





SCALA 1/6



## UNITARD

Trace the basic bodice with darts to draft this pattern according to whether the fabric is a two-way or a four-way stretch knit, reduction of lengths and/or circumferences will be necessary. If the fabric is a 2 way stretch knit no ease allowance is required.

## BACK BODICE:

Square down and right from A.


- A-B =  $1/24$  of the size
- A-B<sub>1</sub> = Move down 4 cm
- A-C =  $1/8$  of the height +  $1/24$  of the size
- A-D = Back waist length - 0,5 cm to 1 cm
- A-G =  $1/6$  size - 0,5 cm
- A-H =  $1/2$  back width - 0 to 1,5 cm
- C-C<sub>1</sub> =  $1/4$  bust circ. - 1,5 to 4 cm
- H-I = Square down from H
- H-L = Move down 4,5 cm
- D-D<sub>1</sub> =  $1/4$  waist circ. - 1,5 to 4 cm
- I-M = Move up 5 cm
- G-G<sub>1</sub> = Move right 2 cm along the shoulder length and draw the neckline and armhole as shown on the diagram

## FRONT BODICE:

square down and left from A.

- A-C = Same measurement as the back
- D-A<sub>1</sub> = Back waist measurement + 2 cm
- A<sub>1</sub>-B =  $1/6$  of the size
- A<sub>1</sub>-G =  $1/6$  of the size - 1 cm
- A<sub>1</sub>-H = Same measurement as the back - 1 cm
- C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  bust circ. - 1,5 to 4 cm
- D-D<sub>2</sub> =  $1/4$  waist circ. - 1,5 to 4 cm
- H-I = Square down from H

- H-L = Move down from 7,5 cm
- A<sub>1</sub>-N = Bust height - 0,5 to 1 cm
- N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  breast distance - 0,5 cm
- N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> = Move up 7 cm. Draw the dart legs
- B-B<sub>2</sub> = Move down 4 cm
- G-G<sub>4</sub> = Move left 2 cm along the shoulder length
- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move down 10-12 cm



## FRONT PANTS:

square down and left from A.

- A-B = Hip depth - 0,5 cm
- A-C = Crotch length - 1 to 2 cm
- A-A<sub>1</sub> =  $1/4$  waist circ. - 1,5 to 4 cm
- B-B<sub>1</sub> =  $1/4$  hip circ. - 1,5 to 4 cm
- C-C<sub>1</sub> = Same measurement as B-B<sub>1</sub>
- C-C<sub>2</sub> =  $1/20$  hip circ. - 1 to 2 cm
- D =  $1/2$  of line C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>. Square up and down
- E-H = Knee length - 1,5 cm
- E-F = Pant length - 2 to 3 cm, join points as shown on the diagram

## BACK PANTS:

trace the back from the front.


- C-C<sub>3</sub> = Same measurement as C-C<sub>2</sub> of the front + 2 cm.

Copy opposite side of the bodice and open on the fold as shown on the diagram. Join the back bodice with the back pants and the front bodice with the front pants. Draw the slash lines as shown.

## Sleeve:

square down and across from A.

- A-B =  $1/2$  of the size - 2 cm
- A-D =  $1/10$  of the size - 0,5 to 1 cm (according to the elasticity of the fabric) and square across
- A-E =  $1/10$  of the height - 2 to 3 cm and square across for E<sub>1</sub>
- C =  $1/2$  of A-B. Square down
- C-I = Sleeve length
- E-F = Square left same amount as M<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> from the front bodice + 0,5 cm
- E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Square right same amount as I-C<sub>1</sub> from the back bodice
- E-M<sub>1</sub> = Move up 5 cm
- E<sub>1</sub>-M = Move 5 cm and complete the diagram as shown







## BASE BODY

Per la corsetteria e i costumi da bagno va tenuto presente che si tratta di indumenti che vanno indossati "a pelle" e che generalmente si confezionano con tessuti elasticizzati. Quindi, non solo non va aggiunta alcuna vestibilità, ma valutando l'elasticità del tessuto, si possono ridurre le circonferenze da 0 a 16 cm e le lunghezze da 0 a 6 cm.

### DIETRO:

angolo retto a sinistra con vertice A.

- A-B =  $1/24$  Tg.
- A-B<sub>1</sub> = Abbassare 4 cm
- A-C =  $1/8$  statura - 1 cm +  $1/24$  Tg.
- A-D = Lunghezza vita dietro - 2,5 cm. Si può ridurre da 0 a 3 cm: dipende dal tessuto (la sua elasticità in trama e in ordito)
- D-E = Livello bacino - 0,5 cm (da 0 a 1 cm)
- D-F = Lunghezza cavallo - 1,5 cm (da 0 a 2 cm)

- A-G =  $1/6$  Tg. - 0,5 cm (si può ridurre da 0 a 1,5 cm) e con il curvilinee unire i punti B-G
- A-H =  $1/2$  larghezza dorso - 1,5 cm (si può ridurre da 0 a 2 cm)
- C-C<sub>1</sub> =  $1/4$  C.S. - 1,5 cm (si può ridurre da 1 a 4 cm)
- D-D<sub>1</sub> =  $1/4$  C.V. - 1,5 cm + 3 cm se occorrono le riprese
- E-E<sub>1</sub> =  $1/4$  C.B. - 1,5 cm. I punti seno, vita e bacino si possono ridurre da 0 a 4 cm
- H-I = Perpendicolare a C-C<sub>1</sub>
- H-L = Abbassare come A-B<sub>1</sub>
- B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> =  $1/2$  larghezza spalla - 1,5 cm e unire i punti G-L<sub>1</sub> (profilo spalla)
- I-M = Alzare 5 cm e con il curvilinee unire i punti L<sub>1</sub>-M-C<sub>1</sub> (incavo manica). Dal punto L<sub>1</sub> sulla linea dell'incavo abbassare 9 cm e segnare due tacche come riferimento per la manica
- F-F<sub>1</sub> =  $1/10$  C.B. - 1,5 cm
- F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Spostare a destra 4 cm (misura regolabile)
- D<sub>1</sub>-Y = Abbassare sulla linea fianco 10 cm. Si può abbassare da 3 a 19 cm in base alla sgambatura del body o del costume
- F-O =  $1/10$  C.B. + 1 cm (misura regolabile). Con il curvilinee unire i punti Y-O-F<sub>2</sub>, come da grafico
- G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra  $1/10$  Tg. e dal punto C<sub>1</sub> abbassare 2 cm
- B = Abbassare 10-12 cm e disegnare la scollatura e il giromanica (come da grafico)

### DAVANTI:



angolo retto a destra con vertice A. Tracciare le rette orizzontali con le stesse misure del dietro nei punti A-C-D-E-F.

- D-A<sub>1</sub> = Lunghezza vita davanti - 2,5 cm
- A<sub>1</sub>-B =  $1/6$  Tg.
- A<sub>1</sub>-G =  $1/6$  Tg. - 0,5 cm (misura regolabile). Si può ridurre come per il dietro
- A<sub>1</sub>-H = Misura del dietro - 1 cm
- C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  C.S. - 1,5 cm + 0,5 per lo scarto della ripresa sul seno
- D-D<sub>2</sub> =  $1/4$  C.V. - 1,5 cm (più 3 cm se disegniamo la ripresa)
- E-E<sub>2</sub> =  $1/4$  C.B. - 1,5 cm. I punti seno, vita e bacino si possono ridurre come per il dietro
- H-I = Perpendicolare a C-C<sub>2</sub>
- H-L = Abbassare 7,5 cm e unire i punti G-L<sub>1</sub> con la misura del profilo spalla dietro
- A<sub>1</sub>-N = Altezza seno - 1,5 cm
- N-N<sub>1</sub> =  $1/2$  distanza seno - 0,5 cm
- G-G<sub>1</sub> = Spostare a sinistra sul profilo spalla  $1/10$  Tg.
- G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Alzare 1,6 cm in squadra alla linea e unire i punti G-G<sub>2</sub> e G<sub>2</sub>-N<sub>1</sub>
- N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> = Alzare 6 cm e spostare a destra 2 cm in squadra alla linea N<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> (la misura può variare da 5 a 7,5 cm)
- I-M = Alzare 5 cm
- M-M<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 2 cm
- G-L<sub>2</sub> = Chiudere la ripresa unendo i punti G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub> e riportare la stessa misura sul profilo spalla dietro. Con il curvilinee unire i punti L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> e disegnare l'incavo manica. Dal punto L<sub>2</sub>, sulla linea dell'incavo abbassare 9 cm e segnare una tacca (punto di riferimento per la manica)
- M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Perpendicolare a I-C<sub>2</sub>. Punto di riferimento per la misura manica
- B-B<sub>2</sub> = Abbassare 12 cm (misura regolabile). Modellare la scollatura come da grafico
- G<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Misura uguale al dietro. Dal punto C<sub>2</sub> abbassare 2 cm l'incavo manica e abbassare 6-8 cm per il trasferimento di ripresa
- D<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Abbassare come per il dietro
- F-F<sub>3</sub> = Abbassare  $1/20$  C.B. - 1 cm
- F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Misura uguale a F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> del dietro. Unire F<sub>4</sub>-Y<sub>1</sub> con una retta
- F-O<sub>1</sub> = Misura uguale a F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> - 0,5 cm
- Y<sub>1</sub>-Y<sub>2</sub> =  $1/2$  Y<sub>1</sub>-F<sub>4</sub>. Spostare a destra 4-6 cm in squadra alla retta Y<sub>2</sub>-F<sub>4</sub>
- E-E<sub>3</sub> =  $1/10$  Tg. + 0,5 cm. Con il curvilinee unire i punti Y<sub>1</sub>-E<sub>3</sub>-O<sub>1</sub>-F<sub>4</sub>

**Note:** si consiglia di spostare l'allacciatura del cavallo sul davanti per avere maggior comodità. In caso di tessuto Lycra tubolare, costruire la base del body con i fianchi uniti. Se si usano tessuti con elasticità solo in trama, applicare tutte le misure di lunghezza come la base normale.



SCALA 1/4



- F-F<sub>1</sub> = 1/10 hip circ. - 1,5 cm
- F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Square right 4 cm (not a fixed measurement)
- D<sub>1</sub>-Y = Move down 10 cm (not a fixed measurement) along the side seam
- F-O = 1/10 of hip circ. + 1 cm (not a fixed measurement). With a curve connect points Y-O-F<sub>2</sub> (see diagram)
- G-G<sub>1</sub> = Move right 1/10 of the size along the shoulder length, and draw the strap (see diagram)
- B = Move down 10-12 cm draw the new neckline as shown on diagram

#### FRONT:

square down and across. Draw the lines with the same measurements on points A-C-D-E-F.

- D-A<sub>1</sub> = Front waist length - 2,5 cm
- A<sub>1</sub>-B = 1/6 size
- A<sub>1</sub>-G = 1/6 size - 0,5 cm (not a fixed measurement), reduce the same as the back. Connect G to B (see diagram)
- A<sub>1</sub>-H = Same length as the back - 1 cm
- C-C<sub>2</sub> = 1/4 bust circ. - 1,5 cm + 0,5 cm discarding fabric on the bust dart
- D-D<sub>2</sub> = 1/4 waist circ. - 1,5 cm + 3 cm if a dart is needed
- E-E<sub>2</sub> = 1/4 hip circ. - 1,5 cm. The circ. of bust, waist and hip can be reduced from 0 to 4 cm
- H-I = Perpendicular to C-C<sub>2</sub>
- H-L = Move down 7,5 cm and connect points G-L<sub>1</sub> (shoulder length) same as the back
- A<sub>1</sub>-N = Bust height - 1,5 cm
- N-N<sub>1</sub> = 1/2 breast distance - 0,5 cm
- G-G<sub>1</sub> = Move left along the shoulder length 1/10 size
- G<sub>1</sub>-G<sub>2</sub> = Square up 1,6 cm and connect points G-G<sub>2</sub> and G<sub>2</sub>-N<sub>1</sub>
- N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> = Move up 6 cm and square left 2 cm (this measure can change from 5 to 7,5 cm)
- I-M = Move up 5 cm
- M-M<sub>1</sub> = Square left 2 cm
- G-L<sub>2</sub> = Close the shoulder dart connecting points G<sub>2</sub>-G<sub>3</sub>, same back shoulder length. With a curve connect points L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> (armhole). Measure down 9 cm on armhole curve from point L<sub>2</sub> and mark one notch

- M<sub>1</sub>-M<sub>2</sub> = Perpendicular to I-C<sub>2</sub>. Reference point for the sleeve
- B-B<sub>2</sub> = Move down 12 cm (not a fixed measurement). Draw the new neckline as shown on diagram
- G<sub>3</sub>-L<sub>3</sub> = Same measurement as the back. From point C<sub>2</sub> move down 2 cm and draw the new armhole as shown on diagram
- D<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Move down the same amount as the back
- F-F<sub>3</sub> = Move down 1/20 hip circ. - 1 cm
- F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> = Square right same amount as F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> of the back. With a straight line connect points Y<sub>1</sub>-F<sub>4</sub>
- F-O<sub>1</sub> = Same measurement as F<sub>3</sub>-F<sub>4</sub> - 0,5 cm
- Y<sub>1</sub>-Y<sub>2</sub> = 1/2 of Y<sub>1</sub>-F<sub>4</sub>. Square right from Y<sub>2</sub> 4-6 cm
- E-E<sub>3</sub> = Move left 1/10 of the size + 0,5 cm. With a curve connect points Y<sub>1</sub>-E<sub>3</sub>-O<sub>1</sub>-F<sub>4</sub>

## BASIC MAILLOT SWIMSUIT


Swimsuits are garments that are worn directly on the skin and stretch fabrics are used. Therefore, it is important to reduce the ease allowance 0 to 16 cm for circumferences and 0 to 6 cm for lengths.

#### BACK:

square down and across from A.

- A-B = 1/24 of size
- A-B<sub>1</sub> = Move down 4 cm, square across
- A-C = 1/8 height - 1 cm + 1/24 size
- A-D = Back waist length - 2,5 cm (it can be reduced from 0 to 3 cm according to the fabric used)
- D-E = Hip depth - 0,5 cm (from 0 to 1 cm)
- D-F = Crotch length - 1,5 cm (from 0 to 2 cm)
- A-G = 1/6 of size - 0,5 cm (it can be reduced from 0 to 1,5 cm). With a curve connect

- points B-G
- A-H = 1/2 back width (it can be reduced from 0 to 4 cm)
- C-C<sub>1</sub> = Square right 1/4 bust circ. - 1,5 cm (it can be reduced from 1 to 4 cm)
- D-D<sub>1</sub> = Square right 1/4 waist circ. - 1,5 cm + 3 cm if dart is needed
- E-E<sub>1</sub> = Square right 1/4 hip circ. - 1,5 cm. The circ. of bust, waist and hip can be reduced from 0 to 4 cm
- H-I = Perpendicular to C-C<sub>1</sub>
- H-L = Move down same amount as A-B<sub>1</sub>
- B<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> = 1/2 shoulder width - 1,5 cm. Connect points G-L<sub>1</sub> (shoulder length)
- I-M = Move up 5 cm. With a curve connect points L<sub>1</sub>-M-C<sub>1</sub> (armhole). Measure down 9 cm on armhole curve from point L<sub>1</sub> and mark two notches. The notches will be the reference point for attaching the sleeve to the bodice in the sewing process (see the diagram)



## BODY PIZZO

Per realizzare questo body disegnare la base body con ripresa.

### DIETRO:

C = Abbassare 3 cm

C<sub>1</sub> = Abbassare 1-3 cm per la scollatura e 8-9 cm per la linea taglio

D-D<sub>3</sub> = Abbassare 4-6 cm

D<sub>1</sub>-Y = Abbassare 8-10 cm

D<sub>1</sub>-Y<sub>2</sub> = 1/2 of D<sub>1</sub>-Y

F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = 3-4 cm e unire con il punto Y. Completare come da grafico

### DAVANTI:

dal punto N<sub>1</sub> disegnare un cerchio con un raggio di 7-9 cm in base alla 1/2 distanza seno - 1-1,5 cm.

C-C<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 1 cm

N<sub>1</sub>-P = Alzare 7-8 cm

N<sub>1</sub>-P<sub>1</sub> = Misura uguale a N<sub>1</sub>-P

N<sub>1</sub>-N<sub>3</sub> = Abbassare 7 cm

N<sub>1</sub>-Q = Abbassare 8 cm

C<sub>2</sub>-M<sub>2</sub> = Spostare a destra 4-5 cm

I = Alzare 1,5 cm. Per disegnare la coppa unire i punti P-C<sub>3</sub>-Q e P<sub>1</sub>-M<sub>2</sub>-Q. Per la linea corpetto unire I-N<sub>3</sub>-C<sub>3</sub>

Q<sub>1</sub>-Q<sub>2</sub> = Dalle linee e della ripresa scartare 0,5 per parte e unire al punto R<sub>1</sub>. Per le linee e i tagli seguire le misure del dietro. Completare come da grafico

## TEDDY

Trace the front and the back of the maillot pattern with darts.

### BACK:

C = Move down 3 cm

C<sub>1</sub> = Move down 1-3 cm, draw the line as shown on diagram. Move down along the side seam 8-9 cm

D-D<sub>3</sub> = Move down 4-6 cm and draw the slash line as shown on the diagram

D<sub>1</sub>-Y = Move down 8-10 cm along the side seam

D<sub>1</sub>-Y<sub>2</sub> = 1/2 of D<sub>1</sub>-Y

F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Move right 3-4 cm, draw the slash line and the legline as shown on diagram

### FRONT:

from point N<sub>1</sub> draw a circle with a radius of 7 to 9 cm according to the 1/2 breast distance - 1 to 1,5 cm.

C-C<sub>3</sub> = Move left 1 cm

N<sub>1</sub>-P = Move up 7-8 cm

N<sub>1</sub>-P<sub>1</sub> = Same measurement as N<sub>1</sub>-P



N<sub>1</sub>-N<sub>3</sub> = Move down 7,5 cm

N<sub>1</sub>-Q = Move down 8 cm

C<sub>2</sub>-M<sub>2</sub> = Move right 4-5 cm

I = Move up 1 cm. Draw the bra connecting points P-C<sub>3</sub>-Q, P<sub>1</sub>-M<sub>2</sub>-Q. Draw the front bodice connecting points I-N<sub>3</sub>-C<sub>3</sub>.

Q<sub>1</sub>-Q<sub>2</sub> = Move out 0,5 cm from each side and join to R<sub>1</sub>. Use the same measurements as the back for the slash lines and the legline. Complete as shown on the diagram.



SCALA 1/4

## BODY con MANICA LUNGA

Per realizzare questo tipo di body disegnare il dietro e il davanti con le riprese del body base.

### DIETRO:

G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra sul profilo spalla 6-8 cm

B-B<sub>1</sub> = Abbassare 6-10 cm con il curvilinee e unire i punti G<sub>1</sub>-B<sub>1</sub>

D<sub>1</sub>-Y = Abbassare a piacere da 4 a 10 cm

### DAVANTI:

C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassare 6-8 cm e unire al punto N<sub>1</sub>

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 8-12 cm. Misura regolabile

L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Misura uguale a G<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> del dietro. Chiudere la ripresa, aprire i punti C<sub>3</sub>-N<sub>1</sub> e con il curvilinee unire i punti L<sub>3</sub>-B<sub>2</sub>

D<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Misura uguale al dietro

### Manica:

A-B =  $\frac{1}{2}$  Tg. - 1,5-4 cm

C =  $\frac{1}{2}$  A-B

A-D =  $\frac{1}{10}$  Tg. meno 0,5-1,5 cm

A-E =  $\frac{1}{10}$  statura - 2,5 cm (misura regolabile, dipende dal tessuto)

B-E<sub>1</sub> = Parallela ad A-E

D-D<sub>1</sub> = Spostare a destra 3 cm

E-M = Alzare 5 cm

E-F = Misura uguale ai punti I-C<sub>1</sub> del corpetto dietro

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 3,5 cm

E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Misura uguale ai punti I-C<sub>2</sub> del corpetto davanti. Con il curvilinee unire i punti D<sub>1</sub>-C-B<sub>2</sub> (colmo manica), D<sub>1</sub>-M<sub>1</sub>-F (giro manica dietro) e B<sub>2</sub>-M-F<sub>1</sub> (giro manica davanti)

C-H = Lunghezza gomito - 1,5 cm

C-I = Lunghezza manica meno 2-3 cm (misura regolabile)



L-L<sub>1</sub> = Circ. polso. Unire i punti F-L e F<sub>1</sub>-L<sub>1</sub>

**Note:** nel caso si voglia una manica più grande o più piccola, si dovrà procedere ad un aumento o diminuzione che dipendono dalla vestibilità data al corpetto.





SCALA 1/4



## LEOTARD with LONG SLEEVE

Trace the front and the back of the maillot pattern with darts.

### BACK:

- G-G<sub>1</sub> = Move right 6-8 cm along the shoulder length
- B-B<sub>1</sub> = Move down 6-10, connect points G<sub>1</sub>-B<sub>1</sub>
- D<sub>1</sub>-Y = Move down desired amount (4 to 10 cm)

### FRONT:

- C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Move down 6-8 cm along the side seam
- B-B<sub>2</sub> = Move down 8-12 cm (not a fixed measurement)
- L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Move right along the shoulder length the same amount as the back.  
Cut through points C<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>, close the shoulder dart and open the side dart. Connect points L<sub>3</sub>-B<sub>2</sub> and draw the new neckline as shown on the diagram
- D<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Same amount as the back. Complete the diagram as shown

### Sleeve:

square down and across from A.

A-B = 1/2 size - 1,5 cm to 4 cm

C = 1/2 of A-B

A-D = Move down 1/10 size - 0,5 to 1,5 cm, square across

A-E = Move down 1/10 height - 2,5 cm (not a fixed measurement), square across

B-E<sub>1</sub> = Square down from B, same amount as A-E

D-D<sub>1</sub> = Move right 3 cm

E-M = Move up 5 cm

E-F = Same measurement as I-C<sub>1</sub> of the back bodice

B<sub>1</sub>-B<sub>2</sub> = Move left 3,5 cm

E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Same measurement as I-C<sub>2</sub> of the front bodice

With a curve connect points D<sub>1</sub>-C-B<sub>2</sub> (sleeve cap), D<sub>1</sub>-M<sub>1</sub>-F and B<sub>2</sub>-M-F<sub>1</sub>

C-H = Elbow length - 1,5 cm

C-I = Sleeve length - 2 to 3 cm (not a fixed measurement)

L-L<sub>1</sub> = Wrist circ. Complete the diagram as shown



## GUEPIERRE

Per questo tipo di modello disegnare il body base con ripresa.

### DIETRO:

- C = Abbassare 3 cm
- C<sub>1</sub> = Abbassare 1 cm e disegnare la scollatura
- D-D<sub>3</sub> = Abbassare 12 cm
- D<sub>1</sub>-Y = Abbassare 10 cm e disegnare la baschina

### DAVANTI:

dal punto N<sub>1</sub> disegnare un cerchio con un raggio di 7-9 cm in base alla 1/2 distanza seno - 1-1,5 cm.

- N-C<sub>3</sub> = Alzare 3,5 cm
- C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> = Spostare a sinistra 1 cm
- N-S = Abbassare 3-4 cm
- N<sub>1</sub>-P = Alzare 7 cm e spostare a destra 1 cm
- N<sub>1</sub>-P<sub>1</sub> = Misura uguale a N<sub>1</sub>-P
- N<sub>1</sub>-N<sub>3</sub> = Abbassare 7 cm
- N<sub>1</sub>-Q = Abbassare 7,5 cm
- N<sub>1</sub>-S<sub>2</sub> = Alzare 0,5-1 cm
- M<sub>2</sub>-S<sub>1</sub> = Abbassare 3,5-4 cm
- M<sub>2</sub>-I = Spostare a destra 1,5 cm

Unire i punti N-C<sub>4</sub>-P e P<sub>1</sub>-M<sub>2</sub>-S<sub>1</sub>-N<sub>1</sub>-N per creare la parte superiore della coppa e poi chiudere la ripresa. Unire i punti S<sub>1</sub>-Q-S (parte inferiore della coppa).

Q<sub>1</sub>-Q<sub>2</sub> = Dalle linee della ripresa scartare 0,5 cm per parte e unire al punto R<sub>1</sub>. Disegnare il corpetto e unire i punti I-N<sub>3</sub>-N (vedere il grafico)

- D<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Abbassare come per il dietro
- Y<sub>2</sub> = Abbassare 12 cm

## BUSTIER with SUSPENDER STRAPS

Use the basic maillot with darts.

### BACK:

- C = Move down 3 cm
- C<sub>1</sub> = Move down 1 cm
- D-D<sub>3</sub> = Move down 12 cm
- D<sub>1</sub>-Y = Move down 10 cm and draw the yoke



### FRONT:

from point N<sub>1</sub>: draw a circle with a radius from 7 to 9 cm. According to the 1/2 breast distance subtract 1 to 1,5 cm

- N-C<sub>3</sub> = Move up 3,5 cm
- C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> = Square left 1 cm
- N-S = Square left 1 cm and move down 3-4 cm
- N<sub>1</sub>-P = Move up 7 cm and square right 1 cm
- N<sub>1</sub>-P<sub>1</sub> = Same as N<sub>1</sub>-P
- N<sub>1</sub>-N<sub>3</sub> = Move down 7 cm
- N<sub>1</sub>-Q = Move down 7,5 cm
- N<sub>1</sub>-S<sub>2</sub> = Move up 0,5 to 1 cm
- M<sub>2</sub>-S<sub>1</sub> = Move down 3,5 cm
- M<sub>2</sub>-I = Move right 1,5 cm. Connect points N-C<sub>4</sub>-P and P<sub>1</sub>-M<sub>2</sub>-S<sub>1</sub>-N<sub>1</sub>-N for the bra cap top closing the dart. Connect points S<sub>1</sub>-Q-S for bra cap bottom
- Q<sub>1</sub>-Q<sub>2</sub> = Move out 0,5 cm from each side and join to R<sub>1</sub>. Connect points I-N<sub>3</sub>-N for front bodice
- D<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Move down the side seam the same amount as the back
- Y<sub>2</sub> = Move down 12 cm

Complete the diagram as shown.





## SLIP CLASSICO

Per realizzare questo tipo di modello procedere con le regole della base del body dal punto vita fino alla lunghezza del cavallo.

### DIETRO:

angolo retto a sinistra con vertice D.

D-E = Livello bacino - 0,5 cm

D-F = Lunghezza cavallo - 2 cm

F-F<sub>1</sub> =  $\frac{1}{10}$  C.B. - 1,5 cm (cavallo dietro)

D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 2 cm

E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. - 2 cm

D-I = Abbassare 5 cm (misura regolabile)

D<sub>1</sub>-I<sub>1</sub> = Abbassare 2 cm (misura regolabile) e con il curvilinee unire i punti I-I<sub>1</sub> e E<sub>1</sub>

F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Spostare a destra 4 cm (misura regolabile)

I<sub>1</sub>-Y = Abbassare 10 cm sulla linea fianco (misura regolabile) e unire i punti F<sub>2</sub>-Y

F<sub>1</sub>-K = Alzare 4 cm

F<sub>2</sub>-K<sub>1</sub> = Alzare 3 cm

F-O = Spostare a destra  $\frac{1}{10}$  C.B. + 1,2 cm e con il curvilinee unire i punti Y-O-K<sub>1</sub>, come da grafico

### DAVANTI:

angolo retto a destra con vertice D. Disegnare le rette orizzontali con le stesse misure del dietro nei punti E-F.

F-F<sub>1</sub> =  $\frac{1}{20}$  C.B. - 1 cm (cavallo davanti)

D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 2 cm

E-E<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. - 2 cm

D-I = Abbassare 5 cm (misura regolabile)

D<sub>2</sub>-I<sub>2</sub> = Abbassare 2 cm (misura regolabile). Con il curvilinee unire i punti I-I<sub>2</sub> e I<sub>2</sub>-E<sub>2</sub>

I<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Abbassare 10 cm sulla linea fianco

F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Misura uguale al dietro

F-O<sub>1</sub> = F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> - 1 cm

E-E<sub>3</sub> =  $\frac{1}{10}$  Tg. + 0,5 cm. Con il curvilinee unire i punti Y<sub>1</sub>-E<sub>3</sub>-O<sub>1</sub>-F<sub>3</sub>, come da grafico

## HIGHT BRIEF

Use the basic maillot foundation from the waist up to the crotch lenght.

### BACK:

square down and across from D.

D-E = Hip depth - 0,5 cm

D-F = Crotch length - 2 cm

F-F<sub>1</sub> =  $\frac{1}{10}$  hip circ. - 1,5 cm (back crotch)

D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. - 2 cm

E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  hip circ. - 2 cm

D-I = Move down 5 cm (not a fixed measurement)

D<sub>1</sub>-I<sub>1</sub> = Square down 2 cm (not a fixed measurement). With a curve connect points I-I<sub>1</sub> and E<sub>1</sub>

F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Square right 4 cm (not a fixed measurement)

F<sub>1</sub>-K = Move up 4 cm

F<sub>2</sub>-K<sub>1</sub> = Move up 3 cm

F-O = Square right  $\frac{1}{10}$  hip circ. + 1,2 cm with a curve join points Y-O-K<sub>1</sub>

### FRONT:

square down and across from D and use the same measurements from the back for D-F.

F-F<sub>1</sub> =  $\frac{1}{20}$  hip circ. - 1 cm (front crotch)

D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. - 2 cm

E-E<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  hip circ. - 2 cm

D-I = Move down 5 cm (not a fixed measurement)

D<sub>2</sub>-I<sub>2</sub> = Square down 2 cm (not a fixed measurement). With a curve connect points I-I<sub>2</sub> and E<sub>2</sub>



I<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Move down 10 cm along the side seam

F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Square left same amount as the back

F-O<sub>1</sub> = Square left same amount as F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> - 1 cm

E-E<sub>3</sub> =  $\frac{1}{10}$  size + 0,5 cm. With a curve connect points Y<sub>1</sub>-E<sub>3</sub>-O<sub>1</sub>-F<sub>3</sub>

Complete the diagram as shown.



## SLIP SGAMBATO

Per realizzare questo slip disegnare la base dello slip classico.

### DIETRO:

I-I<sub>1</sub> = 1/4 C.V. - 2 cm

I<sub>1</sub>-Y = Abbassare 4 cm (misura regolabile)

F-O = 1/10 C.B. - 0,5 cm (misura regolabile in funzione della sgambatura dello slip)

### DAVANTI:

I-I<sub>2</sub> = 1/4 C.V. - 2 cm

I<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Abbassare come per il dietro

E-E<sub>3</sub> = Vedere la regola dello slip classico

## FRENCH CUT BRIEF

Trace high waist brief.

### BACK:

I-I<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. - 2 cm

I<sub>1</sub>-Y = Move down along the side seam 4 cm

F-O = Square right 1/10 hip circ. - 0,5 cm (measure according to the desired back legline)

### FRONT:

I-I<sub>2</sub> = 1/4 waist circ. - 2 cm

I<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Move down same amount as the back

E-E<sub>3</sub> = See high waist brief

## SLIP PIZZO

Per realizzare questo tipo di slip disegnare lo slip classico e apportare le seguenti variazioni:

### DIETRO:

D-D<sub>1</sub> = 1/4 C.V. - 2 cm

E-E<sub>1</sub> = 1/4 C.B. - 2 cm

D-I = Abbassare 5 cm e unire al punto D<sub>1</sub>

D<sub>1</sub>-Y = Abbassare 14-16 cm, in base alla misura dell'altezza pizzo

### DAVANTI:

D-D<sub>2</sub> = 1/4 C.V. - 2 cm

E-E<sub>1</sub> = 1/4 C.B. - 2 cm

D-I = Abbassare 5 cm

D<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Abbassare come la misura del dietro

## LACE BRIEF

Trace high waist brief.

### BACK:

D-D<sub>1</sub> = 1/4 waist circ. - 2 cm

E-E<sub>1</sub> = 1/4 hip circ. - 2 cm

D-I = Move down 5 cm and join to point D<sub>1</sub>

D<sub>1</sub>-Y = Move down 14-16 cm, according to the width of the lace



### FRONT:





D-D<sub>2</sub> = 1/4 waist circ. - 2 cm

E-E<sub>1</sub> = 1/4 hip circ. - 2 cm

D-I = Move down 5 cm

D<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Move down same amount as the back









## SLIP VITA BASSA

Disegnare la base dello slip classico.

### DIETRO:

D-I = 10 cm

D<sub>1</sub>-I<sub>1</sub> = 8 cm

I<sub>1</sub>-Y = 4 cm

### DAVANTI:

eseguire come il dietro e vedere il grafico.

## LOW WAIST BIKINI

Trace high waist brief.

### BACK:

D-I = 10 cm

D<sub>1</sub>-I<sub>1</sub> = Move down 8 cm (see diagram)

I<sub>1</sub>-Y = Move down 4 cm

### FRONT:

do the same as the back.

## PERIZOMA

Per realizzare questo tipo di slip disegnare lo slip classico.

### DIETRO:

D-I = 4-8 cm

D<sub>1</sub>-I<sub>1</sub> = 2 cm

I<sub>1</sub>-Y = 3 cm

I-P = 10 cm

F = Spostare a destra 1 cm

K = 1/2 F-F<sub>1</sub>

K-K<sub>1</sub> = Spostare a destra 1 cm

F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Spostare a destra 1,5 cm e completare come da grafico

P-P<sub>1</sub> = 3 cm (misura regolabile)

### DAVANTI:

D-I = 4-8 cm


D<sub>2</sub>-I<sub>2</sub> = 2 cm

I<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Misura uguale al dietro

F-O<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 1,5 cm

F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = F-O<sub>1</sub> - 0,5 cm

E-E<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 3-4 cm e completare come da grafico



## THONG

### BACK:

D-I = 4-8 cm

D<sub>1</sub>-I<sub>1</sub> = 2 cm

I<sub>1</sub>-Y = 3 cm

I-P = 10 cm

P-P<sub>1</sub> = Square right 3 cm

F = Square right 1 cm

K = Half of F-F<sub>1</sub>

K-K<sub>1</sub> = Square right 1 cm

F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Square right 1,5 cm complete as shown on the diagram

### FRONT:

D-I = 4-8 cm





D<sub>2</sub>-I<sub>2</sub> = 2 cm

I<sub>2</sub>-Y<sub>1</sub> = Same amount as the back

F-O<sub>1</sub> = Move left 1,5 cm

F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> = Same amount as F<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> on back - 0,5 cm

E-E<sub>3</sub> = Move left 3-4 cm complete as shown on diagram



## CULOTTE SPORTIVA

Angolo retto a sinistra con vertice A.

$A-A_1 = 1/2 \text{ C.B.}$

$A-B =$  Livello bacino - 0,5 cm. Tracciare le rette orizzontali

$A-C=A_1-C_2=$  Lunghezza cavallo - 1,5 cm

$C-C_1 = 1/20 \text{ C.B.} - 1 \text{ cm}$

$C_2-C_3 = 1/20 \text{ C.B.} + 1 \text{ cm}$ . Completare come da grafico



## BOY SHORTS

Square down and across from A.

$A-A_1 = 1/2 \text{ hip circ.}$


$A-B =$  Hip depth - 0,5 cm. Square across

$A-C=A_1-C_2=$  Measure down for crotch length - 1,5 cm

$C-C_1 =$  Square left  $1/20 \text{ hip circ.} - 1 \text{ cm}$

$C_2-C_3 =$  Square right  $1/20 \text{ hip circ.} + 1 \text{ cm}$

Complete the diagram as shown



## CULOTTE in SETA

Angolo retto a sinistra con vertice A.

$A-A_1 = 1/2 \text{ C.B.}$

$A-B =$  Livello bacino

$A-C =$  Lunghezza cavallo - 1,5 cm. Tracciare le rette orizzontali  $B_1-C_2$


$C-C_1 = 1/20 \text{ C.B.} - 2 \text{ cm}$

$D = 1/2 A-A_1$

$C_2-C_3 = 1/20 \text{ C.B.} + 1,5 \text{ cm}$

$A-A_2 =$  Spostare a destra 2-4 cm e abbassare 2 cm

$A_1-A_3 =$  Spostare a sinistra 2-3 cm, alzare 2 cm e unire i punti come da grafico. Disegnare le linee, tagliare e aprire alcuni cm per ottenere il fondo più ampio



## TAP PANT

Square down and across from A

$A-A_1 = 1/2 \text{ hip circ.}$

$A-B =$  Hip depth. Square across

$A-C =$  Crotch length - 1,5 cm. Square across

$C-C_1 =$  Square left  $1/20 \text{ hip} - 2 \text{ cm}$



$D = 1/2 \text{ of } A-A_1$

$C_2-C_3 =$  Square right  $1/20 \text{ hip circ.} + 1,5 \text{ cm}$

$A-A_2 =$  Move right 4 cm, move down 2 cm and join to  $C_1$

$A_1-A_3 =$  Move left 2-4 cm, move up 2-3 cm and join to  $C_3$

Complete as shown on diagram. Draw the slash lines, cut and spread for a flared hem.



SCALA 1/4

## REGGISENO con FASCIA

Per realizzare questo tipo di reggiseno disegnare il corpetto del bod con riprese, fino al punto vita.

### DAVANTI:

Dal punto N<sub>1</sub> disegnare un cerchio con un raggio di 7-9 cm in base alla 1/2 distanza seno - 1-1,5 cm.

N<sub>1</sub>-P = Alzare 7,5 cm

N<sub>1</sub>-P<sub>1</sub> = Misura uguale a N<sub>1</sub>-P

N<sub>1</sub>-N<sub>3</sub> = Abbassare 7,5 cm

N<sub>1</sub>-Q = Abbassare 8 cm

N<sub>1</sub>-S<sub>1</sub> = Alzare 1 cm

N-C<sub>3</sub> = Alzare 3 cm

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> = Spostare a sinistra 1 cm

N-S = Abbassare 4 cm

Q<sub>1</sub>-Q<sub>2</sub> = Dalle linee della ripresa scartare 0,5 cm

Unire i punti N<sub>1</sub>-M<sub>2</sub>-P<sub>1</sub>-P-C<sub>4</sub>-N (parte superiore della coppa) e M<sub>2</sub>-Q-S-S<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> (parte inferiore della coppa). Per l'inserimento della

coppa unire i punti I-N<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>. Disegnare la fascia come da grafico.

### DIETRO:

vedere il grafico.

## BRA TOP

Trace the basic maillot with darts up to the hip level.

### FRONT:

draft a circle around the point N<sub>1</sub>, with a radius of 7-9 cm according to 1/2 breast distance minus 1 to 1,5 cm.

N<sub>1</sub>-P = Move 7,5 cm and square right 1 cm

N<sub>1</sub>-P<sub>1</sub> = Same measurement as N<sub>1</sub>-P

N<sub>1</sub>-N<sub>3</sub> = Move down 7,5 cm

N<sub>1</sub>-Q = Move down 8 cm

N<sub>1</sub>-S<sub>1</sub> = Move up 1 cm

N-C<sub>3</sub> = Move up 3 cm

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> = Square left 1 cm

N-S = Square left 1 cm and move down 4 cm

Q<sub>1</sub>-Q<sub>2</sub> = Move out 0,5 cm each side and join to R<sub>1</sub>

Connect points N<sub>1</sub>-M<sub>2</sub>-P<sub>1</sub>-P-C<sub>4</sub>-N (bra cap top), points M<sub>2</sub>-Q-S-S<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> (bra cap bottom) and points I-N<sub>3</sub>-N (bra band). Complete as shown on diagram, copy and divide the pieces.

### BACK:

complete the diagram as shown.

## REGGISENO a TRIANGOLO

Per realizzare questo reggiseno disegnare il corpetto del body con riprese fino al punto vita.

### DAVANTI e DIETRO:

procedere con la spiegazione del reggiseno con fascia sotto il seno e per le variazioni seguire il grafico.

## TRIANGLE BRA









Trace the basic maillot with darts to the waist.

### FRONT and BACK:


follow the instructions for the bra top to draft this pattern. Complete as shown on diagram, copy and divide the pieces.



SCALA 1/4







## REGGISENO CONTENITIVO

Per realizzare questo reggiseno disegnare il corpetto del body con riprese fino al punto vita.

### DAVANTI e DIETRO:

procedere con la spiegazione del reggiseno con fascia sotto il seno e per le variazioni seguire il grafico.

## SHAPE BRA

Trace the basic maillot with darts to the waist

### FRONT and BACK:

follow the instructions for the bra top to draft this pattern. Complete as shown on the diagram, copy and divide the piece.

## REGGISENO con FERRETTO

Per realizzare questo tipo di reggiseno disegnare il corpetto del body con riprese fino al punto vita.

### DAVANTI e DIETRO:

procedere con la spiegazione del reggiseno con fascia sotto il seno e per le variazioni seguire il grafico.

## UNDERWIRE BRA

Trace the basic maillot with darts to the waist

### FRONT and BACK:

follow the instructions for the bra top to draft this pattern. Complete as shown on the diagram, copy and divide the pieces.

## REGGISENO a BALCONCINO

Per realizzare questo tipo di reggiseno disegnare il corpetto del body con riprese fino al punto vita.

### DAVANTI:

dal punto N<sub>1</sub> disegnare un cerchio con un raggio di 7-9 cm (in base alla 1/2 distanza seno - da 1 a 1,5 cm).

N-C<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 1 cm

N<sub>1</sub>-P = Alzare 5-6 cm

N<sub>1</sub>-P<sub>1</sub> = N<sub>1</sub>-P

N<sub>1</sub>-Q = Abbassare 7,5 cm. Misura regolabile

Q<sub>1</sub>-Q<sub>2</sub> = Dalle linee della ripresa scartare 0,5 cm per parte

I-M<sub>3</sub> = Alzare 3 cm e spostare a destra 1 cm. Unire i punti come da grafico

DIETRO: vedere il grafico.

## BALCONY BRA

Trace the basic maillot with darts to the waist.

### FRONT:

draft a circle around point N<sub>1</sub>, with a radius of 7- 9 cm according to the 1/2 breast distance minus 1 to 1,5 cm.

N-C<sub>3</sub> = Square left 1 cm

N<sub>1</sub>-P = Move up 5-6 cm










N<sub>1</sub>-P<sub>1</sub> = Same measurement as N<sub>1</sub>-P

N<sub>1</sub>-Q = Move down 7,5 cm. Not a fixed measurement

Q<sub>1</sub>-Q<sub>2</sub> = Move out 0,5 cm each side and join to R<sub>1</sub>

I-M<sub>3</sub> = Move up 3 cm and square right 1 cm, connect points as shown on diagram

BACK: complete the diagram as shown.



SCALA 1/4

## COSTUME da BAGNO INTERO con TAGLI ASIMMETRICI

Per realizzare questo tipo di costume disegnare la base del body con ripresa.

### DIETRO:

G-G<sub>1</sub> = 4 cm + 3 cm per la spallina

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 10-12 cm

C<sub>1</sub> = Abbassare 2 cm + 4 cm per il corpetto

C = Abbassare 8-10 cm e procedere come da grafico

### DAVANTI:

G-G<sub>4</sub> = Misura uguale al dietro

G<sub>4</sub>-L<sub>3</sub> = 3 cm

B-B<sub>2</sub> = Abbassare 12-14 cm. Copiare il davanti intero, chiudere la ripresa della spalla e aprire l'incavo. Disegnare i tagli come da grafico

## BATHING SUIT

*Trace the basic maillot with darts.*

### BACK:

G-G<sub>1</sub> = Move 4 cm + 3 cm for the strap

B-B<sub>2</sub> = Move down 10-12 cm

C<sub>1</sub> = Move down 2 cm + 4 cm

C = Move down 8-10 cm and complete as shown on diagram

### FRONT:


G-G<sub>4</sub> = Same measurement as the back

G<sub>4</sub>-L<sub>3</sub> = 3 cm


B-B<sub>2</sub> = Move down 12-14 cm, copy the front on fold and draw the slash lines as shown on the diagram. Close the shoulder darts and open the armhole dart

Complete as shown on the diagram.





SCALA 1/4



## COSTUME DUE PEZZI DRAPPEGGIATO

Per realizzare questo costume disegnare il corpetto della base del body fino al punto vita.

### CORPETTO DAVANTI:

dal punto  $N_1$  disegnare un cerchio con un raggio di 7-9 cm in base alla  $1/2$  distanza seno - 1-1,5 cm.

$G_3-L_3 = 2$  cm

$C_2-C_4$  = Abbassare 3-4 cm + 6-7 cm per la fascia

$N_1-Q$  = Abbassare 7-8 cm per la coppa

$N_1-N_3$  = Abbassare 7-7,5 cm per il corpetto

$N_1-P$  = Alzare 7 cm e spostare a destra 1 cm

$N-N_4$  = Abbassare 6-7 cm e spostare a destra 6 cm. Procedere come da grafico

### CORPETTO DIETRO:

vedere il grafico.

### SLIP:

disegnare la base dello slip classico e copiare la parte davanti aperta. Sul fianco destro disegnare il drappeggio e procedere come per i tagli asimmetrici, seguendo il grafico.

## DRAPED BIKINI

*Trace the basic maillot with darts up to the waist.*

### FRONT BODICE:

*draft a circle around point  $N_1$  with a radius of 7- 9 cm, according to the  $1/2$  of the breast distance minus to 1,5 cm.*

### BIKINI TOP:

$G_3-L_3 = 2$  cm

$C_2-C_4$  = Move down 3-4 cm along the side seam + 6-7 cm for the bra band

$N_1-Q$  = Move down 7-8 cm for the front band

$N_1-N_3$  = Move down 7-7,5 cm

$N_1-P$  = Move up 7 cm and square right 1 cm for the bra cap


$N-N_4$  = Move down 6-7 cm and move right 6 cm. Complete as shown on the diagram

### Back band:

complete the diagram as shown.

### BIKINI BOTTOM:

use the high waist brief. Copy the front on fold, draw the slash lines as shown on diagram and spread for draping (see diagram).





## COSTUME DUE PEZZI INCROCIATO

Per realizzare questo tipo di costume disegnare il corpetto con riprese della base del body, fino al punto vita.

### DAVANTI CORPETTO:

dal punto N<sub>1</sub> disegnare un cerchio con un raggio di 7-9 cm in base alla 1/2 distanza seno - 1-1,5 cm. Copiare il davanti intero e procedere con le spiegazioni del reggiseno con fascia sotto il seno.

Per la trasformazione seguire il grafico.



### SLIP:

disegnare la base dello slip classico e copiare la parte davanti intera. Sul fianco destro disegnare i tagli.

I-Y<sub>1</sub> = Abbassare 6 cm e distanziare di 2 cm i tagli (come da grafico)



## BIKINI with KEYHOLE TOP

Trace the basic maillot with darts to the waist.







### BIKINI TOP:

draft a circle around point N<sub>1</sub> with a radius of 7- 9 cm, according to the 1/2 breast distance minus 1-1,5 cm and follow the instructions for the bra top. Complete the pattern as shown on the diagram. Copy and divide the pieces.

### BIKINI BOTTOM:

use the high waist brief pattern and copy the front on fold.

I-Y<sub>1</sub> = Move down 6 cm and draw the slash lines as shown on diagram leaving 2 cm in between





## SOTTOVESTE CLASSICA

Per realizzare questo tipo di sottoveste disegnare la base dell'abito con riprese e con vestibilità adeguata al tessuto.

### DIETRO:

C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. - 1 cm + 1 cm Vest.

D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. - 1 cm + 4 cm

E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. - 1 cm

D-F = Lunghezza ginocchio - 4 cm

C<sub>1</sub> = Abbassare 2 cm

D = Spostare a destra 2 cm

F-F<sub>1</sub> = Se si vuole il fondo più ampio aggiungere 4-6 cm nei punti F e F<sub>1</sub>

### DAVANTI:

C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.S. + 1 cm + 1 cm Vest.

D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.V. + 1 cm + 2 cm

E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  C.B. + 1 cm

N<sub>1</sub>-P = Alzare 8 cm

N-N<sub>3</sub> = Abbassare 6 cm, chiudere la ripresa della spalla e aprire il punto N<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>

D-F = Misura uguale al dietro

F<sub>2</sub> = Se si vuole il fondo più ampio procedere come per la parte dietro

## FULL SLIP

### BACK:

C-C<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  bust circ. - 1 cm + 1 cm for ease allowance

D-D<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. - 1 cm + 4 cm

E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  hip circ. + 1 cm

D-F = Length knee - 4 cm

C<sub>1</sub> = Move down 2 cm

F-F<sub>1</sub> = Move out 4-6 cm from each points for a flared hem

### FRONT:

C-C<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  bust circ. + 1 cm + 1 cm for ease allowance

D-D<sub>2</sub> =  $\frac{1}{4}$  waist circ. + 1 cm + 2 cm

E-E<sub>1</sub> =  $\frac{1}{4}$  hip circ. + 1 cm


N<sub>1</sub>-P = Move up 8 cm

N-N<sub>3</sub> = Move down 6 cm, close the shoulder dart and cut through points N<sub>3</sub>-N<sub>1</sub>

D-F = Same measurement as the back

F<sub>2</sub> = For a flared hem do the same as the back

Complete the diagram as shown.



SCALA 1/4



## SOTTOVESTE con COPPE

Per realizzare questo tipo di sottoveste disegnare la base dell'abito con riprese e con vestibilità adeguata al tessuto.

### DIETRO:

- A-C =  $\frac{1}{8}$  statura +  $\frac{1}{24}$  Tg.
- C = Abbassare 4 cm
- C<sub>1</sub> = Abbassare 3 cm
- D = Spostare a destra 2 cm
- D-F = Lunghezza sottoveste (38 cm)

### DAVANTI:

disegnare le coppe come per il reggiseno con fascia e dal punto disegnare un cerchio con un raggio da 7 a 9 cm in base alla distanza seno - 1-1,5 cm.

- C<sub>2</sub> = Abbassare come la parte dietro
- N<sub>1</sub>-P = Alzare 8 cm
- N<sub>1</sub>-N<sub>3</sub> = Abbassare 7,5 cm
- N<sub>1</sub>-Q = Abbassare 8 cm e disegnare la coppa come da grafico
- D-F = Lunghezza uguale al dietro
- R-F<sub>3</sub> = Linea fianchetto. Procedere come da grafico

## HALF SLIP with CUPS

Trace the basic bodice with darts using an appropriate ease allowance.


### BACK:

- A-C =  $\frac{1}{8}$  of the height +  $\frac{1}{24}$  of the size
- D = Move right 2 cm
- C = Move down 4 cm
- C<sub>1</sub> = Move down 3 cm along the side seam
- D-F = Slip length (38 cm)

### FRONT:

draft the bodice the same as the bra top.

- C<sub>2</sub> = Move down along the side seam the same amount as the back
  - N<sub>1</sub>-P = Move up 8 cm and square right 1 cm
  - N<sub>1</sub>-N<sub>3</sub> = Move down 7,5 cm
  - N<sub>1</sub>-Q = Move down 8 cm and draw the bra cup bottom as shown on diagram
  - D-F = Same measurement as the back
  - R-F<sub>3</sub> = Guide line, move out 3-4 cm each side of F<sub>3</sub>
- Complete as shown on the diagram.





## CAMICIA da NOTTE LUNGA

Per realizzare questa camicia da notte disegnare il corpetto dietro davanti con vestibilità zero.

### DIETRO:

$C-C_1 = 1/4 C.S.$

$D-D_1 = 1/4 C.V. + 3 \text{ cm}$  (di cui 2 cm per scarto + Vest.)

$E-E_1 = 1/4 C.B.$

$D =$  Spostare a destra 2 cm

$D-F =$  Lunghezza gonna (113 cm)

$F-F_1 = E-E_1 + 4-6 \text{ cm}$  per la svasatura

$C =$  Abbassare 4 cm

$C_1 =$  Abbassare 3 cm; con il curvilinee unire i punti e disegnare la spallina (come da grafico)

### DAVANTI:

$C-C_2 = 1/4 C.S. + 1 \text{ cm}$  (scarto ripresa)

$D-D_2 = 1/4 C.V. + 3 \text{ cm}$

$E-E_2 = 1/4 C.B.$

$D-F =$  Misura uguale al dietro

$F-F_2 =$  Misura uguale a  $E-E_2 + 4 \text{ cm} - 6 \text{ cm}$  per la svasatura

Sul punto  $N_1$  disegnare un cerchio dal diametro di 7-8 cm (in base alla  $1/2$  distanza seno - 1-1,5 cm).

$N_1-N_2 = 7,5 \text{ cm}$

$N_2-P =$  Spostare a destra 1 cm per avere la ripresa più profonda

$N =$  Spostare a sinistra 1,5 cm

$I-P_1 =$  Abbassare 3 cm e con una linea curva unire i punti  $P_1-N_1-C$

$C =$  In squadra alla retta  $C-N_1$  alzare 2 cm e con una retta unire al punto  $N_3$  (coppa parte superiore)

$N =$  Spostare a sinistra 1,5 cm

$N_1-Q =$  Abbassare 7,5 cm sulla retta della ripresa

$N_1-P_2 =$  Alzare 1 cm


$Q_1-Q_2 =$  Dal punto  $Q$  spostare 0,5 cm per parte

$N-P_3 =$  Abbassare 2 cm e con una linea curva unire i punti  $P_1-P_2-Q_2-Q_1$  (parte in rosso)



$N_1-N_3 =$  Abbassare 7 cm

$I =$  Spostare a destra 1,5 cm e disegnare la parte in nero (corpetto), come da grafico

Tessuto occorrente: h. 140 x 380



## Q 41



Trace the basic bodice with darts using an ease allowance zero.

BACK:

$$C-C_1 = 1/4 \text{ bust circ.}$$
$$D-D_1 = 1/4 \text{ waist circ.} + 3 \text{ cm}$$
$$E-E_1 = 1/4 \text{ hip circ.}$$

D = Move right 2. cm

D-F = Length of the long sleep chemise (113 cm)

$F-F_1$  = Same measurement as  $E-E_1+4-6$  cm for a flared hem

C = Move down 4 cm

$C_1$  = Move down 3 cm

Complete as shown on the diagram.

FRONT:

$$C-C_2 = 1/4 \text{ bust circ.} + 1 \text{ cm}$$

$D-D_2 = 1/4$  waist circ. + 3 cm

$$E-E_2 = 1/4 \text{ hip circ.}$$

D-F = Same measurement as the back (113 cm)

$F-F_2$  = Same measurement as the  $E-E_2+4-6$  cm for a flared hem

Draft a circle around point  $N_1$  with a radius of bust 7-9 cm, according to the  $1/2$  of the breast distance minus 1-1,5 cm.

$$N_1 - N_2 = \text{Move up } 7,5 \text{ cm}$$

$N_2-P$  = Move right 1 cm

$N$  = Move left 1,5 cm

$I-P_1$  = Move down 3 cm, connect points  $P_1-N_1-C$   
(see diagram)

C = Square up 2 cm from line N1-C and join to P  
(bra cup top)

$N$  = Square left 1,5 cm

$N_1-Q = \text{Move down } 7,5 \text{ cm}$

$$N_1 - P_2 = \text{Move up 1 cm}$$

$Q_1 - Q_2 = \text{Move out } 0,5 \text{ cm each side of } Q$

$N-P_3$  = Square down 2 cm, connect points  $P_1-P_2-P_3$ ,  $Q_2-Q_1$  (red side) see diagram

$N_1-N_3 = \text{Move down } 7 \text{ cm}$

1 = Move right 1,5 cm and draw the black side (for bodice) as shown on the diagram

Required fabric length 140 x 380

## CAMICIA da NOTTE CON VOLANT

Per realizzare questo tipo di camicia da notte disegnare la base dell'abito con riprese.

### DIETRO:

- D-F = Lunghezza gonna (misura a piacere)
- F-F<sub>3</sub> = Alzare 30 cm (misura regolabile)
- G-G<sub>1</sub> = Spostare sul profilo spalla 8-10 cm + 4 cm per la spallina
- C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassare 8 cm e disegnare il corpetto (parte in rosso)
- F<sub>1</sub> = Spostare a destra 6 cm per svasatura

### DAVANTI:

- D-F = Misura uguale al dietro
- F-F<sub>4</sub> = Alzare 30 cm (come la parte dietro). Disegnare le linee dei tagli e aprire come indicato nel grafico
- G-G<sub>4</sub> = Misura uguale al dietro
- C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> = Abbassare 8 cm e spostare a sinistra 2-3 cm. Chiudere la ripresa e disegnare il corpetto come da grafico
- F<sub>2</sub> = Spostare a sinistra 6 cm per la svasatura

### Manica:

vedere spiegazione della manica a ruota intera.

## NIGHT GOWN


*Trace the basic bodice with dart.*



### BACK:

- D-F = Night gown length (desired length)
  - F-F<sub>3</sub> = Move up 30 cm (not a fixed measurement)
  - G-G<sub>1</sub> = Move right along the shoulder length 8-10 cm + 4 cm for the strap
  - C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> = Same measurement as the back
  - F<sub>1</sub> = Square right 6 cm for a flared hem
- Complete as shown on diagram.

### FRONT:

- D-F = Same measurement as the back
  - F-F<sub>4</sub> = Move up 30 cm (same as the back). Draw the slash lines as shown on the diagram and spread 6-8 cm
  - G-G<sub>4</sub> = Same length as the back
  - C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> = Move down 8 cm, square left 2-3 cm. Close the dart (see diagram)
  - F<sub>2</sub> = Square left 6 cm for a flared hem
- Complete as shown on diagram.





## PIGIAMA CLASSICO con SPALLA SCESA

Per realizzare questo tipo di pigiama disegnare la base della giacca con vestibilità da 12 a 16 cm, adeguata alla linea del pigiama.

### DIETRO:

- A-G =  $1/6$  Tg. + 0,3 cm
- C-C<sub>1</sub> =  $1/4$  C.S. + 3 cm Vest.
- D-D<sub>1</sub> = C-C<sub>1</sub> - 3 cm
- E-E<sub>1</sub> = C-C<sub>1</sub>
- D-F = 28-30 cm. Lunghezza pigiama
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Prolungare la linea spalla di 5 cm
- C<sub>1</sub> = Abbassare 2-4 cm
- F-F<sub>2</sub> = Misura uguale a E-E<sub>1</sub>
- D<sub>1</sub>-O = Abbassare 10-12 cm e segnare lo spacco

### DAVANTI:

- D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Misura uguale al dietro
- A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Spostare a sinistra 2-3 cm
- A<sub>3</sub>-G =  $1/6$  Tg. + 3 cm
- G-G<sub>1</sub> = Spostare a destra 2 cm
- C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> =  $1/4$  c.s. + Vest.
- D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> - 3 cm
- E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub> = C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>
- C<sub>2</sub> = Abbassare della stessa misura del dietro
- D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Spostare a destra 2 cm
- D<sub>3</sub>-P = Posizione primo bottone (misura a piacere). Unire i punti P-G<sub>1</sub> (linea di piegatura) e disegnare il collo come da grafico
- L<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = Prolungare la spalla come la misura del dietro
- M-M<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 3-3,5 cm e disegnare l'incavo come da grafico
- D<sub>3</sub>-O<sub>1</sub> = Misura uguale a D<sub>1</sub>-O del dietro. Per la tasca vedere il grafico


### PANTALONE:

disegnare la base del pantalone.

- A<sub>3</sub>-A<sub>4</sub> = Retta verticale uguale alla lunghezza pantaloni + 4 cm
- I-I<sub>1</sub> = Aggiungere 2-3 cm e disegnare le rette parallele a A<sub>3</sub>-A<sub>4</sub>, unire il pantalone parte dietro e parte davanti come da grafico e aggiungere 2-3 cm sulla linea vita per la coulisse del pantalone



### Manica per spalla scesa:

- A-B =  $1/2$  Tg. + 6 cm Vest. (misura regolabile in base al giro della giacca)
- C =  $1/2$  A-B
- A-E =  $1/10$  statura - 5 cm
- E-F = Misura uguale a I-C<sub>2</sub> del corpetto dietro
- E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Misura uguale a I-C<sub>2</sub> del corpetto davanti
- F<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = Dai punti F-F<sub>1</sub> abbassare Di metà di quanto abbiamo abbassato l'incavo del corpetto
- E-M = Alzare 3 cm
- E<sub>1</sub>-M<sub>1</sub> = Alzare 3 cm e con il curvilinee unire i punti C-M-F<sub>2</sub> (parte dietro) e C-M<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> (parte davanti)
- C-H = Lunghezza gomito - 5 cm
- C-I = Lunghezza manica
- L-L<sub>1</sub> = Larghezza fondo manica da 33 cm (misura regolabile)





SCALA 1/8



## PYJAMAS with DROP SHOULDER

Use the basic blazer with an appropriate ease allowance.

### BACK:

- A-G =  $1/6$  of the size + 0,3 cm
- C-C<sub>1</sub> =  $1/4$  bust circ. + 3 cm
- D-D<sub>1</sub> = C-C<sub>1</sub> - 3 cm
- E-E<sub>1</sub> = C-C<sub>1</sub>
- D-F = 28-30 cm. Pyjamas length
- L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Extend the shoulder length 5 cm
- C<sub>1</sub> = Move down 2-4 cm
- F-F<sub>2</sub> = Same amount as E-E<sub>1</sub>
- D<sub>1</sub>-O = Move down 10-12 cm and mark a notch (reference point for the slit)

### FRONT:

- D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Same length as the back
- A<sub>2</sub>-A<sub>3</sub> = Move left 2-3 cm
- A<sub>3</sub>-G =  $1/6$  of the size + 3 cm
- G-G<sub>1</sub> = Move right 2 cm
- C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> =  $1/4$  bust circ. + ease allowance
- D<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> = Same as C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> minus 3 cm
- E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub> = Same as C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>
- C<sub>2</sub> = Move down 2-4 cm
- D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Square right 2 cm
- D<sub>3</sub>-P = Desired length. Position for the first button, connect P to G<sub>1</sub> (roll line)


- L<sub>1</sub>-L<sub>3</sub> = Extend the shoulder length the same amount as the back
- M-M<sub>1</sub> = Square left 3-3,5 cm and draw the armhole as on the diagram
- D<sub>3</sub>-O<sub>1</sub> = Same length as the back, draw the pocket as shown on the diagram

### PANT:

trace the basic trousers as shown on the diagram.

### Sleeve:

- A-B =  $1/2$  of the size + 6 cm for ease allowance
- C =  $1/2$  of A-B



A-E =  $1/10$  of the height - 5 cm

E-F = Same amount as I-C<sub>1</sub> of the back bodice

E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Same amount as I-C<sub>2</sub> of the front bodice

F<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = From points F-F<sub>1</sub> move down 2 cm

E-M = Move up 3 cm

E<sub>1</sub>-M<sub>1</sub> = Move up 3 cm and connect points C-M-F<sub>2</sub> (back) and C-M<sub>1</sub>-F<sub>3</sub> (front)

C-H = Elbow length - 5 cm

C-I = Sleeve length

L-L<sub>1</sub> = 33 cm (not a fixed measurement) draw the border as shown



## VESTAGLIA

Per realizzare questo tipo di vestaglia disegnare la base come per la giacca del pigiama con vestibilità adeguata alla linea.

### DIETRO:

- $A-A_1 = 1/2 \text{ C.S.} + \text{Vest. a piacere}$
- $A-G = 1/6 \text{ Tg.} + 1 \text{ cm}$
- $D-F = 110 \text{ cm. Lunghezza vestaglia}$
- $C-C_2 = 1/2 \text{ C-C}_1 - 1 \text{ cm}$
- $D-D_2 = C-C_2 - 3 \text{ cm}$
- $E-E_2 = C-C_2$
- $F-F_2 = E-E_2$ . Se si vuole il fondo più ampio aggiungere 6 cm per la svasatura
- $L_1-L_2 = \text{Alzare } 1-2 \text{ cm}$
- $L_2-L_3 = \text{Prolungare il profilo spalla di } 6 \text{ cm}$
- $C_2 = \text{Abbassare } 2-4 \text{ cm e disegnare l'incavo come da grafico}$



### DAVANTI:

- $A_2-G = 1/6 \text{ Tg.} + 1 \text{ cm}$
- $C_1-C_2 = 1/2 \text{ C-C}_1 + 1 \text{ cm}$
- $D_1-D_3 = C_1-C_2 - 3 \text{ cm}$
- $E_1-E_2 = C_1-C_2$
- $D_1-F_1 = \text{Lunghezza uguale al dietro}$
- $F_1-F_2 = E_1-E_2$ . Se si vuole il fondo più ampio aggiungere 6-8 cm per la svasatura
- $L_1-L_2 = \text{Alzare } 1-2 \text{ cm}$
- $L_2-L_3 = \text{Prolungare il profilo spalla di } 6 \text{ cm}$
- $C_2 = \text{Abbassare } 2-4 \text{ cm e disegnare l'incavo come da grafico}$
- $D_1-D_4 = \text{Spostare a destra } 8-10 \text{ cm per sormonto e con il curvilinee unire i punti } G-D_4$
- $G-G_1 = \text{Disegnare come da grafico il bordo di } 5-6 \text{ cm per la scollatura davanti e per il fondo}$

### Manica vestaglia:

- $A-B = 1/2 \text{ Tg.} + 8 \text{ cm Vest. (misura regolabile)}$
- $C = 1/2 \text{ A-B}$
- $A-E = 1/10 \text{ statura} - 5 \text{ cm}$
- $B-E_1 = A-E$
- $E-F = \text{Misura uguale a } I-C_2 \text{ del corpetto dietro}$
- $E_1-F_1 = \text{Misura uguale a } M_2-C_2 \text{ del corpetto davanti (misura regolabile in fase di controllo)}$
- $F_2-F_3 = \text{Dai punti } F-F_1 \text{ abbassare la metà di quanto si è abbassato nell'incavo}$
- $E-M = \text{Alzare } 3 \text{ cm}$
- $E_1-M_1 = \text{Alzare } 3 \text{ cm}$
- $C-C_1 = \text{Alzare } 2 \text{ cm (quanto è stato alzato sulla spalla del corpetto)}$
- $\text{Con il curvilinee unire i punti } C_1-M_1-F_3 \text{ (parte davanti) e } C_1-M-F_2 \text{ (parte dietro).}$
- $C-H = \text{Lunghezza gomito} - 5 \text{ cm}$
- $C-I = \text{Lunghezza manica}$
- $L-L_1 = \text{Larghezza fondo manica (misura uguale a } F-F_1)$





## DRESSING GOWN

Use the pyjama foundation with an appropriate ease allowance.

### BACK:

- AA<sub>1</sub> = 1/2 bust circ. + ease allowance
  - A-G = 1/6 of the size + 1 cm
  - D-F = 110 cm dressing gown length
  - C-C<sub>2</sub> = 1/2 of C-C<sub>1</sub> - 1 cm
  - D-D<sub>2</sub> = Same amount as C-C<sub>2</sub> - 3 cm
  - E-E<sub>2</sub> = Same amount as C-C<sub>2</sub>
  - F-F<sub>2</sub> = Same amount as E-E<sub>2</sub>. Move out 6 cm from point F<sub>2</sub> for a flared hem
  - L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Square up 1-2 cm
  - L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Extend the shoulder length 6 cm
  - C<sub>2</sub> = Move down 2-4 cm, draw the armhole as shown on the diagram
- Complete as shown on the diagram.

### FRONT:

- A<sub>2</sub>-G = 1/6 of the size + 1 cm
  - C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> = 1/2 of C-C<sub>1</sub> + 1 cm
  - D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> = Same as C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> - 3 cm
  - E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub> = Same as C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>
  - D<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Same length as the back
  - F<sub>1</sub>-F<sub>2</sub> = Same amount as E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub>. Move out 6 cm from point F<sub>2</sub> for a flared hem
  - L<sub>1</sub>-L<sub>2</sub> = Square up 1-2 cm
  - L<sub>2</sub>-L<sub>3</sub> = Extend the shoulder length 6 cm
  - C<sub>2</sub> = Move down 2-4 cm, draw the armhole as shown on the diagram
  - D<sub>1</sub>-D<sub>4</sub> = Square right 8-10 cm for button stand, connect D<sub>4</sub> to G
  - G-G<sub>1</sub> = Move left 5-6 cm, draw the border (see diagram)
- Complete as shown on the diagram.

### Sleeve:

square down and right from A.

- A-B = 1/2 of the size + 8 cm for ease allowance, square down
  - C = 1/2 of A-B, square down
  - A-E = 1/10 of the height - 5 cm, square right
  - B-E<sub>1</sub> = Same amount as A-E
  - E-F = Square left same amount as I-C<sub>2</sub> of the back bodice, square down
  - E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Square right same amount as M<sub>2</sub>-C<sub>2</sub> of the front bodice, square down
  - F<sub>2</sub>-F<sub>3</sub> = From points F-F<sub>1</sub> move down 2 cm
  - E-M/E<sub>1</sub>-M<sub>1</sub> = Move up 3 cm
  - C-C<sub>1</sub> = Square up 2 cm, connect points C<sub>1</sub>-M-F<sub>3</sub> (front) and C<sub>1</sub>-M-F<sub>2</sub> (back)
  - C-H = Elbow length
  - C-I = Sleeve length
  - L<sub>1</sub>-L = Same as F-F<sub>1</sub>
- Complete as shown on the diagram.

## SISTEMA PRATICO PER PRENDERE LE MISURE

Per ottenere un risultato preciso di qualsiasi modello, le misure devono essere prese sulla persona vestita possibilmente con abito leggero.

### Circonferenza torace (fig.1)

Si ottiene passando il centimetro a nastro ben accostato al livello ascellare, in modo che abbracci la persona.

Questa misura è da ritenersi la più importante in quanto con la metà misura si ottiene la **taglia personale**.

Es. : C.T. cm.100:2= Tg. 50

### Circonferenza vita (fig.2)

Misurare il punto più stretto della vita.

### Circonferenza bacino (fig.3)

Misurare il punto più sporgente del bacino.

### Lunghezza vita dietro (fig.4)

Si misura dalla prima vertebra al punto vita.

### Larghezza dorso (fig.5)

Si misura a metà del livello ascellare da una attaccatura del braccio all'altro.

### Circonferenza collo (fig.6)

Questa misura serve per le camicie ed è da prendere a collo

nudo. Passare il centimetro intorno alla base del collo in modo che aderisca ma che non sia troppo stretto.

### Livello bacino (fig.7)

Si misura dal punto vita al punto più sporgente del bacino.

### Livello cavallo (fig.8)

Si misura la differenza tra l'esterno gamba dalla vita a terra e l'interno gamba dall'inguine a terra.

### Lunghezza ginocchia (fig.9)

Si misura dal punto vita al ginocchio.

### Lunghezza pantalone (fig.10)

Si misura dal punto vita a terra.

### Lunghezza gomito (fig.11)

Si misura dalla sporgenza dell'omero fino al gomito.

### Lunghezza manica (fig.12)

Si misura con il braccio piegato: dalla sporgenza dell'omero fino alla lunghezza desiderata passando dal gomito.

### Circonferenza polso (fig.13):

Si misura passando il centimetro non troppo stretto intorno al polso.




Figura 1  
Circ. Torace




Figura 2  
Circ. Vita




Figura 3  
Circ. Bacino




Figura 4  
Lunghezza vita  
dietro




Figura 5  
Larghezza dorso



Figura 6  
Circ. collo




Figura 7  
Livello bacino



Figura 8  
Livello cavallo




Figura 9  
Lunghezza  
ginocchio




Figura 10  
Lunghezza  
Pantalone



Figura 11  
Lunghezza  
gomito



Figura 12  
Lunghezza  
manica



Figura 13  
Circonferenza  
polso



## TABELLA MISURE PERSONALI

|                      |      |     |              |                     |     |
|----------------------|------|-----|--------------|---------------------|-----|
| Circonferenza torace | C.T. | 1/2 | Taglia (Tg.) | Lunghezza ginocchio | 1/2 |
| Circonferenza vita   | C.V. | 1/4 |              | Lunghezza pantaloni |     |
| Circonferenza bacino | C.B. | 1/4 |              | Larghezza dorso     | 1/2 |
| Circonferenza collo  | C.C. | 1/4 |              | Lunghezza giacca    |     |
| Circonferenza polso  | C.P. | 1/4 |              | Lunghezza gomito    |     |
| Livello bacino       |      | 1/2 |              | Lunghezza manica    |     |
| Livello cavallo      |      |     |              |                     |     |

### MISURE FISICHE UOMO

|                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Statura Persona            | 170  | 172  | 175  | 178  | 179  | 180  | 181  | 184  |
| Metà Torace = Taglia       | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   | 58   |
| Altezza testa              | 21,2 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 23   |
| Lunghezza Vita Dietro      | 45,7 | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 48,9 | 49,5 | 50   | 51   |
| Livello Ascellare          | 22,8 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 25   | 25,5 |
| Livello Bacino             | 19,2 | 19,6 | 20   | 20,4 | 20,7 | 21   | 21,3 | 21,7 |
| Lunghezza Giacca           | 74   | 75   | 76,4 | 77,8 | 78,8 | 79,8 | 80,8 | 81,8 |
| Lunghezza Cappotto         | 104  | 106  | 108  | 110  | 111  | 113  | 114  | 116  |
| Lunghezza Montante Cavallo | 23,1 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,8 |
| Lunghezza Ginocchio        | 58,2 | 59,3 | 60,4 | 61,5 | 62,6 | 63,7 | 64,8 | 65,9 |
| Lunghezza Pantalone        | 106  | 108  | 110  | 112  | 114  | 116  | 117  | 119  |
| Lunghezza Gomito           | 34,8 | 35,5 | 36,2 | 36,9 | 37,6 | 39,3 | 39   | 39,7 |
| Lunghezza Manica           | 61,5 | 62,6 | 63,7 | 64,8 | 65,9 | 66,9 | 67,9 | 68,9 |
| Circonferenza Torace       | 88   | 92   | 96   | 100  | 104  | 108  | 112  | 116  |
| Circonferenza Vita         | 80   | 84   | 88   | 92   | 96   | 100  | 104  | 108  |
| Circonferenza Bacino       | 90   | 94   | 98   | 102  | 106  | 110  | 114  | 118  |
| Circonferenza Collo        | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   |
| Circonferenza Polso        | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20   | 20,5 | 21   | 21,5 |
| Larghezza Dorso            | 38,2 | 39,8 | 41,4 | 43   | 44,6 | 46,2 | 47,8 | 49,4 |

• Tutte le misure riportate nelle tabelle sono espresse in centimetri. Solitamente nella produzione industriale i valori decimali vengono approssimati per eccesso.

### VESTIBILITÀ

| Gradi di Vestibilità | Grado 0     | 1° Grado   | 2° Grado   | 3° Grado   | 4° Grado   |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Circonferenza Torace | da -8 a 0   | da 0 a 10  | da 12 a 14 | da 14 a 18 | da 18 a 24 |
| Circonferenza Vita   | da -8 a 0   | da 0 a 10  | da 12 a 14 | da 14 a 18 | da 18 a 24 |
| Circonferenza Bacino | da -6 a 0   | da 0 a 8   | da 10 a 14 | da 12 a 16 | da 16 a 22 |
| Livello Cavallo      | da -2 a 0   | da 0 a 1   | da 1 a 2   | da 1 a 2   | da 1 a 3   |
| Larghezza Dorso      | da -1 a 0   | da 0 a 1,5 | da 1 a 2   | da 1 a 3   | da 2 a 4   |
| Abbassamento Incavo  | da -2 a 0   | da 0 a 2   | da 1 a 2   | da 1 a 6   | da 2 a 8   |
| Scollo               | da -0,5 a 0 | da 0 a 1   | da 0,5 a 2 | da 0,5 a 2 | da 1 a 2   |

Per realizzare il modello di giacche e cappotti da uomo bisogna innanzitutto stabilire se il capo avrà taglio industriale oppure sartoriale (perciò con misure personali).

Le misure industriali elencate in tabella sono indicative e prive di vestibilità; vengono utilizzate per la costruzione del prototipo di ogni giacca. Nel presente testo utilizzeremo il normotipo con statura 178 cm e Tg. 50 ai cui relativi valori andranno aggiunte le esatte vestibilità che sono:

circ.torace e bacino da 14 a 18 cm; larghezza spalle da 1 a 3 cm e abbassamento giro da 1,5 cm a 5 cm.

Per cappotti, impermeabili e giacconi i valori saranno invece:

circ.torace da 18 a 24 cm; larghezza spalle da 2 a 6 cm e abbassamento giro da 3 a 10 cm.

Nel modello sartoriale, al contrario, applicheremo le misure personali con l'aggiunta di vestibilità che possono essere a piacere oppure identiche a quelle del modello industriale.



## PRACTICAL SYSTEM TO OBTAIN MEASUREMENTS

In order to obtain a perfect result in any pattern the measurements need to be taken on a person wearing the lightest possible garment.

### Chest circ. (fig.1)

The first measurement to take is the chest circ. Pass the tape measure around the body and under the arms. This measurement is the most important one because half of chest circumference is the size of the person.

Ex: Chest circ. 100 cm:2=Size 50

### Waist circ.(fig.2)

Measure around the body on the narrow est part of the waist.

### Hip circ. (fig.3)

Measure around the widest part of the hip.

### Back waist length (fig.4)

Measure from the base of the neck to the waist.

### Back width (fig.5)

The width of the back is the span from one arm to the other at mid-armhole level.

### Neck circ. (fig.6)

Measure around the neck.

### Hip depth (fig.7)

Distance between the waist and the hip.

### Crotch length (fig.8)

The difference between the pant length and the inseam.

### Knee length (fig.9)

The measurement from the waistline to the knee.

### Trousers length (fig.10)

The measurement from the waist to the floor.

### Elbow length (fig.11)

With the arm slightly bent, measure from tip shoulder to the elbow.

### Sleeve length (fig.12)

With the arm slightly bent, measure from shoulder tip up to the desired length passing by the elbow.

### Wrist circ.(fig.13)

Measure around the wrist.




Figure 1  
Chest circ.




Figure 2  
Waist circ.




Figure 3  
Hip Circ.




Figure 4  
Back waist length




Figure 5  
Back width



Figure 6  
Neck circ.




Figure 7  
Hip depth




Figure 8  
Crotch length




Figure 9  
Knee length




Figure 10  
Trousers length




Figure 11  
Elbow length



Figure 12  
Sleeve length



Figure 13  
Wrist circ.



## TABELLA MISURE PERSONALI

|                     |      |     |            |                 |     |  |
|---------------------|------|-----|------------|-----------------|-----|--|
| Chest circumference | C.T. | 1/2 | Size (Tg.) | Knee length     |     |  |
| Waist circumference | C.V. | 1/4 |            | Trousers length |     |  |
| Hip circumference   | C.B. | 1/4 |            | Back width      | 1/2 |  |
| Neck circumference  | C.C. | 1/4 |            | Jacket length   |     |  |
| Wrist circumference | C.P. | 1/4 |            | Elbow length    |     |  |
| Hip depth           |      | 1/2 |            | Sleeve length   |     |  |
| Crotch length       |      |     |            |                 |     |  |

## MAN'S MEASUREMENTS

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Height            | 170  | 172  | 175  | 178  | 179  | 180  | 181  | 184  |
| Half chest = size | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   | 58   |
| Head height       | 21,2 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 23   |
| Back waist length | 45,7 | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 48,9 | 49,5 | 50   | 51   |
| Armhole depth     | 22,8 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 25   | 25,5 |
| Hip depth         | 19,2 | 19,6 | 20   | 20,4 | 20,7 | 21   | 21,3 | 21,7 |
| Jacket length     | 74   | 75   | 76,4 | 77,8 | 78,8 | 79,8 | 80,8 | 81,8 |
| Coat length       | 104  | 106  | 108  | 110  | 111  | 113  | 114  | 116  |
| Crotch length     | 23,1 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,8 |
| Knee length       | 58,2 | 59,3 | 60,4 | 61,5 | 62,6 | 63,7 | 64,8 | 65,9 |
| Trouser length    | 106  | 108  | 110  | 112  | 114  | 116  | 117  | 119  |
| Elbow length      | 34,8 | 35,5 | 36,2 | 36,9 | 37,6 | 39,3 | 39   | 39,7 |
| Sleeve length     | 61,5 | 62,6 | 63,7 | 64,8 | 65,9 | 66,9 | 67,9 | 68,9 |
| Chest circ.       | 88   | 92   | 96   | 100  | 104  | 108  | 112  | 116  |
| Waist circ.       | 80   | 84   | 88   | 92   | 96   | 100  | 104  | 108  |
| Hip circ.         | 90   | 94   | 98   | 102  | 106  | 110  | 114  | 118  |
| Neck circ.        | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   |
| Wrist circ.       | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20   | 20,5 | 21   | 21,5 |
| Back width        | 38,2 | 39,8 | 41,4 | 43   | 44,6 | 46,2 | 47,8 | 49,4 |

All the measurements on this list are listed in centimetres. When drafting industrially, the measurements on the table are rounded off and no decimal points are used.

## EASE ALLOWANCE

| Degree of allowance | Grado 0        | 1° Degree     | 2° Degree     | 3° Degree     | 4° Degree     |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Chest circumference | from -8 to 0   | from 0 to 10  | from 12 to 14 | from 14 to 18 | from 18 to 24 |
| Waist circumference | from -8 to 0   | from 0 to 10  | from 12 to 14 | from 14 to 18 | from 18 to 24 |
| Hip circumference   | from -6 to 0   | from 0 to 8   | from 10 to 14 | from 12 to 16 | from 16 to 22 |
| Crotch length       | from -2 to 0   | from 0 to 1   | from 1 to 2   | from 1 to 2   | from 1 to 3   |
| Back width          | from -1 to 0   | from 0 to 1,5 | from 1 to 2   | from 1 to 3   | from 2 to 4   |
| Armhole depth       | from -2 to 0   | from 0 to 2   | from 1 to 2   | from 1 to 6   | from 2 to 8   |
| Neck size           | from -0,5 to 0 | from 0 to 1   | from 0,5 to 2 | from 0,5 to 2 | from 1 to 2   |

For the pattern of a jacket or coat for men it is important to decide if the pattern will be drafted industrially using standard measurements or by hand using personally measurements.

The industrial measurements shown on the table are standardized and are used for the construction of the prototype garment without an ease allowance. To add ease allowance to a standard size 50 with a height of 178, you must add 14 to 18 cm to the chest circ. 1 to 3 cm for the back shoulder width and 1,5 to 5 cm to the armhole depth. For an outerwear garment such as coat or a raincoat, you must add 18 to 24 cm to the chest circ., 2 to 6 to the back shoulder width and 3 to 10 cm to the armhole depth.

If you are drafting by hand using personal measurements, the ease allowance used is the same as the industrial ease allowance.





## BASE CAMICIA UOMO (prima parte)

Per realizzare questa camicia disegnare il dietro e il davanti con vestibilità adeguata alla linea; in questo caso:  $1/2$  C.T. + 10 cm Vest. (misura regolabile).

### DIETRO:

angolo retto a destra con vertice A.

A-B = Abbassare 8-10 cm

A-C =  $1/8$  statura + 2,5 cm Vest. (misura regolabile)

A-D = Lunghezza vita dietro

D-E = Livello bacino

A-F = Lunghezza camicia (in questo caso 75 cm)

A-G =  $1/6$  Tg.

G-G<sub>1</sub> = Alzare 2 cm e con il curvilinee disegnare lo scollo dietro

A-H =  $1/2$  larghezza dorso

C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  C.T. + 5 cm Vest.

F-F<sub>1</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub>

D-D<sub>2</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub> - da 1 a 2 cm

H-I = Perpendicolare a C-C<sub>2</sub>

I-M =  $1/8$  Tg. Spostare a sinistra 1 cm

I-H<sub>1</sub> =  $1/2$  I-H

H<sub>1</sub>-L =  $1/2$  H<sub>1</sub>-H + 2 cm

L-L<sub>1</sub> = Spostare a sinistra 3 cm (misura regolabile) e unire al punto G<sub>1</sub> (profilo spalla)

C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassare 2 cm e con il curvilinee unire i punti L<sub>1</sub>-M-C<sub>3</sub> (incavo manica). Dal punto L<sub>1</sub> abbassare 13 cm e segnare due tacche

B-I<sub>1</sub> = Linea per taglio del carrè. Abbassare 1 cm e segnare il taglio camicia

B = Spostare a destra 4 cm. Misura per piegolina

C<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> = Disegnare linea fianco come da grafico

E<sub>1</sub>-F = Disegnare il fondo camicia come da grafico

### DAVANTI:

A-B =  $1/6$  Tg.

A-C-D-E = Misure uguali al dietro

A-F = Lunghezza uguale al dietro - 2 cm

A-G =  $1/6$  Tg. Con il curvilinee unire i punti B-G (scollo davanti)

A-H = Misura uguale al dietro - 1 cm

C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  C.T. + 5 cm

D-D<sub>2</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub> - da 1 a 2 cm

F-F<sub>2</sub> = Misura uguale a C-C<sub>2</sub>

H-I = Perpendicolare a C-C<sub>2</sub>

I-M =  $1/8$  Tg.

M-M<sub>1</sub> = Spostare a destra 1-1,5 cm

H-L = Misura uguale a H-L dietro

G-L<sub>2</sub> = Misura uguale al profilo spalla dietro


C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Abbassare 2 cm e con il curvilinee unire i punti L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> (incavo manica), come da grafico. Dal punto L<sub>2</sub> abbassare 11 cm e segnare una tacca

G-G<sub>1</sub> = Abbassare 3-4 cm, disegnare il carrè, ricopiarlo e unire con il profilo spalla dietro


B = Spostare a sinistra 7,5 cm di cui 1,5 cm per il sormonto + 3 cm per la paramontura + 3 cm per il ripiegio del tessuto

C<sub>3</sub>-F<sub>2</sub> = Disegnare la linea fianco come da grafico

E<sub>2</sub>-F = Disegnare il fondo camicia come da grafico



SCALA 1/4



## BASIC MAN'S SHIRT

Draft the front and the back joined with an appropriate ease allowance. In this case use  $1/2$  chest circ. + 10 cm for the ease allowance.

### BACK:

begin with top right corner of square: this is point A.

- A-B = Move down 8-10 cm, square across
- A-C =  $1/8$  of the height + 2,5 cm ease allowance (not a fixed measurement) and square across
- A-D = Back waist length, square across
- D-E = Hip depth, square across
- A-F = Shirt length (in this case 75 cm), square across
- A-G =  $1/6$  of the size
- G-G<sub>1</sub> = Square up 2 cm and with the curve draw the back neckline connecting A and G
- A-H =  $1/2$  of the back width
- C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  chest circ. + 5 cm for ease allowance
- F-F<sub>1</sub> = Same measurement as C-C<sub>2</sub>
- D-D<sub>2</sub> = Same measurement as C-C<sub>2</sub> minus 1-2 cm
- H-I = Square down from H
- I-M = Move up  $1/8$  size and square left 1 cm
- I-H<sub>1</sub> =  $1/2$  of I-H
- H<sub>1</sub>-L =  $1/2$  of H-H<sub>1</sub> + 2 cm
- L-L<sub>1</sub> = Square left 3 cm (not a fixed measurement). Connect points L<sub>1</sub>-G<sub>1</sub> (shoulder length)
- C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Move down 2 cm along the side seam. With a curve connect points L<sub>1</sub>-M-C<sub>3</sub> (armhole) from point L<sub>1</sub> move down 13 cm along the armhole and mark two notches
- B-I<sub>1</sub> = Square left from B (slash line for the yoke). Move down 1 cm from I<sub>1</sub> along the

armhole (see diagram)

- B = Square right 4 cm for pleat
- C<sub>3</sub>-F<sub>1</sub> = Draw the side seam as shown on diagram
- E<sub>1</sub>-F<sub>1</sub> = Draw the hem as shown on diagram

### FRONT:

- A-B =  $1/6$  of the size
- A-C-D-E = Same measurement as the back
- A-F = Same measurement as the back - 2 cm
- A-G =  $1/6$  of the size. With a curve connect points B to G (front neckline)
- A-H = Same measurement as the back - 1 cm
- C-C<sub>2</sub> =  $1/4$  chest circ. + 5 cm for ease allowance
- D-D<sub>2</sub> = Same measurement as C-C<sub>2</sub> minus 1-2 cm
- F-F<sub>2</sub> = Same measurement as C-C<sub>2</sub>
- H-I = Square down from H
- I-M = Move up  $1/8$  of the size
- M-M<sub>1</sub> = Square right 1-1,5 cm
- H-L = Same measurement as H-L of the back
- G-L<sub>2</sub> = Same measurement as the back shoulder length
- C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> = Move left 2 cm along the side seam. With a curve connect points L<sub>2</sub>-M<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>. From point L<sub>2</sub> move down 11 cm along the armhole and mark one notch
- G-G<sub>1</sub> = Move down 3-4 cm and draw the yoke. Copy the yoke joining points G-L<sub>2</sub> of the front to G<sub>1</sub>-L<sub>1</sub> of the back
- B = Move left 7,5 cm (1,5 cm for button stand + 3 cm for facing + 3 cm for inside fold, marking each)
- E<sub>2</sub>-F = Draw the hem as shown on the diagram